

RECONHEÇA A FIRMADA SEMELHANÇA DE MAN- timbo
Rodrigues
10/09/2021
da verdade

**CARTA-PROPOSTA Cartório Fernandes
2º Ofício
Santa Quitéria-CE**

WALDEMIRO GOMES FILHO
Notário Registrador

À comissão Permanente de Licitação de Pentecoste – Ceará.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Pentecoste - Ceará.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3858

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na **CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM.**

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos que nos preços apresentados, estão incluídos todas as despesas necessárias para perfeita execução do objeto licitado tais como: manutenção e deslocamento dos equipamentos, óleo diesel, salários, alimentação, encargos sociais e trabalhistas dos seus funcionários, além do custo e aquisição de material a ser lançado na execução do objeto

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Recuperação de estradas vicinais – Trecho 01 – Localidade de Vila Nova à Localidade de São João. Trecho 02 – CE 341 as Localidades de Fofo, Aliança e Serrinha.	R\$ 1.262.391,89
2	Recuperação de estradas vicinais – Trecho 03 –CE 341 a Localidade de Providencia.	R\$ 1.630.323,94
Total Global (R\$)		R\$ 2.892.715,83

Total Global: R\$ 2.892.715,83 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos)

Razão Social: Planalto Timbó Construções e Serviços EIRELI – ME

Inscrição CNPJ: 24.269.824/0001-20

Inscrição Municipal: 41610

Endereço: Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664, sala 03, Nova Hidrolândia – Hidrolândia – CE

Nº Telefone: (88) 99867-0024

E-mail: planaltotimbo@hotmail.com

CEP: 62.270-000

Banco: Bradesco

Agência: 5391

Conta Corrente: 5385-6

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução do objeto: 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro do projeto.

Hidrolândia – Ceará, 27 de setembro de 2021.

Francisco Weskley Timbó Magalhães
Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

Regina Jotta R. P. Vasconcelos
Regina Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 390 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO



REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.


LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS – TRECHO 01 – LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO. TRECHO 02 – CE 341 AS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA.	R\$ 1.262.391,89
02	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS – TRECHO 03 – CE 341 A LOCALIDADE DE PROVIDENCIA.	R\$ 1.630.323,94
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 2.892.715,83


R\$ 2.892.715,83 dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


Hugo Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF. CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

BDI = 26,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.022,80
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	146,92	185,00	2.220,00
1.2	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	3,54	4,46	802,80
2.0			ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA A LOCALIDADE DE SÃO JOÃO					228.809,72
2.1			BUEIROS					119.583,92
2.1.1	C3819	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	56,50	396,61	499,41	28.216,67
2.1.2	C3424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	LIN	12,00	1.448,41	1.823,84	21.866,08
2.1.3	101252	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_05/2020	M3	3.355,63	13,06	16,45	54.871,11
2.1.4	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	3.355,63	3,48	4,38	14.610,06
2.2			PIÇARRAMENTO					96.646,56
2.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	3.609,62	0,42	0,53	1.913,10
2.2.2	100375	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	21.657,72	0,07	0,09	1.948,19
2.2.3	101252	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_05/2020	M3	3.248,66	13,06	16,45	53.440,46
2.2.4	C3234	SEINFRA	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSF)	M3	3.248,66	9,59	12,08	39.243,81
2.3			SERVIÇOS DE JAZIDA					9.876,44
2.3.1	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.564,28	1,19	1,50	9.876,44
2.4			SERVIÇOS FINAIS					902,90
2.4.1	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	3,54	4,46	802,80

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Halja Julia P. Vasconcelos
CRECA 15364
RNP 0631342505
CPF 054.807.563-04

Rodrigo Moura Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE. 327352
CPF: 007.011.153-78

3860

Página 3 de 31

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARA

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARA

BDI = 26,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.0			ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA					1.032.559,37
3.1			BUEIROS					518.941,87
3.1.1	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	154,00	336,61	499,41	91.891,44
3.1.2	C0886	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	12,00	742,11	934,46	11.213,52
3.1.3	C0918	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	12,00	1.409,41	1.774,73	21.296,76
3.1.4	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	46,00	1.448,41	1.823,84	83.896,64
3.1.5	C0406	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	2.350,99	3.010,60	6.021,20
3.1.6	C0440	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	UN	4,00	4.095,23	5.155,71	20.626,84
3.1.7	101260	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KME VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H AF_05/2020	M3	16.202,13	10,49	13,21	214.030,14
3.1.8	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P N	M3	16.202,13	3,48	4,38	70.965,33
3.2			PIÇARRAMENTO					359.639,24
3.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	15.262,26	0,42	0,53	8.059,60
3.2.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	91.653,56	0,07	0,09	8.252,42
3.2.3	101260	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA, 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KME VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H AF_05/2020	M3	13.574,03	10,49	13,21	179.312,94
3.2.4	C3234	SEINFRA	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (STRANSF)	M3	13.574,03	9,59	12,08	163.974,28
3.3			SERVIÇOS DE JAZIDA					44.664,24
3.3.1	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	29.776,16	1,19	1,50	44.664,24
3.4			RECUPERAÇÃO DE SANGRADOIRO EXISTENTE NA ESTRADA					107.111,30
3.4.1	C2789	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	64,86	7,21	9,08	588,93

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Hayja Jaita P. Vasconcelos

CNPJ: 06.118.2605

RNP: 054.899.563-04

C.P.F. 054.899.563-04

Rodrigo Mourão Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA/CE: 327352

C.P.F. 007.011.153-78

MANENTE DEB

3861

Página 4 de 31

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

BDI = 25,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. SI BDI (R\$)	PR. UNIT. CI BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	64,66	410,49	516,89	33.525,49
3.4.3	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.060,00	53,97	67,96	73.386,80
3.5			SERVIÇOS FINAIS					802,80
3.5.1	C4993	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	160,00	3,54	4,46	802,80
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								1.262.391,89

R\$ 1.262.391,89 um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 807.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNP.J: 24.269.824/0001-20
Av. Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3862
Página 5 de 31

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442505
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNP.J: 24.269.824/0001-20

Av.: Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

e *LD* *ca*

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.022,80					3.022,80
2	ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA A LOCALIDADE DE SÃO JOÃO	50,00%	113.404,86	50,00%	113.404,86			226.809,72
3	ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA			20,00%	206.511,87	80,00%	826.047,50	1.032.559,37
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		9,22%	116.427,66	25,34%	319.916,73	65,44%	826.047,50	1.262.391,89
TOTAL ACUMULADO (R\$)		9,22%	116.427,66	34,56%	436.344,39	100,00%	1.262.391,89	

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 56364
 RNP 0614442605
 CPF 054 899 563-04

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.159-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Página 6 de 31

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

MANVENTE DELI CIPRANO
na 3864
CO - 0000

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI = 25,92%

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

MANEJAMENTO DE LICITAÇÃO
3865

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

IMPOSTOS E TAXAS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS	11,15

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021



Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com


Haggia Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0514442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Regina Jotta R. P. Vasconcelos
Regina Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3867

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	15,5500 R\$	30,17
Total:			R\$ 30,17

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

11100 ESMALTE SINTETICO

11725 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	34,5223 R\$	35,21
L	1,0000	24,2403 R\$	24,24
M	4,5000	12,2317 R\$	55,04
KG	0,1500	15,0738 R\$	2,26
Total:			R\$ 116,75
Total Simples:			R\$ 146,92
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 38,08
Valor Geral:			R\$ 185,00

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0125	283,2534 R\$	3,54
Total:			R\$ 3,54
Total Simples:			R\$ 3,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 0,92
Valor Geral:			R\$ 4,46

2.0 ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO

BUEIROS

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 90cm - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0970	20,7700 R\$	2,01
H	0,3680	15,5500 R\$	6,03
Total:			R\$ 8,04

MATERIAIS

12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0000	189,6350 R\$	189,64
Total:			R\$ 189,64

SERVIÇOS

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,3860	355,1002 R\$	137,07
M2	0,9000	58,8043 R\$	51,12
M3	0,0300	358,0253 R\$	10,74
Total:			R\$ 198,93
Total Simples:			R\$ 396,61

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 102,80
Valor Geral: R\$ 499,41

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Hayga Jolita P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 06111442805
CPF 054 800 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	355,1002 R\$	930,36
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	56,8043 R\$	518,05
			Total: R\$	1.448,41
			Total Simples: R\$	1.448,41
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	375,43
			Valor Geral: R\$	1.823,84

101252 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	14,3366 R\$	0,12
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0066	164,9000 R\$	1,09
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016	57,4628 R\$	0,09
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0437	253,2767 R\$	11,07
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0137	50,6146 R\$	0,69
			Total: R\$	13,06
			Total Simples: R\$	13,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	3,39
			Valor Geral: R\$	16,45

C3115 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	47,2223 R\$	-
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	54,2050 R\$	0,15
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,6266 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,2774 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	28,5305 R\$	0,02
10688 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	154,7126 R\$	1,38
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	165,8514 R\$	0,29
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	3,9574 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	210,4900 R\$	0,94
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	94,5161 R\$	0,35
			Total: R\$	3,14

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0216	15,5500 R\$	0,34
			Total: R\$	0,34

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ce

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues

Eng. Civil

CREA/CE: 327352

CPF: 007.011.153-78

Magda Jéssica P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0611442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



22	PIÇARRAMENTO
----	--------------

99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 - III

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	LN	0,0500	8,4099 R\$	0,42
			Total: R\$	0,42
			Total Simples: R\$	0,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,11
			Valor Geral: R\$	0,53

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 - III2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	165,1619 R\$	0,02
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001	38,8000 R\$	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001	14,3366 R\$	0,01
			Total: R\$	0,07
			Total Simples: R\$	0,07
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,02
			Valor Geral: R\$	0,09

101252 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 - III3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	14,3366 R\$	0,12
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0066	164,9000 R\$	1,09
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016	57,4628 R\$	0,09
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0437	253,2767 R\$	11,07
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,0137	50,6146 R\$	0,69
			Total: R\$	13,06
			Total Simples: R\$	13,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	3,39
			Valor Geral: R\$	16,45

CS

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA: 16364
RNP: 06/1442605
CPF: 054 899 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (SITRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	47,2223 R\$	-
10809	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018	52,2179 R\$	0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,6266 R\$	-
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,2774 R\$	-
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	26,5306 R\$	0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	154,7126 R\$	1,38
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026	161,4480 R\$	0,42
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	3,9574 R\$	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	211,8011 R\$	0,94
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	94,5161 R\$	0,35
				Total:	R\$ 3,22

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0216	15,5500 R\$	0,34
				Total:	R\$ 0,34

SERVIÇOS

C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	0,3395 R\$	0,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670	4,0110 R\$	5,08
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	3,0488 R\$	0,61
				Total:	R\$ 6,03

Total Simples: R\$ 9,59

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,49

Valor Geral: R\$ 12,08

2.3 SERVIÇOS DE JAZIDA

C3218 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1931 R\$	1,19
				Total:	R\$ 1,19
				Total Simples:	R\$ 1,19
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 0,31
				Valor Geral:	R\$ 1,50

2.4 SERVIÇOS FINAIS

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	283,2534 R\$	3,54
				Total:	R\$ 3,54
				Total Simples:	R\$ 3,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 0,92
				Valor Geral:	R\$ 4,46

[Handwritten signature]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CPF: 007.011.153-78

Magya Jotta R. Vasconcelos
CREA 13364
RNP 091402505
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



3.6	ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA
3.1	BUEIROS

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - III

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0970	20,7700 R\$	2,01
12543	SERVENTE	H	0,3880	15,5500 R\$	6,03
				Total:	R\$ 8,04
MATERIAIS					
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890-2018)	M	1,0000	189,6350 R\$	189,64
				Total:	R\$ 189,64
SERVIÇOS					
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	355,1002 R\$	137,07
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	56,8043 R\$	51,12
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	358,0253 R\$	10,74
				Total:	R\$ 198,93
				Total Simples:	R\$ 396,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 102,80
				Valor Geral:	R\$ 499,41

C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - III

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1940	20,7700 R\$	4,03
12543	SERVENTE	H	0,7760	15,5500 R\$	12,07
				Total:	R\$ 16,10
MATERIAIS					
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890-2018)	M	2,0000	189,6350 R\$	379,27
				Total:	R\$ 379,27
SERVIÇOS					
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,7720	355,1002 R\$	274,14
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	56,8043 R\$	51,12
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800	358,0253 R\$	21,48
				Total:	R\$ 346,74
				Total Simples:	R\$ 742,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 192,35
				Valor Geral:	R\$ 934,46

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE 327352
CPF: 007.011.153-78

Magda Jatta R. Vasconcelos
CREA 6364
RNP 0611442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

Boleto 3872
A

C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm - M

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	20,7700 R\$	6,04
H	1,4550	15,5600 R\$	22,63
		Total:	R\$ 28,67

MATERIAIS

I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)

M	3,0000	222,1979 R\$	666,59
		Total:	R\$ 666,59

SERVÇOS

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M3	1,7110	355,1002 R\$	607,57
M2	1,1200	56,8043 R\$	63,62
M3	0,1200	358,0253 R\$	42,96
		Total:	R\$ 714,15
		Total Simples:	R\$ 1.409,41
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 365,32
		Valor Geral:	R\$ 1.774,73

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm - UN

SERVÇOS

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	2,6200	355,1002 R\$	930,36
M2	9,1200	56,8043 R\$	518,05
		Total:	R\$ 1.448,41
		Total Simples:	R\$ 1.448,41
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 375,43
		Valor Geral:	R\$ 1.823,84

C0440 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm - UN

SERVÇOS

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	4,5910	355,1002 R\$	1.630,27
M2	13,3900	56,8043 R\$	760,61
		Total:	R\$ 2.390,88
		Total Simples:	R\$ 2.390,88
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 619,72
		Valor Geral:	R\$ 3.010,60

C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm - UN

SERVÇOS

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	7,6070	355,1002 R\$	2.701,25
M2	24,5400	56,8043 R\$	1.393,98
		Total:	R\$ 4.095,23
		Total Simples:	R\$ 4.095,23
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1.061,48
		Valor Geral:	R\$ 5.156,71

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Hayge Jotta R. P. Vasconcelos
CREA: 63364
RNP: 0670142605
CPF: 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



101250 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	14,3366 R\$	0,12
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0066	164,9000 R\$	1,09
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016	57,4628 R\$	0,09
88883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0331	253,2767 R\$	8,38
88884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,016	50,6146 R\$	0,81
			Total: R\$	10,49
			Total Simples: R\$	10,49
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	2,72
			Valor Geral: R\$	13,21

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	47,2223 R\$	-
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	54,2050 R\$	0,15
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,6266 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,2774 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	26,5305 R\$	0,02
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	154,7126 R\$	1,38
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	165,8514 R\$	0,29
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	3,9574 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	210,4900 R\$	0,94
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	94,5161 R\$	0,35
			Total: R\$	3,14

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0216	15,5500 R\$	0,34
			Total: R\$	0,34
			Total Simples: R\$	3,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,90
			Valor Geral: R\$	4,38

3.2 PIÇARRAMENTO

99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	0,0500	8,4099 R\$	0,42
			Total: R\$	0,42
			Total Simples: R\$	0,42
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,11
			Valor Geral: R\$	0,53

Maíra Jéssica R. Vasconcelos
 CREA 2264
 RNP 061442505
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ce
 CEP: 62270-000
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ce
 CEP-62270-000 - Planaltofimbo@hotmail.com

Rodrigo Maurão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ

Folha 3874

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 - M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	165,1619 R\$	0,02
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001	38,8000 R\$	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001	14,3366 R\$	0,01
			Total: R\$	0,07
			Total Simples: R\$	0,07
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,02
			Valor Geral: R\$	0,09

101250 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMIT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	14,3366 R\$	0,12
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0066	164,9000 R\$	1,09
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016	57,4628 R\$	0,09
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0331	253,2767 R\$	8,38
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,016	50,6146 R\$	0,81
			Total: R\$	10,49
			Total Simples: R\$	10,49
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	2,72
			Valor Geral: R\$	13,21

C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	47,2223 R\$	-
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0018	52,2179 R\$	0,10
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,6266 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,2774 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	26,5305 R\$	0,02
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	154,7126 R\$	1,38
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0026	161,4480 R\$	0,42
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	3,9574 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	211,8011 R\$	0,94
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	94,5161 R\$	0,35
			Total: R\$	3,22

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 82270-000 - Hidrolândia - CE
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA: 0614242605
 RNP: 0614242605
 CPF: 054.890.563-04

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78
 Página 17 de 31

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0216	15,5500	R\$	0,34
						Total: R\$ 0,34

SERVIÇOS

C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	0,3395	R\$	0,34
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2670	4,0110	R\$	5,08
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	3,0498	R\$	0,61
						Total: R\$ 6,03
						Total Simples: R\$ 9,59
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 2,49
						Valor Geral: R\$ 12,08

3.3 SERVIÇOS DE JAZIDA

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS

12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1931	R\$	1,19
						Total: R\$ 1,19
						Total Simples: R\$ 1,19
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 0,31
						Valor Geral: R\$ 1,50

3.4 RECUPERAÇÃO DE SANGRADOIRO EXISTENTE NA ESTRADA

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,0550	100,9929	R\$	5,55
						Total: R\$ 5,55

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,1067	15,5500	R\$	1,66
						Total: R\$ 1,66
						Total Simples: R\$ 7,21
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,87
						Valor Geral: R\$ 9,08

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	5,8200	20,7700	R\$	120,88
12543	SERVENTE	H	8,7300	15,5500	R\$	135,75
						Total: R\$ 256,63

MATERIAIS

10100	AREIA MEDIA	M3	0,3648	65,4750	R\$	23,89
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5432	R\$	59,48
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	64,0782	R\$	70,49
						Total: R\$ 153,86
						Total Simples: R\$ 410,49
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 106,40
						Valor Geral: R\$ 516,89

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Hagga Jotta R. P. Vasconcelos
CREA: 12364
RNP 0614012505
CPF: 054 899 563-04

Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: ZONA RURAL - PENTECOSTE - CEARÁ



C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,3611 R\$	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	81,4106 R\$	0,81
				Total:	R\$ 1,98

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,2910	20,7700 R\$	6,04
12543	SERVENTE	H	0,5820	15,5500 R\$	9,05
				Total:	R\$ 15,09

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,0536 R\$	8,86
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,0782 R\$	9,61
				Total:	R\$ 18,47

SERVIÇOS

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	428,7206 R\$	18,43
				Total:	R\$ 18,43
				Total Simples:	R\$ 53,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 13,99
				Valor Geral:	R\$ 67,96

3.5 SERVIÇOS FINAIS

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	283,2534 R\$	3,54
				Total:	R\$ 3,54
				Total Simples:	R\$ 3,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 0,92
				Valor Geral:	R\$ 4,46

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: TRECHO: CE 341 - A LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

BDI = 25,82%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS					48.488,74
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	146,92	186,00	1.110,00
1.2	C4992	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	180,00	3,54	4,46	802,80
1.3	99264	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	28 041,48	0,42	0,53	14.861,98
1.4	99525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_06/2018	M2	84.124,44	0,26	0,33	27.761,07
1.5	C4364	SEINFRA	LIMPEZA DE BUJERO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	92,09	16,68	21,00	1.933,89
2.0			EXECUÇÃO DE BUEIROS					498.521,29
2.1	C0919	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	161,65	396,61	499,41	80.729,63
2.2	C0886	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 60cm	M	117,00	742,11	934,46	109.331,82
2.3	C0887	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	23,05	961,95	1.211,29	27.920,23
2.4	C0918	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	35,25	1.409,41	1.774,73	62.569,23
2.5	C0424	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	28,00	1.448,41	1.823,84	51.067,52
2.6	C0405	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	20,00	2.350,88	3.010,60	60.212,00
2.7	C0407	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	UN	4,00	3.094,64	3.783,44	15.133,76
2.8	C0440	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	UN	10,00	4.095,23	5.156,71	51.567,10
3.0			TERRAPLANAGEM DE BUEIROS					637.344,67
3.1	101250	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	31.701,75	9,98	12,57	398.491,00
3.2	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P N	M3	31.701,75	3,48	4,38	138.853,67

Hajija Dutra R. P. Vasconcelos
 CRE 05.044.2505
 RNP 05.044.2505
 CPF 054.999.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Rodrigo Maurício Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.611.153-78

3877
 Página 20 de 31

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: TRECHO - CE 341 A LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

BDI = 25,92%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.0			PIÇARRAMENTO DA ESTRADA					545.380,97
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	196.290,36	0,07	0,09	17.666,13
4.2	101260	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	27.862,98	9,98	12,57	350.237,86
4.3	95386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	27.862,98	5,06	6,37	177.467,18
5.0			SERVIÇOS DE JAZIDA					41.794,47
5.1	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	27.862,98	1,19	1,50	41.794,47
6.0			SERVIÇOS FINAIS					802,80
6.1	C4593	SEINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	160,00	3,54	4,46	802,80
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								1.630.323,94

R\$ 1.630.323,94 um milhão, seiscentos e trinta mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Margarida Jotta R. P. Vasconcelas
 Filha de Jotta R. P. Vasconcelas
 CREA 56364
 RNP 0614442505
 CPF 054 850 553-04

Francisco Wesley Timbó Megalhães
 Proprietário
 CPF: 948.731.943-34

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-OP-ADM


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.


OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.


LOCAL: TRECHO: CE 341 Á LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PREÇO TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	46.469,74											46.469,74
1	EXECUÇÃO DE BUEIROS	25,00%	114.630,32	25,00%	114.630,32	25,00%	114.630,32	25,00%	114.630,32					458.521,29
1	TERRAPLANAGEM DE BUEIROS	25,00%	134.336,17	25,00%	134.336,17	25,00%	134.336,17	25,00%	134.336,17					537.344,67
1	PIÇARRAMENTO DA ESTRADA			25,00%	136.347,74	25,00%	136.347,74	25,00%	136.347,74					545.390,97
2	SERVIÇOS DE JAZIDA			100,00%	41.794,47									41.794,47
3	SERVIÇOS FINAIS											100,00%	802,80	802,80
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		18,12%	295.436,23	17,63%	290.760,96	23,63%	365.314,23	23,63%	365.314,23	8,38%	136.347,74	8,41%	137.150,54	1.630.323,94
TOTAL ACUMULADO (R\$)		18,12%	295.436,23	35,98%	586.197,19	59,61%	971.511,42	83,22%	1.356.825,68	91,59%	1.493.173,40	100,00%	1.530.323,94	

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021


 Joffre R. P. Vasconcelos
 RNP: 0614442606
 CREA: 56364
 CPF: 054.890.563-04


 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 807.011.155-76


 Conselho Permanente de Engenharia e Arquitetura do Ceará
 Folha 3879

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI



REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

BDI = 25,92%

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 137.327-52
CPF: 996.411.183-78

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
Magda Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

IMPOSTOS E TAXAS

Folha 3881

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		11,15

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Francisco Westley Timbó Magalhães
Francisco Westley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos

Hayza Jotta R. P. Vasconcelos
CREA 56364
RNP 0614442605
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


ENCARGOS SOCIAIS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

Magda Jotta R. P. Vasconcelos

CREA 56364
RNP 0614442805
CPF 054 890 563-04

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327932
CPF: 087.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

Folha 3883

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	15,5500 R\$	30,17
Total:			R\$ 30,17

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	34,5223 R\$	35,21
L	1,0000	24,2403 R\$	24,24
M	4,5000	12,2317 R\$	55,04
KG	0,1500	15,0738 R\$	2,28
Total:			R\$ 116,75
Total Simples:			R\$ 146,92
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 38,08
Valor Geral:			R\$ 185,00

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0125	283,2534 R\$	3,54
Total:			R\$ 3,54
Total Simples:			R\$ 3,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 0,92
Valor Geral:			R\$ 4,46

99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 - M

SERVIÇOS

10738 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,0500	8,4099 R\$	0,42
Total:			R\$ 0,42
Total Simples:			R\$ 0,42
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 0,11
Valor Geral:			R\$ 0,53

98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 - M2

SERVIÇOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0030	14,3366 R\$	0,04
H	0,003	17,4891 R\$	0,05
CHI	0,0024	40,7400 R\$	0,10
CHP	0,0006	116,4000 R\$	0,07
Total:			R\$ 0,26
Total Simples:			R\$ 0,26
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 0,07
Valor Geral:			R\$ 0,33

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

Hagge Jotta R. P. Vasconcelos
 CREM 156364
 RNP 0874442605
 CPF 054390563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

Polha 3884

C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,9700	15,5500 R\$	15,08
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0485	27,3400 R\$	1,33
17989	MESTRE DE LINHA	H	0,0097	27,4200 R\$	0,27
				Total: R\$	16,68
				Total Simples: R\$	16,68
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	4,32
				Valor Geral: R\$	21,00

2.0 EXECUÇÃO DE BUEIROS

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0970	20,7700 R\$	2,01
12543	SERVENTE	H	0,3860	15,5500 R\$	6,03
				Total: R\$	8,04

MATERIAIS

12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0000	189,6350 R\$	189,64
				Total: R\$	189,64

SERVIÇOS

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	355,1002 R\$	137,07
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	56,9043 R\$	51,12
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	358,0253 R\$	10,74
				Total: R\$	198,93
				Total Simples: R\$	396,61
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	102,80
				Valor Geral: R\$	499,41

C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1940	20,7700 R\$	4,03
12543	SERVENTE	H	0,7760	15,5500 R\$	12,07
				Total: R\$	16,10

MATERIAIS

12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000	189,6350 R\$	379,27
				Total: R\$	379,27

SERVIÇOS

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,7720	355,1002 R\$	274,14
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	0,9000	56,9043 R\$	51,12
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0600	358,0253 R\$	21,48
				Total: R\$	346,74
				Total Simples: R\$	742,11
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	192,35
				Valor Geral: R\$	934,46

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP 62270-000 - Planalto Timbó

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 087.911.153-78

Magge Jéila R. P. Vasconcelos
CREA: 6364
RNP 06 1442605
CPF: 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

Folha 3885

C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm - III

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2425	20,7700 R\$	5,04
12543 SERVENTE	H	0,9700	15,5500 R\$	15,08
			Total: R\$	20,12

MATERIAIS

12183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000	222,1979 R\$	444,40
			Total: R\$	444,40

SERVIÇOS

00057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1410	355,1002 R\$	405,17
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	56,8043 R\$	63,62
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800	358,0253 R\$	28,64
			Total: R\$	497,43

Total Simples: R\$ 961,95

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 249,34

Valor Geral: R\$ 1.211,29

C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm - III

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2910	20,7700 R\$	6,04
12543 SERVENTE	H	1,4550	15,5500 R\$	22,63
			Total: R\$	28,67

MATERIAIS

12183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	3,0000	222,1979 R\$	666,59
			Total: R\$	666,59

SERVIÇOS

00057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,7110	355,1002 R\$	607,57
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	56,8043 R\$	63,62
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,1200	358,0253 R\$	42,96
			Total: R\$	714,15

Total Simples: R\$ 1.409,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 365,32

Valor Geral: R\$ 1.774,73

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm - UN

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	355,1002 R\$	930,36
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	9,1200	56,8043 R\$	518,05
			Total: R\$	1.448,41

Total Simples: R\$ 1.448,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 375,43

Valor Geral: R\$ 1.823,84

Mayra Jota R. P. Vasconcelos
CREA: 166364
RNP: 09/01/442605
CPF: 054090563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE: 007.011.153-78

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Página 28 de 31

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ



C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,5910	355,1002 R\$	1.630,27
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	13,3900	56,8043 R\$	760,61
Total:				R\$ 2.390,88
Total Simples:				R\$ 2.390,88
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 619,72
Valor Geral:				R\$ 3.010,60

C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020	355,1002 R\$	1.953,76
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	18,5000	56,8043 R\$	1.050,88
Total:				R\$ 3.004,64
Total Simples:				R\$ 3.004,64
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 778,80
Valor Geral:				R\$ 3.783,44

C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	7,6070	355,1002 R\$	2.701,25
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/ GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	24,5400	56,8043 R\$	1.393,98
Total:				R\$ 4.095,23
Total Simples:				R\$ 4.095,23
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 1.061,48
Valor Geral:				R\$ 5.156,71

3.0 TERRAPLANAGEM DE BUEIROS

101250 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DIET DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 - M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	14,3366 R\$	0,12
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0066	164,9000 R\$	1,09
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0016	57,4628 R\$	0,09
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0331	237,8440 R\$	7,87
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,016	50,6146 R\$	0,81
Total:				R\$ 9,98
Total Simples:				R\$ 9,98
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 2,59
Valor Geral:				R\$ 12,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 604 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 604 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREA 06364
 RNP 0614442505
 CPF 054.800.563-04

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 027352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ

CONTROLE DE MANEIO DE PLANILHAS
Folha 3887

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	47,2223 R\$	-
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	54,2050 R\$	0,15
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,6266 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	74,2774 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	26,5305 R\$	0,02
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	154,7126 R\$	1,38
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	165,8514 R\$	0,29
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	3,9574 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	210,4900 R\$	0,94
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	94,5161 R\$	0,35
			Total: R\$	3,14

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0216	15,5500 R\$	0,34
			Total: R\$	0,34
			Total Simples: R\$	3,48
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,90
			Valor Geral: R\$	4,38

4.0 PIÇARRAMENTO DA ESTRADA

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 - M2

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	165,1619 R\$	0,02
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,001	38,8000 R\$	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001	14,3366 R\$	0,01
			Total: R\$	0,07
			Total Simples: R\$	0,07
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	0,02
			Valor Geral: R\$	0,09

101250 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMIT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 - M3

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082	14,3366 R\$	0,12
88807 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0066	164,9000 R\$	1,09
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0018	57,4628 R\$	0,09
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	0,0331	237,8440 R\$	7,87
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	0,016	50,6146 R\$	0,81
			Total: R\$	9,98
			Total Simples: R\$	9,98
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	2,59
			Valor Geral: R\$	12,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

Mayra Julia R.P. Vasconcelos
CREA 066364
RNP 081442605
CPF 054399563-04

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CPF 02929372-0
02/09/2002

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

LOCAL: TRECHO: CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA - PENTECOSTE - CEARÁ



96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - III

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,004	164,9000 R\$	0,66
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,016	36,9764 R\$	0,59
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,006	165,1619 R\$	0,99
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,015	56,1048 R\$	0,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,021	14,3366 R\$	0,30
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,003	141,2223 R\$	0,42
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,023	54,9505 R\$	1,26
Total:				R\$ 5,06
Total Simples:				R\$ 5,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 1,31
Valor Geral:				R\$ 6,37

5.0 SERVIÇOS DE JAZIDA

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - III

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1931 R\$	1,19
Total:				R\$ 1,19
Total Simples:				R\$ 1,19
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 0,31
Valor Geral:				R\$ 1,50

6.0 SERVIÇOS FINAIS

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - III

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	283,2534 R\$	3,54
Total:				R\$ 3,54
Total Simples:				R\$ 3,54
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 0,92
Valor Geral:				R\$ 4,46

Hidrolândia - CE, 27 de setembro de 2021

Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos
 CREM 156364
 RNP 08/4442605
 CPF 0640890563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Rodrigo Aurélio Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com