

PROPOSTA DE PREÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no edital da CONCORRÊNCIA Nº 2021.08.12.45-CP-ADM.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO	1.006.447,55	(um milhão e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA		
TRECHO 03 - CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA	1.330.993,73	(um milhão, trezentos e trinta mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)
TOTAL GLOBAL:	2.337.441,27	(dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos)

Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Os serviços terão início de forma imediata na data de assinatura da ordem de serviços e serão executados conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega das propostas.

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de assinatura da Ordem de Serviços.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal Nº 8666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luiz Cláudio Paes Ferreira, RG. nº 2007010274667 SSP/CE e CPF nº 464.165.603-72, representante legal desta empresa.

Fortaleza(CE), 29 de Setembro de 2021.

~~LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME~~
~~CNPJ: 13.557.613/0001-76~~
~~LUIZ CLÁUDIO PAES FERREIRA~~
~~CPF: 464.165.603-72~~
~~RG: 2007010274667-SSP/CE~~
~~RECIBO LEON~~

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352

CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7

Fone: (85) 3180.1540/08700.1545 E-mail: lconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUÍDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO	1.006.447,55	100,00%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.459,67	0,24%
1.2	ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO	179.414,25	17,83%
1.2.1	BUEIROS	94.248,89	9,36%
1.2.2	PIÇARRAMENTO	76.741,77	7,63%
1.2.3	SERVIÇOS DE JAZIDA	7.793,48	0,77%
1.2.4	SERVIÇOS FINAIS	630,10	0,06%
1.3	TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA	824.573,63	81,93%
1.3.1	BUEIROS	409.936,64	40,73%
1.3.2	PIÇARRAMENTO	286.331,08	28,45%
1.3.3	SERVIÇOS DE JAZIDA	35.244,49	3,50%
1.3.4	RECUPERAÇÃO DE SANGRADOURO EXISTENTE NA ESTRADA	92.431,31	9,18%
1.3.5	SERVIÇOS FINAIS	630,10	0,06%
VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI:		1.006.447,55	100,00%

(um milhão e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352

CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7

Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA

PERMANENTE DELICITADO
Folha 3844

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	

1	TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO							1.006.447,55
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							2.459,67
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	121,08	31,38	152,46	1.829,57
1.1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	2,78	0,72	3,50	630,10
1.2	ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO							179.414,25
1.2.1	BUEIROS							94.248,89
1.2.1.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	56,50	312,53	81,01	393,54	22.234,88
1.2.1.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	12,00	1.135,58	294,34	1.429,92	17.159,07
1.2.1.3	101252	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	3.335,63	10,27	2,66	12,93	43.136,31
1.2.1.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	3.335,63	2,79	0,72	3,51	11.718,63
1.2.2	PIÇARRAMENTO							76.741,77
1.2.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.609,62	0,33	0,09	0,42	1.499,93
1.2.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	21.657,72	0,08	0,02	0,10	2.181,71
1.2.2.3	101252	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	3.248,66	10,27	2,66	12,93	42.011,62
1.2.2.4	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	3.248,66	7,59	1,97	9,56	31.048,51
1.2.3	SERVIÇOS DE JAZIDA							7.793,48
1.2.3.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	6.584,29	0,94	0,24	1,18	7.793,48
1.2.4	SERVIÇOS FINAIS							630,10
1.2.4.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	2,78	0,72	3,50	630,10

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FORNECEDOR: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3842

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	

1.3	TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA							824.573,63
1.3.1	BUEIROS							409.936,64
1.3.1.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	184,00	312,53	81,01	393,54	72.410,95
1.3.1.2	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	12,00	584,97	151,62	736,59	8.839,13
1.3.1.3	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	12,00	1.110,61	287,87	1.398,48	16.781,76
1.3.1.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	46,00	1.135,58	294,34	1.429,92	65.776,43
1.3.1.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.874,47	485,86	2.360,33	4.720,67
1.3.1.6	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	3.210,70	832,21	4.042,91	16.171,65
1.3.1.7	101250	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	16.202,23	8,25	2,14	10,39	168.315,25
1.3.1.8	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	16.202,13	2,79	0,72	3,51	56.920,80
1.3.2	PIÇARRAMENTO							286.331,08
1.3.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	15.282,26	0,33	0,09	0,42	6.350,33
1.3.2.2	100575	RÉGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	91.693,56	0,08	0,02	0,10	9.236,84
1.3.2.3	101250	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	13.574,03	8,25	2,14	10,39	141.012,45
1.3.2.4	C3234	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)	M3	13.574,03	7,59	1,97	9,56	129.731,46
1.3.3	SERVIÇOS DE JAZIDA							35.244,49
1.3.3.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	29.776,16	0,94	0,24	1,18	35.244,49
1.3.4	RECUPERAÇÃO DE SANGRADOURO EXISTENTE NA ESTRADA							92.431,31
1.3.4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	64,86	5,98	1,55	7,53	488,40

Luiz Claudio Raes Ferrera
CPF: 464.162.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D-2
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.513/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA

IMPEDIMENTO DE LICITADO
Folha 3843

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.3.4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	64,86	371,96	96,41	468,37	30.378,61
1.3.4.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.080,00	45,27	11,73	57,00	61.564,30
1.3.5	SERVIÇOS FINAIS							630,10
1.3.5.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	2,78	0,72	3,50	630,10

VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI: 1.006.447,55

(um milhão e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165/603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA/CE 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3844

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAIS
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.459,67	100,00%			100,00%
			2.459,67			2.459,67
1.2	ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO	179.414,25	50,00%	50,00%		100,00%
			89.707,12	89.707,12		179.414,25
1.3	TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA	824.573,63		20,00%	80,00%	100,00%
				164.914,73	659.658,90	824.573,63
TOTAL SIMPLES		1.006.447,55	92.166,79	254.621,85	659.658,90	1.006.447,55
(%) SIMPLES			9,16%	25,30%	65,54%	
TOTAL ACUMULADO			92.166,79	346.788,64	1.006.447,55	
(%) ACUMULADO			9,16%	34,46%	100,00%	

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF 464.165.603-72
Sócio Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%


TRECHO 03 - CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3845

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
2	TRECHO 03 - CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA	1.330.993,73	100,00%
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	40.513,83	3,04%
2.2	EXECUÇÃO DE BUEIROS	360.635,79	27,10%
2.3	TERRAPLANAGEM DE BUEIROS	440.704,03	33,11%
2.4	PIÇARRAMENTO DA ESTRADA	455.530,01	34,22%
2.5	SERVIÇOS DE JAZIDA	32.979,96	2,48%
2.6	SERVIÇOS FINAIS	630,10	0,05%
VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI:		1.330.993,73	100,00%

(um milhão, trezentos e trinta mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)


Luiz Claudio Pires Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador


Fernando Carlos Figueiredo
Eng Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 03 - CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3846

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	

2	TRECHO 03 - CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA							1.330.993,73
2.1	SERVIÇOS INICIAIS							40.513,83
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	121,08	31,38	152,46	914,78
2.1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	2,78	0,72	3,50	630,10
2.1.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	28.041,48	0,33	0,09	0,42	11.652,24
2.1.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	84.124,44	0,24	0,06	0,30	25.423,08
2.1.5	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	M	92,09	16,33	4,23	20,56	1.893,62
2.2	EXECUÇÃO DE BUEIROS							360.635,79
2.2.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	161,65	312,53	81,01	393,54	63.615,38
2.2.2	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	117,00	584,97	151,62	736,59	86.181,52
2.2.3	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	23,05	758,11	196,50	954,61	22.003,81
2.2.4	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	35,25	1.110,61	287,87	1.398,48	49.296,42
2.2.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	28,00	1.135,58	294,34	1.429,92	40.037,83
2.2.6	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	20,00	1.874,47	485,86	2.360,33	47.206,65
2.2.7	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	2.355,67	610,59	2.966,26	11.865,04
2.2.8	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	10,00	3.210,70	832,21	4.042,91	40.429,13
2.3	TERRAPLANAGEM DE BUEIROS							440.704,03
2.3.1	101250	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	31.701,75	8,25	2,14	10,39	329.330,46
2.3.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	31.701,75	2,79	0,72	3,51	111.373,57
2.4	PIÇARRAMENTO DA ESTRADA							455.530,01

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 03 - CE 341 À LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3847


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	196.290,36	0,08	0,02	0,10	19.773,51
2.4.2	101250	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020	M3	27.862,98	8,25	2,14	10,39	289.451,78
2.4.3	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27.862,98	4,17	1,08	5,25	146.304,72
2.5	SERVIÇOS DE JAZIDA							32.979,96
2.5.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	27.862,98	0,94	0,24	1,18	32.979,96
2.6	SERVIÇOS FINAIS							630,10
2.6.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	2,78	0,72	3,50	630,10

VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI: 1.330.993,73

(um milhão, trezentos e trinta mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)


Luiz Claudio Sales Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador


Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP 060102660-8
Responsável Técnico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

TRECHO 01 - ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VILA NOVA À LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E TRECHO 02 - CE 341 ÀS LOCALIDADES DE FOFO, ALIANÇA E SERRINHA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3848

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAIS
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	40.513,83	100,00%						100,00%
			40.513,83						
2.2	EXECUÇÃO DE BUEIROS	360.635,79	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
			90.158,95	90.158,95	90.158,95	90.158,95			360.635,79
2.3	TERRAPLANAGEM DE BUEIROS	440.704,03	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
			110.176,01	110.176,01	110.176,01	110.176,01			440.704,03
2.4	PIÇARRAMENTO DA ESTRADA	455.530,01			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					113.882,50	113.882,50	113.882,50	113.882,50	455.530,01
2.5	SERVIÇOS DE JAZIDA	32.979,96		100,00%					100,00%
				32.979,96					32.979,96
2.6	SERVIÇOS FINAIS	630,10						100,00%	100,00%
								630,10	630,10
TOTAL SIMPLES			240.848,79	233.314,92	314.217,46	314.217,46	113.882,50	114.512,61	
(%) SIMPLES			18,10%	17,53%	23,61%	23,61%	8,56%	8,60%	
TOTAL ACUMULADO		1.330.993,73	240.848,79	474.163,70	788.381,16	1.102.598,62	1.216.481,12	1.330.993,73	1.330.993,73
(%) ACUMULADO			18,10%	35,62%	59,23%	82,84%	91,40%	100,00%	

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

IMPEDIMENTO PERMANENTE DELIBERADO
Folha 3849

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
-----------	-------	------	-------------	----------	-------

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,90000000	15,5500	29,55
TOTAL MAO DE OBRA:						29,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,0662	27,61
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,0049	19,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,5899	43,15
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,8182	1,77
TOTAL MATERIAL:						91,54
VALOR:						121,08

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	222,0765	2,78
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,78
VALOR:						2,78

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09500000	20,7700	1,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	15,5500	5,91
TOTAL MAO DE OBRA:						7,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	148,6778	148,68
TOTAL MATERIAL:						148,68
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	278,4038	107,46
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	44,5349	40,08
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	280,7006	8,42
TOTAL SERVICIO:						155,97
VALOR:						312,53

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	278,4038	729,42

Luiz Claudio Pires Ferreira
CPF: 464.165.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng Civil CREA (CE) 13431/D
RNF: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

Arquivo Permanente de LC
Folha 3850

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	44,5349	406,16
TOTAL SERVIÇO:					1.135,58	
VALOR:					1.135,58	

101252 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00779000	14,7800	0,12
88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00660000	130,0987	0,86
88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	45,0520	0,07
89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,04370000	198,5742	8,68
89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01370000	39,6829	0,54
TOTAL SERVIÇO:					10,27	
VALOR:					10,27	

C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,0232	0,00
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	42,4979	0,12
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,0594	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,2351	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	20,8005	0,02
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	121,2979	1,08
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	130,0309	0,23
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,1027	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	166,0564	0,74
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	74,1026	0,27
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,46	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02111111	15,5500	0,33

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464 186 603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng Civil CREA (CE) 13431/D
RNP 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.643/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTES DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

ARQUIVO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 3851

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:					0,33
VALOR:					2,79

99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	6,5935	0,33
TOTAL SERVICIO:					0,33	
VALOR:					0,33	

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00114285	43,9873	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00011428	129,4903	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00108571	14,7800	0,02
TOTAL SERVICIO:					0,08	
VALOR:					0,08	

C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,0232	0,00
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	40,9399	0,07
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,0594	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,2351	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	20,8005	0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	121,2979	1,08
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	126,5786	0,33
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,1027	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	166,0564	0,74
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	74,1026	0,27
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,52	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02111111	15,5500	0,33
TOTAL MAO DE OBRA:					0,33	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	0,2738	0,27

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.166.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.562.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

Arquivo Permanente do CREA
Folha 3852

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,26700000	3,1485	3,99
C3218 EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,20000000	2,3880	0,48
TOTAL SERVIÇO:					4,74
VALOR:					7,59

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I2354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	0,9354	0,94
TOTAL MATERIAL:					0,94
VALOR:					0,94

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	222,0765	2,78
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,78
VALOR:					2,78

C0886 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)					
MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19000000	20,7700	3,95
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,76000000	15,5500	11,82
TOTAL MAO DE OBRA:					15,76
MATERIAL					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	148,6778	297,36
TOTAL MATERIAL:					297,36
SERVIÇO					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	278,4038	214,93
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	44,5349	40,08
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	280,7006	16,84
TOTAL SERVIÇO:					271,85
VALOR:					584,97

C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)					
MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28500000	20,7700	5,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,42500000	15,5500	22,16
TOTAL MAO DE OBRA:					28,08
MATERIAL					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.166.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng Civil CREX (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JA INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

SEMPRE PERMITENTE DA LICITAÇÃO
Folha 3853

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	3,00000000	174,2077	522,62
TOTAL MATERIAL:					522,62
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	278,4038	476,35
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	44,5349	49,88
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	280,7006	33,68
TOTAL SERVICOS:					559,91
VALOR:					1.110,61

C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	278,4038	1.278,15
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	44,5349	596,32
TOTAL SERVICOS:					1.874,47
VALOR:					1.874,47

C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,60700000	278,4038	2.117,82
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	44,5349	1.092,89
TOTAL SERVICOS:					3.210,70
VALOR:					3.210,70

101250 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00779000	14,7800	0,12
88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00660000	130,0987	0,86
88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	45,0520	0,07
89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,03310000	198,5742	6,57

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.165.693-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

IMPORTE DE LICITAÇÃO
Folha 3854

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01600000	39,6829	0,63
TOTAL SERVIÇO:					8,25
VALOR:					8,25

C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	79,1805	4,35
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,35	
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10450000	15,5500	1,62
TOTAL MAO DE OBRA:					1,62	
VALOR:					5,98	

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,70000000	20,7700	118,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,55000000	15,5500	132,95
TOTAL MAO DE OBRA:					251,34	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	51,3338	18,73
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4259	46,63
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	50,2386	55,26
TOTAL MATERIAL:					120,62	
VALOR:					371,96	

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	18,3156	0,92
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	63,8275	0,64
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,55	
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	20,7700	5,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,86
TOTAL MAO DE OBRA:					14,78	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2992	6,94
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	50,2386	7,54

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.168.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng Civil CREA (CE) 13431/D
RNP 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2019@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%

PROPOSTA PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
 Folha 3855

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
TOTAL MATERIAL:					14,48	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	336,1258	14,45
TOTAL SERVIÇO:					14,45	
VALOR:					45,27	

98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00285000	14,7800	0,04
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00285000	18,0300	0,05
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	35,1883	0,08
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	102,4470	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,24	
VALOR:					0,24	

C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	15,5500	14,77
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,04750000	27,3400	1,30
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00950000	27,4200	0,26
TOTAL MAO DE OBRA:					16,33	
VALOR:					16,33	

C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23750000	20,7700	4,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95000000	15,5500	14,77
TOTAL MAO DE OBRA:					19,71	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	174,2077	348,42
TOTAL MATERIAL:					348,42	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	278,4038	317,66
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	44,5349	49,88
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	280,7006	22,46

Luiz Claudio Paes Ferreira
 CPF: 464.168.603-72
 Sócio-Administrador


Fernando Carlos Figueiredo
 Eng Civil CREA/CE/13431/D
 RNP: 060102660-8
 Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
 CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
 Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JA INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
-----------	-------	------	-------------	----------	-------

TOTAL SERVIÇO:	389,99
VALOR:	758,11

2.2.7. C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	278,4038	1.531,78
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	44,5349	823,90
TOTAL SERVIÇO:					2.355,67
VALOR:					2.355,67

96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	164,0703	0,66
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01600000	28,9903	0,46
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	129,4903	0,78
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01500000	43,9873	0,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01995000	14,7800	0,29
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00300000	110,7212	0,33
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,02300000	43,0823	0,99
TOTAL SERVIÇO:					4,17
VALOR:					4,17

Luiz Claudio Paes Feneira
CPF: 464.168.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA/ME 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parreão, Fortaleza - CE - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 | SINAPI 03/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - DESONERADA (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 25,92%



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS:		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL DAS DESPESAS INDIRECTAS:		4,56

BENEFÍCIOS:		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL DOS BENEFÍCIOS:		6,96

IMPOSTOS:		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	CPRB (SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS:		11,15

BDI =		25,92%
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

Luiz Claudio Paes Ferreira
CPF: 464.167.603-72
Sócio-Administrador

Fernando Carlos Figueiredo
Eng. Civil CREA (CE) 13431/D
RNP: 060102660-8
Responsável Técnico

LC Projetos e Construções Ltda - ME

Rua: Desembargador Praxedes, nº 1329, Loja 101, Bairro Parraão, Fortaleza - Ce - CEP: 60410-352
CNPJ: 13.557.613/0001-76 - CGF: 06.456.984-5 - INSC. MUNICIPAL: 260030-7
Fone: (85) 2180-1540 - E-mail: lcconstrucoes2015@hotmail.com