



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE  
CEP: 62.650-000  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

## CARTA PROPOSTA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.31.32-TP-FMS

DATA DE ABERTURA: 06 de JULHO de 2022

HORÁRIO DE ABERTURA: 13H

BANCO: BRADESCO AG: 1351 c/c: 34106-1

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.31.32-TP-FMS, cujo objeto REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE, localidade de Pereiros, Município de PENTECOSTE -CE. pelo o preço global no valor total de R\$ 230.549,47 (Duzentos e trinta mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), com PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço, VALIDADE DA PROPOSTA de 60 (sessenta) dias, PRAZO DE EXECUÇÃO de acordo com o prazo estipulado no cronograma físico financeiro. e PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL per 60 (sessenta) dias.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE.	R\$ 230.549,47 (Duzentos e trinta mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos)
	VALOR TOTAL	R\$ 230.549,47 (Duzentos e trinta mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 230.549,47 (Duzentos e trinta mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim da responsável legal da empresa para assinatura do contrato a sócio proprietário Sr. CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nº 05323510120 DETRAN-CE, Carteira de Identidade nº 2003014098380 SSP-CE, expedida em 19/05/2003, Órgão Expedidor SSPCE e CPF nº 035.593.843-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data do primeiro útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o artigo 110 e parágrafo único da lei nº 8.666/93 e alterações.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL

A licitante declara Sob as penalidades cabíveis, que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais de que todas as cotações a serem apresentadas para a prestação dos serviços objeto do presente edital estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos, fretes e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; despesa administrativa, custo horário de utilização de equipamentos, seguros, tributos, seguros, deslocamento de pessoa, incluindo os de danos contra terceiros; sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no presente instrumento convocatório.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no

A

o

o



**M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
R. JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE  
CEP: 62.650-000  
**CNPJ: 29.326.036/0001-41**  
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

anexo I - projeto básico/ termo de referência deste edital.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme a exigência do edital e contratual, e que serão iniciadas dentro dos prazos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, Que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei complementar

Uruburetama-Ce, 28 de JUNHO de 2022

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-29326036000141  
Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-29326036000141  
Dados: 2022.06.28 08:48:03 -03'00'

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:559384303  
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:559384303  
Dados: 2022.06.28 08:48:13 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF:035.593.843-03  
(Sócio Proprietário)

Responsável Técnico - Engenharia Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061386598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Q

BN

+



**M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE  
CEP: 62.650-000  
**CNPJ: 29.326.036/0001-41**  
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE /CE  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.31.32-TP-FMS

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE.



## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
NACIONALIDADE: BRASILEIRA  
ESTADO CIVIL: CASADO  
PROFISSÃO: EMPRESARIO  
CNH/CE: Nº 05323510120 DETRAN-CE  
CPF: Nº 035.593.843-03  
DOMICILIO: Rua João da Cruz Meneses, nº 155, Centro  
CIDADE: URUBURETAMA  
UF: CEARA  
CEP: 62.650-000  
Fone: (85) 998048405  
e-mail: [mレントենimentos@outlook.com](mailto:mレントենimentos@outlook.com)

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Uruburetama-Ce, 28 de JUNHO de 2022

M L	Assinado de forma		Assinado de forma
ENTRETENIME	digital por M L	CARLOS	digital por
NTOS,	ENTRETENIMENTOS	HENRIQUE	CARLOS
ASSESSORIA E	ASSESSORIA E	BASTOS	HENRIQUE
SERVICOS	SERVICOS	EVARISTO:03	BASTOS
SERVICOS	EIRELI:29326036000	559384303	EVARISTO:035593
EIRELI:293260	141		84303
36000141	Dados: 2022.06.28		Dados: 2022.06.28
	22:53:50 -03'00'		22:54:01 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF:035.593.843-03  
(Sócio Proprietário)

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>DATA:</b> 06/07/2022	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA - MESES:</b> 83,85% 47,76%
<b>LOCAL:</b> DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>SEINFRA</b>	<b>DATA REF:</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	<b>Composições</b>	<b>PROPRIA</b> 0,00% - 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
1.1	ADM - PENTECOSTE 05-07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	M²	2,00	3.717,25	4.680,76	7.434,50	9.361,52
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINÁRES</b>								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,46	186,94	890,76	1.121,64
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,31	52,88	66,59	122,15	153,82
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	181,38	8,81	11,09	1.597,96	2.011,50
2.4	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	105,19	24,68	31,08	2.596,09	3.269,31
2.5	C2096	RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	52,20	9,76	12,29	509,47	641,54
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	29,19	14,10	17,75	411,58	518,12
2.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,30	21,72	27,35	180,28	227,01
2.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	3,63	28,22	35,53	102,44	128,97
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,18	41,21	51,89	213,47	268,79
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,64	26,44	33,29	43,36	54,60
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>								
4.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	1,20	397,23	500,19	476,68	600,23
4.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,18	388,31	488,96	458,21	576,97
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	2,24	114,75	144,49	257,04	323,66
4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,78	134,84	169,79	159,11	200,35
4.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	94,40	13,85	17,44	1.307,44	1.646,34
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>								
5.1	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	1.642,06	2.067,68	32,84	41,35
5.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,31	418,41	526,86	966,53	1.217,05
								<b>6.260,88</b>	<b>7.883,66</b>
								<b>2.658,48</b>	<b>3.347,55</b>
								<b>256,83</b>	<b>323,39</b>
								<b>2.658,48</b>	<b>3.347,55</b>





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

DESCRIÇÃO: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES

LOCAL: DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA: 06/07/2022

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 0.00%

COMPOSIÇÕES: 0.00%

HORA-MEIA: 25,9%

SEINFRA: 83,85%

SEINFRA: 47,76%

SEINFRA: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	9,12	114,75	144,49	1.046,52	1.317,75
5.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,31	228,25	287,41	527,26	663,92
5.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	184,80	13,85	17,44	2.559,48	3.222,91
5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	10,58	106,64	134,28	1.128,25	1.420,68
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>32.705,79</b>	<b>41.184,24</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEARAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,50	6,14	7,73	168,85	212,58
6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	208,88	31,00	39,04	6.475,28	8.154,68
6.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	226,51	74,68	94,04	16.915,77	21.301,00
6.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	148,32	9,30	11,71	1.379,38	1.736,83
6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,23	101,48	127,78	6.518,06	8.207,31
6.6	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,23	17,60	22,16	1.130,45	1.423,34
6.7	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	25,00	4,72	5,94	118,00	148,50
<b>7</b>	<b>COBERTURAS</b>							<b>32.388,15</b>	<b>40.781,73</b>
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	307,12	44,11	55,54	13.547,06	17.057,44
7.2	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TÊCIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	M2	117,49	58,31	73,42	6.850,84	8.626,12
7.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	19,80	206,52	260,05	4.089,10	5.148,99
7.4	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	18,76	421,17	530,34	7.901,15	9.949,18
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>20.291,32</b>	<b>25.550,78</b>
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	775,99	977,13	5.431,93	6.839,91
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	843,19	1.061,74	5.902,33	7.432,18
8.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	20,07	357,68	450,39	7.178,64	9.039,33
8.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,60	238,40	300,19	381,44	480,30



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	<b>DATA:</b> 06/07/2022	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	<b>VERSÃO:</b> SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA MÊS:</b> 83,85% 47,76% 05/2021
<b>LOCAL:</b> DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	<b>Composições</b>	<b>PROPRIA</b> 0,00% 0,00%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	5,32	262,59	330,65	1.396,98	1.759,06
<b>9</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>12.380,25</b>	<b>15.589,20</b>
9.1	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN.	3,00	1.259,12	1.585,48	3.777,36	4.756,44
9.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	11,00	587,30	739,53	6.480,30	8.134,83
9.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	724,75	912,61	1.449,50	1.825,22
9.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	3,00	45,24	56,97	135,72	170,91
9.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	30,38	38,25	151,90	191,25
9.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	41,45	52,19	165,80	208,76
9.7	C2170	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	85,69	107,90	171,38	215,80
9.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	68,29	85,99	68,29	85,99
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>5.937,13</b>	<b>7.475,95</b>
10.1	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	9,00	44,83	56,45	403,47	508,05
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	25,00	103,39	130,19	2.584,75	3.254,75
10.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	200,00	5,98	7,53	1.196,00	1.506,00
10.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	7,37	9,28	737,00	928,00
10.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	15,29	19,25	137,61	173,25
10.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	18,00	19,10	24,05	343,80	432,90
10.7	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	30,00	15,09	19,00	452,70	570,00
10.8	CC4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	Composições Próprias	UN	10,00	8,18	10,30	81,80	103,00
<b>11</b>		<b>PISOS</b>						<b>12.796,73</b>	<b>16.113,74</b>
11.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	105,19	105,05	132,28	11.050,21	13.914,53
11.2	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	105,19	9,30	11,71	978,27	1.231,77
11.3	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	13,90	55,27	69,60	768,25	967,44



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE  
 DATA: 06/07/2022  
 FONTE: SEINFRA  
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 84,5% 17,76% 05/2021  
 Composições 0,00% -0,00%  
 PROPRIA

DESCRICAÇÃO: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES  
 LOCAL: DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12	PINTURA								
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	947,84	19,25	24,24	32.825,88	41.332,03
12.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	448,99	20,62	25,96	18.245,92	22.975,64
12.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	79,80	20,57	25,90	9.258,17	11.655,78
12.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	22,28	37,57	47,31	1.641,49	2.086,82
12.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	293,42	9,69	12,20	837,06	1.054,07
13	DIVERSOS							10.748,65	13.533,77
13.1	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	53,33	111,12	139,92	5.926,03	7.461,93
13.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	552,37	695,54	1.657,11	2.086,62
13.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	290,68	10,89	13,71	3.165,51	3.985,22
						VALOR ENCARGOS		55.363,25	
						VALOR COM ENCARGOS		183.095,32	
						VALOR BDI TOTAL		47.454,15	
						VALOR BDI:		47.454,15	
						VALOR BDI DIFERENCIADO:		0,00	
						VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:		115.274,74	
						VALOR TOTAL CRONOGRAMA:		230.549,47	
						VALOR ORÇAMENTO:		183.095,32	
						VALOR TOTAL:		230.549,47	





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE		DATA :	06/07/2022	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES		VERSÃO		HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI

Duzentos e Trinta Mil Quinhentos e Quarenta e Nove reais e Sete centavos

*Eduardo Henrique Bastos*  
 Responsável Técnico - Engenharia Civil  
 Nome: EDUARDO HENRIQUE BASTOS  
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
 Dados: 2022.06.28 08:44:36 -03'00'  
 3559384303 08:44:37 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.326.036/0001-41  
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
 CPF: 035.593.843-03

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará  
 CEP 82.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



COMISSÃO PERMANENTE  
FOLHA 541

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO**

OBRA: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

DESCRIÇÃO: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES

LOCAL: DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA: 06/07/2022

VERSÃO: 1.0

MES: DATA REC: 05/2021

SEINFRA: 027.1 COM DESONERACÃO: 83,65% 47,76%

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	ADM - PENTECOST E 05-07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	M²	2,00	3.717,25	0,00	0,00	963,51	9.361,52
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	31,10	117,36	0,00	38,48	1.121,64
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,31	52,88	0,00	0,00	13,71	153,82
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	181,38	8,81	0,00	0,00	2,28	2.011,50
2.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	105,19	24,68	0,00	0,00	6,40	3.269,31
2.5	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	52,20	9,76	0,00	0,00	2,53	641,54
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	29,19	14,10	0,00	0,00	3,65	518,12
2.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,30	16,69	5,03	0,00	5,63	227,01
2.8	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	3,63	5,08	23,13	0,00	7,31	128,97
3		MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,18	41,21	0,00	0,00	10,68	288,79
3.2	C3921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,64	26,44	0,00	0,00	6,85	54,60
4		FUNDAÇÃO								
4.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	1,20	259,35	137,88	0,00	102,96	600,23
4.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,18	106,67	281,64	0,00	100,65	576,97
4.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	2,24	50,67	64,08	0,00	29,74	323,66
4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	1,18	134,84	0,00	0,00	34,95	200,35
4.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	94,40	3,00	10,85	0,00	3,59	1.646,34
5		ESTRUTURA								
										7.883,66



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE		
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES		
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		
DATA:	06/07/2022	BDI:	25,92%
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
Composições	PROPRIA	MES:	47,76%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
5.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	703,26	938,80	0,00	0,00	425,62	2.067,68	41,35
5.2	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,31	106,68	311,73	0,00	0,00	108,45	526,86	1.217,05
5.3	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm UTIL. 3	SEINFRA	M2	9,12	50,67	64,08	0,00	0,00	29,74	144,49	1.317,75
5.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,31	228,25	0,00	0,00	0,00	59,16	287,41	663,92
5.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	184,80	3,00	10,85	0,00	0,00	3,59	17,44	3.222,91
5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	10,58	22,76	83,87	0,00	0,01	27,64	134,28	1.420,68
6	REVESTIMENTOS											41.184,24
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,50	4,41	1,73	0,00	0,00	1,59	7,73	212,58
6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	208,88	25,68	5,32	0,00	0,00	8,04	39,04	8.154,68
6.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	226,51	26,14	48,54	0,00	0,00	19,36	94,04	21.301,00
6.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	148,32	7,26	2,04	0,00	0,00	2,41	11,71	1.736,83
6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	64,23	60,94	40,54	0,00	0,00	26,30	127,78	8.207,31
6.6	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	64,23	8,35	9,25	0,00	0,00	4,56	22,16	1.423,34
6.7	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	25,00	4,67	0,05	0,00	0,00	1,22	5,94	148,50
7	COBERTURAS											40.781,73
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	307,12	39,96	4,15	0,00	0,00	11,43	55,54	17.057,44
7.2	C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	M2	117,49	16,29	42,02	0,00	0,00	15,11	73,42	8.626,12
7.3	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	19,80	99,88	106,64	0,00	0,00	53,53	260,05	5.148,99
7.4	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	18,76	27,24	393,93	0,00	0,00	109,17	530,34	9.949,18



M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua João Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Unuburetama - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

16

COMISSÃO PERMANENTE  
FOLHA 548

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO**

OBRA: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

DESCRIÇÃO: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES

LOCAL: DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA: 06/07/2022

VERSÃO: 01

HORA: 10:00

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

Composições: 0,00% 0,00%

DATA REF: 05/2023

MS: 47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
8		<b>ESQUADRIAS</b>										25.550,78
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	191,63	584,36	0,00	0,00	201,14	977,13	6.839,91
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	191,63	651,56	0,00	0,00	218,55	1.061,74	7.432,18
8.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	20,07	110,52	247,16	0,00	0,00	92,71	450,39	9.039,33
8.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,60	0,00	238,40	0,00	0,00	61,79	300,19	480,30
8.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	5,32	18,78	243,81	0,00	0,00	68,06	330,65	1.759,06
9		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>										15.589,20
9.1	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	239,17	1.019,95	0,00	0,00	326,36	1.585,48	4.756,44
9.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	11,00	122,39	464,91	0,00	0,00	152,23	739,53	8.134,83
9.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	74,18	650,57	0,00	0,00	187,86	912,61	1.825,22
9.4	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	3,00	36,34	8,89	0,00	0,01	11,73	56,97	170,91
9.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	5,00	10,38	20,00	0,00	0,00	7,87	38,25	191,25
9.6	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	10,39	31,06	0,00	0,00	10,74	52,19	208,76
9.7	C2170	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	22,62	63,07	0,00	0,00	22,21	107,90	215,80
9.8	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	18,54	49,75	0,00	0,00	17,70	85,99	85,99
10		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										7.475,95
10.1	C1875	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LETOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	UN	9,00	30,03	14,80	0,00	0,00	11,62	56,45	508,05
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	25,00	41,29	62,10	0,00	0,00	26,80	130,19	3.254,75
10.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	200,00	4,12	1,85	0,00	0,01	1,55	7,53	1.506,00
10.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	4,50	2,86	0,00	0,01	1,91	9,28	928,00
10.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	7,88	7,41	0,00	0,00	3,96	19,25	173,25



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>DATA:</b> 06/07/2022	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b> DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>COMPOSIÇÕES:</b>	<b>HORA:</b> 83,85% 47,76%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		<b>MES:</b> 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
10.6	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	18,00	10,88	8,21	0,00	4,95	432,90
10.7	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	30,00	13,41	1,88	0,00	3,91	570,00
10.8	CC4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	Composições Próprias	UN	10,00	0,00	8,18	0,00	2,12	103,00
11	<b>PISOS</b>									
11.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	105,19	53,67	51,38	0,00	27,23	13.914,53
11.2	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	105,19	7,26	2,04	0,00	2,41	1.231,77
11.3	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L = 15cm	SEINFRA	M	13,90	2,87	52,40	0,00	14,33	967,44
12	<b>PINTURA</b>									
12.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	947,84	14,18	5,06	0,00	4,99	22.975,64
12.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	448,99	14,18	6,44	0,00	5,34	11.655,78
12.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	79,80	14,18	6,39	0,00	5,33	2.066,82
12.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	22,28	30,04	7,53	0,00	9,74	1.054,07
12.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	293,42	9,18	0,50	0,00	2,51	3.579,72
13	<b>DIVERSOS</b>									
13.1	C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	SEINFRA	M	53,33	45,04	66,08	0,00	28,80	139,92
13.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	3,00	-74,65	627,02	0,00	143,17	695,54
13.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	290,68	10,89	0,00	0,00	2,82	13,71
									<b>VALOR ENCARGOS:</b>	55.383,25
									<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	193.095,32
									<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	47.454,15
									<b>VALOR BDI:</b>	47.454,15
									<b>VALOR BDI DIFERENCIADO:</b>	0,00



M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



VALOR MÉDIO CRONOGRAMA: 115.274,74  
 VALOR TOTAL CRONOGRAMA: 230.549,47  
 VALOR ORÇAMENTO: 183.095,32  
 VALOR TOTAL: 230.549,47

Duzentos e Trinta Mil Quinhentos e Quarenta e Nove reais e Sete centavos

*Eduardo Henrique Bastos*  
 Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
 Nome: EDUARDO RIQUELME GONDIM  
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L ENTRETENIMENTO S. ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI:2932603600 0141	Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI:293260360000141 Dados: 2022.06.28 08:46:05 -03'00'	CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:035 59384303	Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:03559384 Dados: 2022.06.28 08:44:17 -03'00'
---	--	--	--

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.326.036/0001-41  
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
 CPF: 035.593.843-03



### RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.361,52	4,06
2	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	8.071,91	3,50
3	MOVIMENTO DE TERRA	323,39	0,14
4	FUNDAÇÃO	3.347,55	1,45
5	ESTRUTURA	7.883,66	3,42
6	REVESTIMENTOS	41.184,24	17,86
7	COBERTURAS	40.781,73	17,69
8	ESQUADRIAS	25.550,78	11,08
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.589,20	6,76
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.475,95	3,24
11	PISOS	16.113,74	6,99
12	PINTURA	41.332,03	17,93
13	DIVERSOS	13.533,77	5,87

VALOR ENCARGOS:	55.363,25	100,00
VALOR COM ENCARGOS:	183.095,32	
VALOR BDI TOTAL:	47.454,15	
VALOR BDI:	47.454,15	
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00	
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	115.274,74	
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	230.549,47	
VALOR ORÇAMENTO:	183.095,32	
VALOR TOTAL:	230.549,47	

Duzentos e Trinta Mil Quinhentos e Quarenta e Nove reais e Quarenta e Sete centavos

*Carlo Henrique Bastos*  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 081396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI nº 29.326.036/0001-41 Data: 2022.06.28 08:43:37 -03'00'

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO nº 035593843-03 Data: 2022.06.28 08:43:48 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF: 035.593.843-03

*Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.*

NO PERMANENTE PÚBLICO  
FOLHA 548V



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composiõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PRÉFETURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

**1.1. ADM - PENTESCOSTE 05-07 - ADMINSRAÇÃO DA OBRA (M²)**

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 IRAUCUBA	ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Composições	HxMÉS	0,27500000	5.558,87	1.528,69
18584 IRAUCUBA	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Composições	HxMÉS	0,17500000	12.506,07	2.188,56
TOTAL Mão de Obra:						3.717,25
VALOR:						3.717,25

**2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7003	35,3943
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3653	24,3653
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2948	55,3266
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1515	2,2727
TOTAL Material:						117,3589

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000
VALOR:						148,46

**2.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)**

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810
VALOR:						52,88

**2.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)**

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						8,8135
VALOR:						8,81

**2.4. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)**

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078



LICITACAO Nº 001/2021  
FOLHA 245  
PROCESSO PERMANENTE Nº 001/2021



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDEN CIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDAOE sAsica DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENOA - MUNIOPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
					TOTAL Mão de Obra:	24,6778
					VALOR:	24,68

### 2.5. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	6,7080
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	3,0480
TOTAL Mão de Obra:					9,7560
VALOR:					9,76

### 2.6. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	1,6616
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	12,4400
TOTAL Mão de Obra:					14,1016
VALOR:					14,10

### 2.7. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	10,5240
TOTAL Equipamento:					10,5240
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					11,1960
VALOR:					21,72

### 2.8. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	28,2172
TOTAL Equipamento:					28,2172
VALOR:					28,22

### 3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	41,2075
TOTAL Mão de Obra:					41,2075

D  
X



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENOA - MUNIOPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

VALOR: 41,21

### 3.2. C2881 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,70032154	15,5500	26,4400

TOTAL Mão de Obra: 26,4400

VALOR: 26,44

### 4.1. C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	64,4085	74,0698

TOTAL Material: 74,0698

Mão de Obra	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	H	7,00000000	15,5500	108,8500

TOTAL Mão de Obra: 212,7000

Serviço	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,30000000	368,2100	110,4630

TOTAL Serviço: 110,4630

VALOR: 397,23

### 4.2. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	22,2200	15,8651

TOTAL Equipamento: 15,8651

Material	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,88720000	65,8125	58,3889
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,00000000	0,5460	160,5240
11605	PEDRISCO	M3	0,83600000	72,0525	60,2359

TOTAL Material: 279,1488

Mão de Obra	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	6,00000000	15,5500	93,3000

TOTAL Mão de Obra: 93,3000

VALOR: 388,31

### 4.3. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	DESCR. OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------------	------	-------------	----------------	-------



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPIA) REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA:	06/07/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE				

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	29,5718	12,7159
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	7,1663	0,7166
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,2948	24,5896
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,4550	3,3638
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6215	7,0709
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,7598	15,6157
TOTAL Material:						64,0725

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	22,6395
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	28,0395
TOTAL Mão de Obra:					50,6790
VALOR:					114,75

**4.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)**

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	93,3000
TOTAL Mão de Obra:					134,8400
VALOR:					134,84

**4.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	0,1960
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	10,6519
TOTAL Material:					10,8479

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	1,3416
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	1,6616
TOTAL Mão de Obra:					3,0032
VALOR:					13,85

**5.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)**

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,8651
TOTAL Equipamento:					15,8651

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	11,7586
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	41,0341

*(Handwritten marks and signatures)*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF	05/2021

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10157	TAÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,2723	556,3380
10880	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,2853	65,2225
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5460	178,8696
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	12,2948	7,3769
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	13,4550	26,9100
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	9,7598	48,7990
<b>TOTAL Material:</b>						<b>936,3087</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	16,7700	206,2710
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700	99,6960
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	20,7700	155,7750
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	15,5500	186,6000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>689,8820</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1.642,06</b>

### 5.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2200	15,8651
<b>TOTAL Equipamento:</b>					<b>15,8651</b>

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	65,8125	57,0529
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,2853	46,5769
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5460	190,5540
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,0525	15,0590
<b>TOTAL Material:</b>					<b>309,2428</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>93,3000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>418,41</b>

### 5.3. C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	29,5718	12,7159
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	7,1663	0,7166
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,2948	24,5896
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,4550	3,3638
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,6215	7,0709
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,7598	15,6157

PROVA PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FOLHA 547



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,00%
DESCRÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

TOTAL Material:	64.0725
-----------------	---------

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:						50,6790
VALOR:						114,75

#### 5.4. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra:						228,2500
VALOR:						228,25

#### 5.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000114	9,7988	0,1960
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15006557	9,2625	10,6525
TOTAL Material:						10,8485
Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000456	16,7700	1,3417
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000456	20,7700	1,6617
TOTAL Mão de Obra:						3,0034
VALOR:						13,85

#### 5.6. C4420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	8,0730	5,9740
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	42,2468	42,2468
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	12,2948	15,9832
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,4550	0,4037
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,6215	4,4829
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	9,7598	6,3439
TOTAL Material:						75,4345
Mão de Obra	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425

*[Handwritten signature and initials]*



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição PROPRIA 0,00% 0,00%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

COPIA PERMANENTE  
FOLHA 54  
LICITACAO

TOTAL Mão de Obra:	12.7120
TOTAL Serviço:	18.4988
VALOR:	106,64

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK-15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03000000	388,3100	11,6493
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,03000000	228,2500	6,8475
TOTAL Serviço:					18,4988
VALOR:					106,64

## 6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	65,8125	0,4015
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,5460	1,3268
TOTAL Material:					1,7283
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,14

## 6.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920
Serviço	DESCR. SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02500000	368,2100	9,2053
TOTAL Serviço:					9,2053
VALOR:					31,00

## 6.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	1,9793	11,8758
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	33,3255	36,6581
TOTAL Material:					48,5339
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
I2543	SERVENTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					26,1504

PROVA PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 548



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 2,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

VALOR: 74,68

#### 6.4. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		SEINFRA	KG	0,58300000	3,5003	2,0407
TOTAL Material:					2,0407	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328 LADRILHISTA		SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE		SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL Mão de Obra:					7,2640	

VALOR: 9,30

#### 6.5. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA		SEINFRA	M2	1,10000000	32,4968	35,7465
TOTAL Material:					35,7465	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328 LADRILHISTA		SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE		SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					50,8480	

Serviço	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5		SEINFRA	M3	0,02000000	744,0600	14,8812
TOTAL Serviço:					14,8812	

VALOR: 101,48

#### 6.6. C2058 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		SEINFRA	KG	2,64300000	3,5003	9,2513
TOTAL Material:					9,2513	

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328 LADRILHISTA		SEINFRA	H	0,23000000	20,7700	4,7771
12543 SERVENTE		SEINFRA	H	0,23000000	15,5500	3,5765
TOTAL Mão de Obra:					8,3536	

VALOR: 17,60

#### 6.7. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIÂM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Handwritten signatures and initials.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composiõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	65,8125	0,0132
104414 CACAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	1,0725	0,0386
100000000 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,5460	0,0016
TOTAL Material:					0,0534

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,5500	1,5550
TOTAL Mão de Obra:					4,6705
VALOR:					4,72

### 7.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6923	4,1538
TOTAL Material:					4,1538

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:					39,9520
VALOR:					44,11

### 7.2. C5013 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218 GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	6,2205	1,6173
19499 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	32,4968	37,3713
19509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	7,5758	3,0303
TOTAL Material:					42,0189

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					16,2930
VALOR:					58,31

### 7.3. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	7,2053	106,6384



REGISTRO PERMANENTE DE LICITACAO  
FOLHA 549



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

TOTAL Material:	106.6384
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,7700	57,1175
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,5500	42,7625
TOTAL Mão de Obra:					99,8800	
VALOR:					206,52	

#### 7.4. C0770 - CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Material	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	368,1210	386,5271
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	3,2175	7,4003
TOTAL Material:					393,9274	

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,5500	11,6625
TOTAL Mão de Obra:					27,2400	
VALOR:					421,17	

#### 8.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	65,8125	0,6976
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,1730	160,1730
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0725	1,8447
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5460	0,9391
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,0533	72,1599
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,8500	44,8500
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,4905	84,9810
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2633	2,1064
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	205,5105	205,5105
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,1515	3,0303
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3455	8,0730
TOTAL Material:					584,3655	

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					191,6230	



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 775,99

### 8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	65,8125	0,6976
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,1730	160,1730
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0725	1,8447
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5460	0,9391
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,0533	72,1599
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,8500	44,8500
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,4905	84,9810
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2633	2,1064
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	272,7075	272,7075
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,1515	3,0303
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3455	8,0730
TOTAL Material:					651,5625

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					191,6230
VALOR:					843,19

### 8.3. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6748 GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	1,00000000	243,7110	243,7110
TOTAL Material:					243,7110

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:					108,9600

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	500,8800	5,0088
TOTAL Serviço:					5,0088
VALOR:					357,68

PERMANENTE 3  
FOLHA 550



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	(COPIA) REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	IBDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2022
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

#### 8.4. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	238,3973	238,3973
TOTAL Material:						238,3973
VALOR:						238,40

#### 8.5. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,4965	14,2448
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	229,5735	229,5735
TOTAL Material:						243,8183
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:						18,7700
VALOR:						262,59

#### 9.1. C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	72,8520	2,1856
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	8,0730	9,2032
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,5460	8,9435
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,2730	0,6170
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	72,0525	2,8821
11648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	436,9853	436,9853
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	160,0073	320,0146
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	84,3570	168,7140
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	35,2073	70,4146
TOTAL Material:						1.019,9599
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,3200	81,2800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						239,1600
VALOR:						1.259,12

*(Handwritten marks and signatures)*

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

**9.2. C018 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,2673	34,5346
1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2730	0,3058
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	214,2660	214,2660
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3125	14,6250
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,7750	125,7750
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	75,3968	75,3968
TOTAL Material:					464,9032

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700	55,3410
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200	67,0560
TOTAL Mão de Obra:					122,3970
VALOR:					587,30

**9.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	386,0513	386,0513
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	204,2430	204,2430
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,2673	17,2673
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2730	0,1529
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3125	14,6250
11925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,2263	28,2263
TOTAL Material:					650,5658

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL Mão de Obra:					74,1800
VALOR:					724,75

**9.4. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8920	8,8920
TOTAL Material:					8,8920

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4346
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,3200	19,9136



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra: 36,3482

VALOR: 45,24

#### 9.5. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670 PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,9973	19,9973
TOTAL Material:					19,9973

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:					10,3850

VALOR: 30,38

#### 9.6. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,0635	31,0635
TOTAL Material:					31,0635

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:					10,3850

VALOR: 41,45

#### 9.7. C2170 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2730	0,3276
I2593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	62,7413	62,7413
TOTAL Material:					63,0689

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700	10,2297
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200	12,3952
TOTAL Mão de Obra:					22,6249

VALOR: 85,69

#### 9.8. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	49,6665	49,6665
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2730	0,0764
TOTAL Material:					49,7429

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,3200	10,1600
TOTAL Mão de Obra:					18,5450	
VALOR:					68,29	

Material	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11472	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9738	2,9738
11674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8268	11,8268
TOTAL Material:					14,8006	

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL Mão de Obra:					30,0320	
VALOR:					44,83	

Material	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 ) W	SEINFRA	UN	1,00000000	62,0978	62,0978
TOTAL Material:					62,0978	

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL Mão de Obra:					41,2940	
VALOR:					103,39	

Material	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8135	1,8498
TOTAL Material:					1,8498	

Mão de Obra	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra:					4,1294	
VALOR:					5,98	



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

#### 10.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8080	2,8642
TOTAL Material:					2,8642

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL Mão de Obra:					4,5048

VALOR: 7,37

#### 10.5. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4100	7,4100
TOTAL Material:					7,4100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra:					7,8834

VALOR: 15,29

#### 10.6. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2095	8,2095
TOTAL Material:					8,2095

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700	4,8633
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,7700	6,0233
TOTAL Mão de Obra:					10,8866

VALOR: 19,10

#### 10.7. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,6770	1,6770
TOTAL Material:					1,6770

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160

*(Handwritten marks)*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF: 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

TOTAL Mão de Obra:	13,4160
VALOR:	15,09

### 10.8. C04762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CC4762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4 X 2"	Composições	UN	1,00000000	8,39
TOTAL Material:					8,39
VALOR:					8,18

### 11.1. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	42,3540
TOTAL Material:					46,5894

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					43,5840

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	744,0600
TOTAL Serviço:					14,8812
VALOR:					105,05

### 11.2. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58300000	3,5003
TOTAL Material:					2,0407

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					7,2640
VALOR:					9,30

### 11.3. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	50,6220
TOTAL Material:					50,6220



SISSINO PERMANENTE DE LICITACAO  
FOLHA 553



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI: 25.92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENOA - MUNIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,08000000	20,7700	1,6616
12543 SERVENTE	H	0,04000000	15,5500	0,6220
TOTAL Mão de Obra:				2,2836

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	630,0100	2,3625
TOTAL Serviço:				2,3625
VALOR:				55,27

### 12.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,5363	0,1341
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,7780	1,4134
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,7188	3,5222
TOTAL Material:				5,0697

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				19,25

### 12.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	16,7603	0,8380
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,5363	0,1341
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	11,6123	1,3935
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17000000	23,9753	4,0758
TOTAL Material:				6,4414

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:				14,1775
VALOR:				20,62

### 12.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,7603	0,6704
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	24,3653	3,8984

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3630	1,6072
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5363	0,2145
					TOTAL Material:	6,3905

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695	
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
					TOTAL Mão de Obra:	14,1775
					VALOR:	20,57

### 12.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,7603	0,5028	
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3653	3,8984	
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6478	0,4943	
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,0155	2,6419	
					TOTAL Material:	7,5374

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160	
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160	
					TOTAL Mão de Obra:	30,0320
					VALOR:	37,57

### 12.5. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1213	0,3925	
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5363	0,1073	
					TOTAL Material:	0,4998

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325	
					TOTAL Mão de Obra:	9,1866
					VALOR:	9,69

### 13.1. C0384 - BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10453 CALÇO PLASTICO	SEINFRA	UN	6,00000000	3,2175	19,3050
11582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,6045	7,2540
11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,75000000	3,0810	5,3918



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE ASIA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

11912	TABUA DE 1"X12" DE 1A.	SEINFRA	M2	0,50000000	68,2500	34,1250
					TOTAL Material:	66,0758

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
					TOTAL Mão de Obra:	45,0480
					VALOR:	111,12

#### 13.2. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material	DESCR. OBRAS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	625,6185	625,6185
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7020	1,4040
					TOTAL Material:	627,0225

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	-2,01264717	16,7700	-33,7521
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	-2,01264717	20,3200	-40,8970
					TOTAL Mão de Obra:	-74,6491
					VALOR:	552,37

#### 13.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	DESCR. OBRAS	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70032154	15,5500	10,8900
					TOTAL Mão de Obra:	10,8900
					VALOR:	10,89

*Eduardo Henrique Gondim*  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Assinado de forma digital por  
M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS  
EIRELI:293260360001-41  
Data: 2022.06.28 08:43:02 -03'00'

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:035593-08  
Data: 2022.06.28 08:43:13 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF: 035.593.843-03



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### ADM - PENTESCOSTE 05-07 - ADMINISRAÇÃO DA OBRA (M²)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Composições	HxMÉS	0,27500000	5.558,87	1.528,69
18584 ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Composições	HxMES	0,17500000	12.506,07	2.188,56
TOTAL Mão de Obra:					3.717,25
VALOR:					3.717,25

### CC4762 - CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CC4762 CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	Composições	UN	1,00000000	8,39	8,39
TOTAL Material:					8,39
VALOR:					8,18

  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L  
ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E  
SERVIÇOS  
EIRELI:29326036000141 -03'00'  
Assinado de forma digital por  
M L ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E SERVIÇOS  
EIRELI:29326036000141  
Dados: 2022.06.28 08:42:38

CARLOS  
HENRIQUE BASTOS  
EVARISTO:03559384303  
4303  
Assinado de forma  
digital por CARLOS  
HENRIQUE BASTOS  
EVARISTO:03559384303  
Dados: 2022.06.28  
08:42:50 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF: 035.593.843-03

PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FOLHA 55



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA:	06/07/2022	BDI:	9,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	HORA:	83,85%	REF:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição:	PROPRIA		0,00% 0,00%

#### 12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87

#### 10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9750	19,2706
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9750	1,7127
TOTAL Material:					43,8533
VALOR:					43,85

#### 12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,9878	54,2341
TOTAL Material:					54,2341
VALOR:					54,23

#### 10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	54,2300	54,2300
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9750	19,2706
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9750	1,7127
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,9750	28,9059
TOTAL Material:					126,9892
VALOR:					126,99

#### C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,8125	80,0280
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,5460	132,6780
TOTAL Material:					212,7060

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

TOTAL Mão de Obra: 155,5000

VALOR: 368,21

### 12704 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74

### 10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9750	2,2088
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9750	0,1102
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9750	1,1625
TOTAL Material:					22,2215
VALOR:					22,22

### C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA.580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2200	15,8651
TOTAL Equipamento:					15,8651

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	65,8125	58,3889
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5460	160,5240
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,0525	60,2359
TOTAL Material:					279,1488

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:					93,3000
VALOR:					388,31

### C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra:					228,2500

ANEXO PERMANENTE 3  
FOLHA 556



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENÇIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI: 26,32%
DESCRÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENÇIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

VALOR: 228,25

**C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,8125	80,0280
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5460	159,4320
TOTAL Material:					239,4600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:					504,5975

VALOR: 744,06

**C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,8125	80,0280
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5460	265,3560
TOTAL Material:					345,3840

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000

VALOR: 500,88


**C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,8125	80,0280
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,0725	195,1950
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5460	199,2900
TOTAL Material:					474,5130

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000

VALOR: 630,01

NO PERMANENTE  
FOLHA 556V  
CITADO-CO

  
Responsável Técnico, Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L  
ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E  
SERVICOS  
EIRELI:2932603600141  
0141

Assinado de forma  
digital por M L  
ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E SERVICOS  
EIRELI:2932603600141  
Dados: 2022.06.28  
08:42:12 -03'00'

CARLOS  
HENRIQUE  
BASTOS  
EVARISTO:0355938  
559384303

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
HENRIQUE BASTOS  
EVARISTO:0355938  
Dados: 2022.06.28  
08:42:22 -03'00'

---

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF:035.593.843-03

2  
A  
2





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>DATA:</b> 06/07/2022	<b>BDI:</b> 25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b> [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	<b>SEINFRA</b> 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	<b>HORA - MEB:</b> 0,00%
<b>LOCAL:</b> DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>Composições</b>	<b>PROPRIA</b> 0,00%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	M2	947,84	24,24	22.975,64	9,97	9,97	A
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	226,51	94,04	21.301,00	9,24	19,20	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	307,12	55,54	17.057,44	7,40	26,60	A
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	105,19	132,28	13.914,53	6,04	32,64	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	448,99	25,96	11.655,78	5,06	37,69	A
C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	M2	18,76	530,34	9.949,18	4,32	42,01	A
ADM - PENTESCO STE 05-07	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M²	2,00	4.680,76	9.361,52	4,06	46,07	A
C3661	GRADE DE FERRO TUBULAR CIMOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	20,07	450,39	9.039,33	3,92	49,99	A
C5013	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM	M2	117,49	73,42	8.626,12	3,74	53,73	B
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	64,23	127,78	8.207,31	3,56	57,29	B
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	208,88	39,04	8.154,68	3,54	60,83	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	11,00	739,53	8.134,83	3,53	64,36	B
C0384	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	M	53,33	139,92	7.461,93	3,24	67,59	B
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)jm	UN	7,00	1.061,74	7.432,18	3,22	70,82	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)jm	UN	7,00	977,13	6.839,91	2,97	73,79	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	19,80	260,05	5.148,99	2,23	76,02	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	279,20	17,44	4.869,25	2,11	78,13	B
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)jm C/2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3,00	1.585,48	4.756,44	2,06	80,19	C
C1628	LIMPEZA GERAL	M2	290,68	13,71	3.985,22	1,73	81,92	C
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	293,42	12,20	3.579,72	1,55	83,47	C
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	105,19	31,08	3.269,31	1,42	84,89	C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FOLHA 557

Página: 37

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Unuburelândia - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretimentos@outlook.com


10  
2

NO PERMANENTE  
FOLHA 2571

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES		
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		
<b>DATA:</b> 06/07/2022		<b>BDI:</b> 25,92%	
<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>DATA REF:</b> 05/2021
<b>Composições:</b> PROPRIA		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	25,00	130,19	3.254,75	1,41	86,30	C
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATE 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	253,51	11,71	2.988,60	1,29	87,59	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	695,54	2.086,62	0,91	88,50	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	79,80	25,90	2.066,82	0,90	89,39	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	181,38	11,09	2.011,50	0,87	90,27	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	912,61	1.825,22	0,79	91,06	C
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	5,32	330,65	1.759,06	0,76	91,82	C
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	11,36	144,49	1.641,41	0,71	92,53	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	Serviço	M	200,00	7,53	1.506,00	0,65	93,19	C
C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATE 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	64,23	22,16	1.423,34	0,62	93,80	C
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	10,58	134,28	1.420,68	0,62	94,42	C
C0843	CONCRETO PMIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	2,31	526,86	1.217,05	0,53	94,95	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	186,94	1.121,64	0,49	95,43	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	22,28	47,31	1.054,07	0,46	95,89	C
C2286	SOLEIRA DE MARMORE L = 15cm	SEINFRA	Serviço	M	13,90	69,60	967,44	0,42	96,31	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	9,28	928,00	0,40	96,71	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	2,31	287,41	663,92	0,29	97,00	C
C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	Serviço	M	52,20	12,29	641,54	0,28	97,28	C
C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	1,20	500,19	600,23	0,26	97,54	C
C0840	CONCRETO PMIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	1,18	488,96	576,97	0,25	97,79	C
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	30,00	19,00	570,00	0,25	98,04	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	Serviço	M2	29,19	17,75	518,12	0,22	98,26	C
C1875	PENDEnte OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	56,45	508,05	0,22	98,48	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES		
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		
<b>DATA:</b> 06/07/2022		<b>BDI:</b> 25,92%	
<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>DATA REF.:</b> 05/2021
<b>Composições</b>		<b>PROPRIA:</b> 0,00%	<b>0,00%</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	1,60	300,19	480,30	0,21	98,89	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	24,05	432,90	0,19	98,88	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	5,18	51,89	268,79	0,12	99,00	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	8,30	27,35	227,00	0,10	99,09	C
C2170	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	107,90	215,80	0,09	99,19	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	27,50	7,73	212,58	0,09	99,28	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	52,19	208,76	0,09	99,37	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1,18	169,79	200,35	0,09	99,46	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	38,25	191,25	0,08	99,54	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	19,25	173,25	0,08	99,62	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	56,97	170,91	0,07	99,69	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	2,31	66,59	153,82	0,07	99,76	C
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	Serviço	M	25,00	5,94	148,50	0,06	99,82	C
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	Serviço	M3	3,63	35,53	128,97	0,06	99,88	C
CC4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	Composição	Material	UN	10,00	10,30	103,00	0,04	99,92	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	85,99	85,99	0,04	99,96	C
C2921	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE. MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	1,64	33,29	54,60	0,02	99,98	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,02	2.067,68	41,35	0,02	100,00	C
							<b>Subtotal até 100,00%</b>		<b>230.549,47</b>	
							<b>Outros</b>		<b>0,00</b>	
							<b>Valor total do Orçamento</b>		<b>230.549,47</b>	



ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Unuburetama - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretimentos@outlook.com

*Handwritten signature*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FOLHA 558V33



**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	DATA :	06/07/2022	BDI :	25,12%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composições			0,00%

*Eduardo Henrique Gondim*  
 Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
 Nome: EDUARDO HENRIQUE GONDIM  
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS  
 CNPJ: 29.326.036/0001-41  
 Endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 Inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.326.036/0001-41  
 Carlos Henrique Bastos Evaristo  
 CPF: 035.593.843-03

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:0355593-03 em 06/07/2022 06:28:08  
 08:41:59 -03'00'



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES			
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE			

<b>DATA:</b>	06/07/2022	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>SEINFRA</b>	027,1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85% 47,76%
<b>Composições</b>	PROPRIA	<b>0,00%</b>	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVELENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.852,78	15,55	28.810,78	12,50	12,50	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	705,30	20,77	14.649,18	6,35	23,74	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	614,65	20,77	12.766,19	5,54	30,71	A
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	444,71	20,77	9.236,67	4,01	35,75	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	534,64	16,77	8.965,99	3,89	40,65	A
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	249,16	33,33	8.303,41	3,60	45,19	A
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM, COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	Material	M2	19,70	368,12	7.251,25	3,15	49,15	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	115,71	42,35	4.900,74	2,13	51,82	B
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"x3/8"	SEINFRA	Material	M2	20,07	243,71	4.891,28	2,12	54,49	B
19499	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	Material	M2	135,11	32,50	4.390,76	1,90	56,89	B
18584	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Composição	Mão de Obra	HxMÉS	0,35	12.506,07	4.377,12	1,90	59,28	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	161,13	20,72	3.338,48	1,45	61,11	B
18590	ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Composição	Mão de Obra	HxMÉS	0,55	5.558,87	3.057,38	1,33	62,78	B
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	321,09	9,26	2.974,12	1,29	64,40	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	131,98	20,77	2.741,27	1,19	65,90	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	1.359,06	1,98	2.689,99	1,17	67,37	B
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	11,00	214,27	2.356,93	1,02	68,65	B
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	Material	M2	70,65	32,50	2.296,00	1,00	69,91	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	14,00	160,17	2.242,42	0,97	71,13	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	131,83	16,77	2.210,82	0,96	72,34	B
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	Material	KG	293,04	7,21	2.111,44	0,92	73,49	B





# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE

DESCRIÇÃO: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES

LOCAL: DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA: 06/07/2022

BDI: 25,92%

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

PROPRIA: 0,00%

Composições

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	3.855,50	0,55	2.105,10	0,91	74,64	B
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	Material	UN	7,00	272,71	1.908,95	0,83	75,69	B
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	Material	UN	3,00	625,62	1.876,86	0,81	76,71	B
I2097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	Material	L	76,33	23,98	1.829,99	0,79	77,71	B
I1912	TABUA DE 1"X12" DE 1A.	SEINFRA	Material	M2	26,66	68,25	1.819,89	0,79	78,70	B
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	99,81	16,77	1.673,81	0,73	79,62	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	75,81	20,77	1.574,57	0,68	80,48	C
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W	SEINFRA	Material	UN	25,00	62,10	1.552,44	0,67	81,33	C
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	71,18	20,77	1.478,41	0,64	82,13	C
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	Material	UN	7,00	205,51	1.438,57	0,62	82,92	C
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	11,00	125,78	1.383,52	0,60	83,67	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	113,74	11,78	1.339,64	0,58	84,41	C
I1648	PIA EM INOX C/2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	Material	UN	3,00	436,99	1.310,96	0,57	85,12	C
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	1.842,72	0,69	1.275,72	0,55	85,82	C
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	5,32	229,57	1.221,33	0,53	86,49	C
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	71,80	16,77	1.204,12	0,52	87,14	C
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	58,75	20,32	1.193,84	0,52	87,80	C
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	28,00	42,49	1.189,73	0,52	88,45	C
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	70,49	16,77	1.182,18	0,51	89,09	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	Material	KG	317,56	3,50	1.111,54	0,48	89,70	C
I0453	CALÇO PLASTICO	SEINFRA	Material	UN	319,98	3,22	1.029,54	0,45	90,26	C
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	42,00	24,05	1.010,24	0,44	90,81	C
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	14,88	65,81	979,30	0,42	91,35	C

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>DATA:</b>	06/07/2022	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	83,85% 47,76%
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	<b>Composições</b>	PROPRIA	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE				

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	Material	UN	6,00	160,01	960,04	0,42	91,87	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	11,00	75,40	829,36	0,36	92,32	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	63,49	12,29	780,55	0,34	92,75	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	2,00	386,05	772,10	0,33	93,17	C
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	35,25	20,77	732,08	0,32	93,57	C
11882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	Material	M	13,90	50,62	703,65	0,31	93,96	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	14,00	44,85	627,90	0,27	94,30	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	53,88	11,61	625,66	0,27	94,64	C
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	22,33	24,37	544,15	0,24	94,94	C
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	Material	UN	6,00	84,36	506,14	0,22	95,21	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	22,43	20,77	465,93	0,20	95,47	C
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Material	M2	10,58	42,25	446,97	0,19	95,71	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	26,31	16,76	440,96	0,19	95,95	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	24,00	17,27	414,42	0,18	96,18	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	204,24	408,49	0,18	96,40	C
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	Material	UN	639,96	0,60	386,86	0,17	96,62	C
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	Material	M2	1,60	238,40	381,44	0,17	96,82	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	22,34	16,77	374,59	0,16	97,03	C
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	Material	M	204,00	1,81	369,95	0,16	97,23	C
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	Material	L	47,00	7,58	356,03	0,15	97,42	C
11621	PERFIL BATEENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	Material	KG	93,33	3,08	287,54	0,12	97,58	C
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	102,00	2,81	286,42	0,12	97,74	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	25,15	9,76	245,49	0,11	97,87	C



Página: 03

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretimentos@outlook.com

a

210 PERMANENTE  
 101458

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

OBRA: (COPIA) REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE  
 DATA: 06/07/2022 BDI: 25,92%  
 FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 0,76% 0,39%  
 Composições: PROPRIA 0,00%

DESCRICOE: (COPIA) REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES  
 LOCAL: DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	439,81	0,54	235,87	0,10	98,00	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	Material	M2	6,12	34,70	212,37	0,09	98,12	C
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	SEINFRA	Material	UN	6,00	35,21	211,24	0,09	98,23	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	26,00	7,31	190,12	0,08	98,34	C
11218	GAS	SEINFRA	Material	KG	30,55	6,22	190,02	0,08	98,44	C
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	Material	UN	18,00	8,21	147,77	0,06	98,52	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	4,88	29,57	144,45	0,06	98,60	C
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	Material	M	43,15	3,22	138,83	0,06	98,68	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	1,85	72,05	133,63	0,06	98,75	C
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	10,37	12,36	128,25	0,06	98,82	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	27,64	4,62	127,75	0,06	98,89	C
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	Material	UN	2,00	62,74	125,48	0,05	98,96	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	Material	UN	4,00	31,06	124,25	0,05	99,02	C
12353	HIDRACOR	SEINFRA	Material	KG	102,70	1,12	115,15	0,05	99,09	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	Material	UN	84,00	1,35	113,02	0,05	99,15	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,47	74,29	108,90	0,05	99,21	C
11674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	SEINFRA	Material	UN	9,00	11,83	106,44	0,05	99,27	C
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	5,00	20,00	99,99	0,04	99,32	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	11,25	8,07	90,81	0,04	99,37	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	1,38	64,41	88,88	0,04	99,42	C
CC4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	Composição	Material	UN	10,00	8,18	81,80	0,04	99,46	C
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	Material	KG	7,98	9,50	75,78	0,03	99,51	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	9,00	7,41	66,69	0,03	99,54	C






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES		
<b>LOCAL:</b>	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		
<b>DATA:</b> 06/07/2022		<b>BDI:</b> 25,92%	
<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>DATA REF.</b>
027.1 COM DESONERAÇÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	05/2021
<b>Composições</b>		0,00%	0,00%
<b>PROPRIA</b>			

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,80	22,87	64,00	0,03	99,58	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	Material	H	61,50	0,98	59,97	0,03	99,61	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L	2,67	22,02	58,86	0,03	99,64	C
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	2,00	28,23	56,45	0,02	99,67	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	5,61	9,80	54,95	0,02	99,70	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,73	18,74	51,21	0,02	99,73	C
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	Material	M	30,00	1,68	50,31	0,02	99,76	C
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	49,67	49,67	0,02	99,79	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,91	16,77	48,73	0,02	99,81	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	10,97	3,99	43,74	0,02	99,84	C
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,20	13,46	43,02	0,02	99,86	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	2,80	15,15	42,42	0,02	99,88	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	34,47	1,07	36,97	0,02	99,90	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	112,00	0,26	29,49	0,01	99,92	C
11472	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	SEINFRA	Material	UN	9,00	2,97	26,76	0,01	99,93	C
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	3,00	8,89	26,68	0,01	99,95	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	27,17	0,98	26,49	0,01	99,96	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	15,15	13,64	0,01	99,97	C
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	Material	KG	1,20	9,27	11,13	0,00	99,98	C
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	6,68	1,65	11,01	0,00	99,98	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	1,14	7,17	8,14	0,00	99,99	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,09	72,85	6,56	0,00	99,99	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	22,90	0,27	6,25	0,00	99,99	C

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará  
 CEP 62.650-000  
 inscrição municipal 42432876  
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

NO PERMANENTE  
FOLHA 56/120

**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

OBRA: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE

DESCRIÇÃO: [COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES

LOCAL: DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

DATA: 06/07/2022

VERSÃO: 01

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
12702	JUROS	SEINFRA	Material	H	5,22	0,98	5,09	0,00	100,00	C
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	6,00	0,70	4,21	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 183.092,46

Outros 47.457,01

Valor total do Orçamento 230.549,47

*Eduardo Henrique Bastos*  
 Responsável Técnico - Engenharia Civil  
 Nome: EDUARDO HENRIQUE BASTOS  
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS  
 Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS  
 EIRELI29326036000141  
 Dados: 2022.06.28 08:41:25 -03'00'

CARLOS HENRIQUE BASTOS  
 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS  
 EVARISTO0355938430  
 EVARISTO:0355938430303  
 Dados: 2022.06.28 08:41:35 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.326.036/0001-41  
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
 CPF:035.593.843-03

NO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FOLHA 562



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.361,52	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.680,76	4.680,76	9.361,52
2	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	8.071,91	100,00 %		100,00 %
			8.071,91	8.071,91	8.071,91
3	MOVIMENTO DE TERRA	323,39	100,00 %		100,00 %
			323,39	323,39	323,39
4	FUNDAÇÃO	3.347,55	100,00 %		100,00 %
			3.347,55	3.347,55	3.347,55
5	ESTRUTURA	7.883,66	100,00 %		100,00 %
			7.883,66	7.883,66	7.883,66
6	REVESTIMENTOS	41.184,24	100,00 %		100,00 %
			41.184,24	41.184,24	41.184,24
7	COBERTURAS	40.781,73	100,00 %		100,00 %
			40.781,73	40.781,73	40.781,73
8	ESQUADRIAS	25.550,78	30,00 %	70,00 %	100,00 %
			7.665,23	17.885,55	25.550,78
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.589,20	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			7.794,62	7.794,58	15.589,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.475,95		100,00 %	100,00 %
				7.475,95	7.475,95
11	PISOS	16.113,74	20,00 %	80,00 %	100,00 %
			3.222,75	12.890,99	16.113,74
12	PINTURA	41.332,03		100,00 %	100,00 %
				41.332,03	41.332,03
13	DIVERSOS	13.533,77		100,00 %	100,00 %
				13.533,77	13.533,77
			124.955,84	105.593,63	230.549,47
			124.955,84	230.549,47	

*Eduardo Rique Gondim*  
 Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
 Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI  
 Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI:29326036000141  
 Dados: 2022.06.28 08:41:02 -03'00'

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:035-303-59384303  
 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:03559384  
 Dados: 2022.06.28 08:41:12 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 29.326.036/0001-41  
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
 CPF: 035.593.843-03

*Handwritten marks and signatures*

## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDENÇA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENÇA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. 30 DIAS	QTD. 60 DIAS	TOTAL
000762	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN		10,00000000	10,00000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L		26,31000000	26,31000000
10037	AJUDANTE	H	1,05000000	1,86000000	2,91000000
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	70,49000000		70,49000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	22,28000000		22,28000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	31,09000000	100,76000000	131,85000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		99,81000000	99,81000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	49,36000000	22,44000000	71,80000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H		534,64000000	534,64000000
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	35,25000000		35,25000000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	5,59000000		5,59000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,05000000	0,05000000	0,10000000
10109	AREIA MEDIA	M3	12,50000000	2,37000000	14,87000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	268,50000000	49,06000000	317,56000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	22,38000000		22,38000000
10157	AÇO CA-25	KG	1,20000000		1,20000000
10163	AÇO CA-50	KG	320,32000000		320,32000000
10169	AÇO CA-60	KG	9,54000000	1,71000000	11,25000000
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	4,20000000	9,80000000	14,00000000
10280	BRITA	M3	1,47000000		1,47000000
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M		102,00000000	102,00000000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	10,02000000	24,45000000	34,47000000
10453	CALÇO PLASTICO	UN		319,98000000	319,98000000
10498	CARPINTEIRO	H	31,24000000	100,76000000	132,00000000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	4,88000000		4,88000000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000		6,12000000
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM, COMPACTO CRISTAL	M2	19,70000000		19,70000000
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	2,73000000		2,73000000
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	0,50000000	0,50000000	1,00000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3.239,14000000	616,38000000	3.855,52000000
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	293,04000000		293,04000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	1,13000000		1,13000000
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	12,60000000	29,40000000	42,00000000
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M		30,00000000	30,00000000
11091	ENGATE CROMADO	UN	12,00000000	12,00000000	24,00000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000	16,33000000	22,33000000
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN		3,00000000	3,00000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,20000000	9,80000000	14,00000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	11,45000000	11,45000000	22,90000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L		10,37000000	10,37000000
11218	GAS	KG	30,55000000		30,55000000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	8,40000000	19,60000000	28,00000000
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN		9,00000000	9,00000000
11328	LADRILHISTA	H	326,90000000	117,81000000	444,71000000
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	5,50000000	5,50000000	11,00000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN		6,68000000	6,68000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		439,81000000	439,81000000
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W	UN		25,00000000	25,00000000

SEM PERMANENTE  
563  
FOLHA



**CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS**

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BB : 25,92%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%	HORA 47,75% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDÊNCIA - MUNICÍPIO DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. 30 DIAS	QTD. 60 DIAS	TOTAL
I1472	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W	UN		9,00000000	9,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L		53,88000000	53,88000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L		113,74000000	113,74000000
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	2,39000000	5,59000000	7,98000000
I1530	MONTADOR	H	69,32000000	1,86000000	71,18000000
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN		6,00000000	6,00000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	13,00000000	13,00000000	26,00000000
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN		639,96000000	639,96000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	33,60000000	78,40000000	112,00000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,38000000		1,38000000
I1605	PEDRISCO	M3	1,80000000	0,06000000	1,86000000
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG		93,33000000	93,33000000
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M	43,15000000		43,15000000
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN	1,50000000	1,50000000	3,00000000
I1674	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	UN		9,00000000	9,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	63,48000000		63,48000000
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	2,10000000	4,90000000	7,00000000
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	2,10000000	4,90000000	7,00000000
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	2,00000000	2,00000000	4,00000000
I1724	PREGO	KG	0,84000000	1,96000000	2,80000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,90000000		0,90000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	3,20000000		3,20000000
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,50000000	1,50000000	3,00000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	27,64000000		27,64000000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	3,00000000	3,00000000	6,00000000
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	5,50000000	5,50000000	11,00000000
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M	2,78000000	11,12000000	13,90000000
I1912	TABUA DE 1"X12" DE 1A.	M2		26,67000000	26,67000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	25,15000000		25,15000000
I1919	TACO PARÁ FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	25,20000000	58,80000000	84,00000000
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	1.842,72000000		1.842,72000000
I2096	TINTA LATEX	L		161,13000000	161,13000000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		76,33000000	76,33000000
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN		18,00000000	18,00000000
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	3,00000000	3,00000000	6,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	5,50000000	5,50000000	11,00000000
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,60000000	3,72000000	5,32000000
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	3,00000000	3,00000000	6,00000000
I2293	ZARCÃO	L		2,67000000	2,67000000
I2312	ELETRICISTA	H		75,81000000	75,81000000
I2320	ENCANADOR	H	36,31000000	22,44000000	58,75000000
I2353	HIDRACOR	KG		102,70000000	102,70000000
I2391	PEDREIRO	H	551,89000000	62,76000000	614,65000000
I2395	PINTOR	H		705,31000000	705,31000000
I2543	SERVENTE	H	1.370,92000000	481,89000000	1.852,81000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	2,80000000		2,80000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	2,73000000		2,73000000


*[Handwritten signature]*



## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25.92%			
DESCRÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENOA - MUNIOPIO DE PENTECOSTE	Composição	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. 30 DIAS	QTD. 60 DIAS	TOTAL
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,00000000	1,00000000	2,00000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	61,50000000		61,50000000
12702	JUROS	H	5,24000000		5,24000000
12703	MANUTENÇÃO	H	27,17000000		27,17000000
12706	ÓLEO DIESEL	L	10,97000000		10,97000000
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	2,73000000		2,73000000
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	0,81000000		0,81000000
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	2,80000000		2,80000000
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	70,65000000		70,65000000
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	249,16000000		249,16000000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	23,14000000	92,57000000	115,71000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	1.359,06000000		1.359,06000000
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	M2	6,02000000	14,05000000	20,07000000
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M		204,00000000	204,00000000
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	10,58000000		10,58000000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,48000000	1,12000000	1,60000000
18584 IRAUCUBA	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,18000000	0,18000000	0,36000000
18590 IRAUCUBA	ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,28000000	0,28000000	0,56000000
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,50000000	2,50000000	5,00000000
19499	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	M2	135,11000000		135,11000000
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	47,00000000		47,00000000

  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L  
ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E  
SERVIÇOS  
EIRELI:29326036000141  
Assinado de forma digital  
por M L ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E SERVIÇOS  
EIRELI:29326036000141  
Dados: 2022.06.28 08:40:36  
-03'00'

CARLOS  
HENRIQUE  
BASTOS  
EVARISTO:035-4303-  
59384303  
Assinado de forma  
digital por CARLOS  
HENRIQUE BASTOS  
EVARISTO:0355938  
4303  
Dados: 2022.06.28  
08:40:47 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF:035.593.843-03

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ nº 29.326.036/0001-41  
endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228  
Bairro Centro Uruburetama - Ceará  
CEP 62.650-000  
inscrição municipal 42432876  
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Página: 50



### COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENÇA - MUNIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

	<b>Beneficio</b>	
S+G	Garantia/Seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS ( conforme legislação de cada municipio)	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L  
ENTRETENIMENTOS  
ASSESSORIA E  
SERVIÇOS  
EIRELI:29326036000  
141

CARLOS  
HENRIQUE  
BASTOS  
EVARISTO:0355-03  
9384303

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:035593843  
Dados: 2022.06.28 08:40:13 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF:035.593.843-03





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENOA - MUNIOPIO DE PENTECOSTE	Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE					

NO PERMANENTE  
 FOLHA 564V  
 13/03-02/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

R J

4






### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES NO DISTRITO DE PROVIDÊNCIA MUNICIPIO DE PENTECOSTE	DATA : 06/07/2022	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VALDEMAR VIANA RODRIGUES	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE PROVIDENCIA - MUNICIPIO DE PENTECOSTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



  
Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM  
CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1  
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Assinado de forma digital por M L  
M L ENTRETENIMENTOS, ENTRETENIMENTOS,  
ASSESSORIA E SERVIÇOS ASSESSORIA E SERVIÇOS  
EIRELI:29326036000141 EIRELI:29326036000141  
Dados: 2022.06.28 08:39:41 -03'00'

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:03559384303  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:03559384303  
Dados: 2022.06.28 08:39:50 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 29.326.036/0001-41  
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO  
CPF:035.593.843-03



