



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



BDI SERVIÇOS: 22%  
BDI MATERIAIS: 13,51%

ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERACÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
22.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	3,00	488,62	596,12	1.788,36	0,03%
<b>23.0</b>	-	-	<b>RUA TETE BEZERRA - TRECHO 1 - SEDE</b>					<b>117.853,83</b>	<b>2,25%</b>
<b>23.1</b>	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					<b>4.526,84</b>	<b>0,09%</b>
23.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.456,23	2,52	3,07	4.470,63	0,09%
23.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	17,47	1,40	1,59	27,78	0,00%
23.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	46,60	0,54	0,61	28,43	0,00%
<b>23.2</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REFERFILAGEM 2CM)</b>					<b>49.917,21</b>	<b>0,95%</b>
23.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	29,12	1.245,73	1.519,79	44.256,28	0,84%
23.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.096,64	1,18	1,34	2.809,50	0,05%
23.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.591,04	0,45	0,51	2.851,43	0,05%
<b>23.3</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					<b>56.832,34</b>	<b>1,08%</b>
23.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	29,12	1.440,38	1.757,26	51.171,41	0,98%
23.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.096,64	1,18	1,34	2.809,50	0,05%
23.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.591,04	0,45	0,51	2.851,43	0,05%
<b>23.4</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>2.882,55</b>	<b>0,05%</b>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Data 24/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI.ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
23.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF 05/2021	M	429,99	4,12	5,03	2.162,85	0,04%
23.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	14,80	37,09	45,25	669,70	0,01%
23.5	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>3.744,89</b>	<b>0,07%</b>
23.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	5,00	418,47	510,53	2.552,65	0,05%
23.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	2,00	488,62	596,12	1.192,24	0,02%
<b>24.0</b>	-	-	<b>RUA TETE BEZERRA - TRECHO 2 - SEDE</b>					<b>107.612,69</b>	<b>2,05%</b>
24.1	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					<b>4.110,82</b>	<b>0,08%</b>
24.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.322,40	2,52	3,07	4.059,77	0,08%
24.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	15,87	1,40	1,59	25,23	0,00%
24.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	42,32	0,54	0,61	25,82	0,00%
24.2	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)</b>					<b>45.340,33</b>	<b>0,86%</b>
24.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	26,45	1.245,73	1.519,79	40.198,45	0,77%
24.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.904,40	1,18	1,34	2.551,90	0,05%
24.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	5.078,40	0,45	0,51	2.589,98	0,05%
24.3	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					<b>50.621,41</b>	<b>0,98%</b>

CONFERIDO POR: *[Assinatura]*  
Folha: 249  
de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
24.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	26,45	1.440,38	1.757,26	46.479,53	0,89%
24.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.904,40	1,18	1,34	2.551,90	0,05%
24.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.078,40	0,45	0,51	2.589,98	0,05%
24.4	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b> PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA. AF. 05/2021	M	524,07	4,12	5,03	2.636,07	0,05%
24.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	14,80	37,09	45,25	669,70	0,01%
24.5	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b> PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	4,00	418,47	510,53	2.042,12	0,04%
24.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	2,00	488,62	596,12	1.192,24	0,02%
25.0	-	-	<b>RUA ZEÇA MULATO - SEDE</b>					<b>296.218,60</b>	<b>5,65%</b>
25.1	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					<b>11.471,66</b>	<b>0,22%</b>
25.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	3.690,30	2,52	3,07	11.329,22	0,22%
25.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	44,28	1,40	1,59	70,41	0,00%
25.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	118,09	0,54	0,61	72,03	0,00%
25.2	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REFERTILAGEM 2CM)</b>					<b>116.524,37</b>	<b>2,41%</b>
25.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	73,81	1.245,73	1.509,79	112.155,70	2,14%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
250  
11/2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE**  
**PROPOSTA 048270/2021**



**ORÇAMENTO BÁSICO**

**BDI SERVIÇOS: 22%**

**BDI MATERIAIS: 13,51%**

**TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022**  
**S/ DESONERACÃO e SEINFRA 27**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
25.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.314,32	1,18	1,34	7.121,19	0,14%
25.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	14.171,52	0,45	0,51	7.227,48	0,14%
25.3	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					<b>144.052,03</b>	<b>2,75%</b>
25.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	73,81	1.440,38	1.757,26	129.703,36	2,47%
25.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	5.314,32	1,18	1,34	7.121,19	0,14%
25.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	14.171,52	0,45	0,51	7.227,48	0,14%
25.4	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>5.994,05</b>	<b>0,11%</b>
25.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA. AF. 05/2021	M	1.125,09	4,12	5,03	5.659,20	0,11%
25.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	7,40	37,09	45,25	334,85	0,01%
25.5	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>8.171,49</b>	<b>0,16%</b>
25.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	9,00	418,47	510,53	4.594,77	0,09%
25.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	6,00	488,62	596,12	3.576,72	0,07%
26.0	-	-	<b>RUA AUGUSTO GUILHERME - SEDE</b>					<b>20.924,97</b>	<b>0,40%</b>
26.1	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					<b>757,98</b>	<b>0,01%</b>
26.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	243,83	2,52	3,07	748,56	0,01%
26.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2,93	1,40	1,48	4,34	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 25/04/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE**  
**PROPOSTA 048270/2021**



**ORÇAMENTO BÁSICO**

**BDI SERVIÇOS: 22%**

**BDI MATERIAIS: 13,51%**

**TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022**  
**S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
26.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,80	0,54	0,61	4,76	0,00%
<b>26.2</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)</b>					<b>8.365,25</b>	<b>0,16%</b>
26.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,88	1.245,73	1.519,79	7.416,58	0,14%
26.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	351,36	1,18	1,34	470,82	0,01%
26.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	936,96	0,45	0,51	477,85	0,01%
<b>26.3</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					<b>9.524,10</b>	<b>0,18%</b>
26.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,88	1.440,38	1.757,26	8.575,43	0,16%
26.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	351,36	1,18	1,34	470,82	0,01%
26.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	936,96	0,45	0,51	477,85	0,01%
<b>26.4</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>1.170,99</b>	<b>0,02%</b>
26.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	99,66	4,12	5,03	501,29	0,01%
26.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	14,80	37,09	45,25	669,70	0,01%
<b>26.5</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>1.106,65</b>	<b>0,02%</b>
26.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	1,00	418,47	510,53	510,53	0,01%
26.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	1,00	488,62	597,12	597,12	0,01%

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
 2021  
 05/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO E SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
27.0	-	-	RUA ZEZA MACIEL - SEDE					85.530,81	1,63%
27.1	-	-	PINTURA DE LIGAÇÃO					3.203,43	0,06%
27.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.030,50	2,52	3,07	3.163,64	0,06%
27.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	12,37	1,40	1,59	19,67	0,00%
27.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	32,98	0,54	0,61	20,12	0,00%
27.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)					35.329,45	0,67%
27.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	20,61	1.245,73	1.519,79	31.322,87	0,60%
27.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM TRANSPORTE COM CAMINHÃO PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.483,92	1,18	1,34	1.988,45	0,04%
27.2.3	SINAPI	95430	VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	3.957,12	0,45	0,51	2.018,13	0,04%
27.3	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)					40.223,71	0,77%
27.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	20,61	1.440,38	1.757,26	36.217,13	0,69%
27.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.483,92	1,18	1,34	1.988,45	0,04%
27.3.3	SINAPI	95430	VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	3.957,12	0,45	0,51	2.018,13	0,04%
27.4	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					3.029,33	0,06%
27.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA. AF. 05/2021	M	402,54	4,12	5,03	2.024,78	0,04%
27.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	22,20	37,09	1,00	1.004,55	0,02%

COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÃO Nº 003/2021  
09/11/2021

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
27.5	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL					3.744,89	0,07%
27.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	5,00	418,47	510,53	2.552,65	0,05%
27.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	2,00	488,62	596,12	1.192,24	0,02%
28.0	-	-	<b>RUA LEOPOLDO RAMOS - LOC. SERROTA</b>					94.241,67	1,80%
28.1	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					3.543,92	0,07%
28.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.140,04	2,52	3,07	3.499,92	0,07%
28.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	13,68	1,40	1,59	21,75	0,00%
28.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	36,48	0,54	0,61	22,25	0,00%
28.2	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)</b>					39.083,53	0,74%
28.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	22,80	1.245,73	1.519,79	34.651,21	0,66%
28.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.641,60	1,18	1,34	2.199,74	0,04%
28.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	4.377,60	0,45	0,51	2.232,58	0,04%
28.3	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					44.497,85	0,85%
28.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	22,80	1.440,38	1.757,26	40.065,53	0,76%
28.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1.641,60	1,18	1,34	2.199,74	0,04%
28.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	4.377,60	0,45	0,51	2.232,58	0,04%

MISSISSIPPI PERMANENTE  
2021  
SECRETARIA DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
28.4	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DESMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF. 05/2021	M	418,62	4,12	5,03	2.775,36	0,05%
28.4.1	SINAPI	102512						2.105,66	0,04%
28.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DESMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	14,80	37,09	45,25	669,70	0,01%
28.5	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	5,00	418,47	510,53	4.341,01	0,08%
28.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2						2.552,65	0,05%
28.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	3,00	488,62	596,12	1.788,36	0,03%
29.0	-	-	RUA BELA VISTA - LOC. SERROTA					1751.647,73	3,34%
29.1	-	-	PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	2.136,08	2,52	3,07	6.557,77	0,13%
29.1.1	SINAPI	96402							
29.1.2	SINAPI	102330	MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	25,63	1,40	1,59	40,75	0,00%
29.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	68,35	0,54	0,61	41,69	0,00%
29.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REFERFILAGEM 2CM) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	42,72	1.245,73	1.519,79	73.230,20	1,40%
29.2.1	SINAPI	95996						64.925,43	1,24%
29.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	3.075,84	1,18	1,34	4.121,63	0,08%
29.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	8.202,24	0,45	0,55	3.670,08	0,08%
29.3	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)					89374,92	1,59%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
15/05/2021

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERACÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
29.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	42,72	1.440,38	1.757,26	75.070,15	1,43%
29.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	3.075,84	1,18	1,34	4.121,63	0,08%
29.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	8.202,24	0,45	0,51	4.183,14	0,08%
29.4	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>4.364,03</b>	<b>0,08%</b>
29.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA. AF. 05/2021	M	801,03	4,12	5,03	4.029,18	0,08%
29.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	7,40	37,09	45,25	334,85	0,01%
29.5	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>7.575,37</b>	<b>0,14%</b>
29.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	9,00	418,47	510,53	4.594,77	0,09%
29.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	5,00	488,62	596,12	2.980,60	0,06%
30.0	-	-	<b>RUA S.D.O. - LOC. SERROTA</b>					<b>27.612,81</b>	<b>0,53%</b>
30.1	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					<b>1.015,51</b>	<b>0,02%</b>
30.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	326,68	2,52	3,07	1.002,91	0,02%
30.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	3,92	1,40	1,59	6,23	0,00%
30.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	10,45	0,54	0,61	6,37	0,00%
30.2	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REFERFILAGEM 2CM)</b>					<b>1.933,66</b>	<b>0,21%</b>
30.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	6,53	1.245,73	1.550,79	9.591,23	0,19%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
256  
11/2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE**  
**PROPOSTA 048270/2021**



**ORÇAMENTO BÁSICO**

**BDI SERVIÇOS: 22%**  
**BDI MATERIAIS: 13,51%**

**TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022**  
**S/ DESONERAÇÃO e SFINERA 27**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
30.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	470,16	1,18	1,34	630,01	0,01%
30.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.253,76	0,45	0,51	639,42	0,01%
<b>30.3</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					<b>12.744,34</b>	<b>0,24%</b>
30.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,53	1.440,38	1.757,26	11.474,91	0,22%
30.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	470,16	1,18	1,34	630,01	0,01%
30.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.253,76	0,45	0,51	639,42	0,01%
<b>30.4</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>1.042,12</b>	<b>0,02%</b>
30.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	140,61	4,12	5,03	707,27	0,01%
30.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,40	37,09	45,25	334,85	0,01%
<b>30.5</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>1.617,18</b>	<b>0,03%</b>
30.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	2,00	418,47	510,53	1.021,06	0,02%
30.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	1,00	488,62	596,12	596,12	0,01%
<b>31.0</b>	-	-	<b>RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LOC. SERROTA</b>					<b>134.644,41</b>	<b>2,57%</b>
<b>31.1</b>	-	-	<b>PINTURA DE LIGAÇÃO</b>					<b>5.106,50</b>	<b>0,10%</b>
31.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.642,70	2,52	3,07	5.043,09	0,10%
31.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19,71	1,40	1,40	27,39	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Folha 254



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERACÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
31.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	52,57	0,54	0,61	32,07	0,00%
<b>31.2</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)</b>					<b>56.311,14</b>	<b>1,07%</b>
31.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	32,85	1.245,73	1.519,79	49.925,10	0,95%
31.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.365,20	1,18	1,34	3.169,37	0,06%
31.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	6.307,20	0,45	0,51	3.216,67	0,06%
<b>31.3</b>	-	-	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)</b>					<b>64.112,03</b>	<b>1,22%</b>
31.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	32,85	1.440,38	1.757,26	57.725,99	1,10%
31.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.365,20	1,18	1,34	3.169,37	0,06%
31.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	6.307,20	0,45	0,51	3.216,67	0,06%
<b>31.4</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>4.773,73</b>	<b>0,09%</b>
31.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPELIDA. AF. 05/2021	M	815,91	4,12	5,03	4.104,03	0,08%
31.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF. 05/2021	M2	14,80	37,09	45,25	669,70	0,01%
<b>31.5</b>	-	-	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>4.341,01</b>	<b>0,08%</b>
31.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	5,00	418,47	510,53	2.552,65	0,05%
31.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	3,00	488,62	596,12	1.788,36	0,03%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
13/05/2021  
13,51%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

ORÇAMENTO BÁSICO

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
32.0	-	-	RUA SEBASTIÃO DE ABREU - TRECHO 1 - LOC. SERROTA					134.132,05	2,56%
32.1	-	-	PINTURA DE LIGAÇÃO					5.220,80	0,10%
32.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.679,48	2,52	3,07	5.156,00	0,10%
32.1.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	20,15	1,40	1,59	32,04	0,00%
32.1.3	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	53,74	0,54	0,61	32,76	0,00%
32.2	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)					57.579,58	1,10%
32.2.1	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	33,59	1.245,73	1.519,79	51.049,73	0,97%
32.2.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.418,48	1,18	1,34	3.240,74	0,06%
32.2.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	6.449,28	0,45	0,51	3.289,11	0,06%
32.3	-	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)					65.556,25	1,25%
32.3.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	33,59	1.440,38	1.757,26	59.026,36	1,13%
32.3.2	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	2.418,48	1,18	1,34	3.240,76	0,06%
32.3.3	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	6.449,28	0,45	0,51	3.289,13	0,06%
32.4	-	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					3.647,71	0,07%
32.4.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF. 05/2021	M	658,62	4,12	5,03	3.312,86	0,06%

PERMANENTE DE LICITACÃO  
259  
JOTA BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE  
PROPOSTA 048270/2021



ORÇAMENTO BÁSICO

BDI SERVIÇOS: 22%

BDI MATERIAIS: 13,51%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI ABR/2022  
S/ DESONERAÇÃO e SEINFRA 27

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
32.4.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,40	37,09	45,25	334,85	0,01%
32.5	-	-	SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.127,71	0,04%
32.5.1	COMPOSIÇÃO	COMP.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE, FIXADA EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	3,00	418,47	510,53	1.531,59	0,03%
32.5.2	COMPOSIÇÃO	COMP.3	DUAS PLACAS EM AÇO ESMALTADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, FIXADAS EM TUBO DE AÇO DE 2"	UN	1,00	488,62	596,12	596,12	0,01%
<b>33.0</b>	-	-	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>3.465,00</b>	<b>0,07%</b>
33.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	770,00	3,69	4,50	3.465,00	0,07%
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.246.148,33</b>

O orçamento importa o valor de : cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e três centavos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE  
PENTECOSTE/CE

RESUMO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	133.995,00	2,55%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.597,02	0,09%
3.0	AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA - TRECHO 1 - SEDE	235.354,15	4,49%
4.0	AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA - TRECHO 2 - SEDE	458.621,05	8,74%
5.0	RUA ANTÔNIO MOREIRA - SEDE	93.032,12	1,77%
6.0	RUA ANTONIO NATALIA - SEDE	76.547,02	1,46%
7.0	RUA ARMANDO FERREIRA - SEDE	234.171,02	4,46%
8.0	RUA CRECENCIO PEREIRA - SEDE	442.962,64	8,44%
9.0	RUA FCO OLIVEIRA LIMA - SEDE	146.761,27	2,80%
10.0	RUA FLORENCIO PINHEIRO - SEDE	208.227,05	3,97%
11.0	RUA JACA PARAIBA - SEDE	248.772,74	4,74%
12.0	RUA JOAO CARDOSO BEZERRA - SEDE	189.742,71	3,62%
13.0	RUA JOAO VERCOSA - TRECHO 1 - SEDE	55.205,17	1,05%
14.0	RUA JOAO VERCOSA - TRECHO 2 - SEDE	77.224,39	1,47%
15.0	RUA GENERAL SAMPAIO RODRIGUES SEDE	121.017,85	2,31%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE  
PENTECOSTE/CE


RESUMO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
16.0	RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA - SEDE	155.093,80	2,96%
17.0	RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA - SEDE	166.227,44	3,17%
18.0	RUA JOSE DEMOCRITO - SEDE	275.382,13	5,25%
19.0	RUA LUIZA CUNHA - SEDE	85.836,45	1,64%
20.0	RUA PERNIANO PEIXEIRA DE SOUZA - SEDE	290.577,39	5,54%
21.0	RUA AGAPITO CORDEIRO - SEDE	246.690,79	4,70%
22.0	RUA PEDRO POMPÍLIO - SEDE	102.692,56	1,96%
23.0	RUA TETE BEZERRA - TRECHO 1 - SEDE	117.853,83	2,25%
24.0	RUA TETE BEZERRA - TRECHO 2 - SEDE	107.612,69	2,05%
25.0	RUA ZECA MULATO - SEDE	296.213,60	5,65%
26.0	RUA AUGUSTO GUILHERME - SEDE	20.924,97	0,40%
27.0	RUA ZEZA MACIEL - SEDE	85.530,81	1,63%
28.0	RUA LEOPOLDO RAMOS - LOC. SERROTA	94.241,67	1,80%
29.0	RUA BELA VISTA - LOC. SERROTA	175.184,73	3,34%
30.0	RUA S.D.O. - LOC. SERROTA	27.612,81	0,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE  
PENTECOSTE/CE

RESUMO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
31.0	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LOC. SERROTA	134.644,41	2,57%
32.0	RUA SEBASTIÃO DE ABREU - TRECHO 1 - LOC. SERROTA	134.132,05	2,56%
33.0	SERVIÇOS FINAIS	3.465,00	0,07%
PORCENTAGEM		100,00%	
TOTAL GERAL		5.246.148,33	







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE / CE



RESUMO DE RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM		LOGRADOURO	LOCAL	EXTENSÃO	LARGURA (MÉDIA)	ÁREA TOTAL
1	3.0	AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA - TRECHO 1 - SEDE	SEDE	228,47	13,15	2.978,08
2	4.0	AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA - TRECHO 2 - SEDE	SEDE	380,97	15,37	5.855,51
3	5.0	RUA ANTÔNIO MOREIRA - SEDE	SEDE	100,13	11,07	1.108,16
4	6.0	RUA ANTONIO NATALIA - SEDE	SEDE	145,27	6,43	934,09
5	7.0	RUA ARMANDO FERREIRA - SEDE	SEDE	322,42	9,14	2.946,92
6	8.0	RUA CRECENCIO PEREIRA - SEDE	SEDE	529,31	10,53	5.573,63
7	9.0	RUA FCO OLIVEIRA LIMA - SEDE	SEDE	246,76	7,18	1.771,74
8	10.0	RUA FLORENCIO PINHEIRO - SEDE	SEDE	289,52	8,91	2.579,62
9	11.0	RUA JACA PARAIBA - SEDE	SEDE	314,52	9,84	3.094,88
10	12.0	RUA JOAO CARDOSO BEZERRA - SEDE	SEDE	375,15	6,18	2.318,43
11	13.0	RUA JOAO VIEIRA - TRECHO 1 - SEDE	SEDE	74,03	9,05	669,97
12	14.0	RUA JOAO VIEIRA - TRECHO 2 - SEDE	SEDE	93,85	10,25	961,96
13	15.0	RUA GENERAL SAMPAIO RODRIGUES - SEDE	SEDE	207,89	7,04	1.462,61
14	16.0	RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA - SEDE	SEDE	204,29	9,47	1.934,63
15	17.0	RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA - SEDE	SEDE	252,19	8,30	2.093,18
16	18.0	RUA JOSE DEMOCRITO - SEDE	SEDE	443,84	7,73	3.430,88
17	19.0	RUA LUIZA CUNHA - SEDE	SEDE	133,97	7,73	1.035,59
18	20.0	RUA PERNIANO PEXEIRA DE SOUZA - SEDE	SEDE	361,88	10,06	3.640,51
19	21.0	RUA AGAPITO CORDEIRO - SEDE	SEDE	301,28	10,31	3.104,92
20	22.0	RUA PEDRO POMÍLIO - SEDE	SEDE	206,22	6,01	1.239,35
21	23.0	RUA TETE BEZERRA - TRECHO 1 - SEDE	SEDE	143,33	10,16	1.456,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE / CE



RESUMO DE RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	LOGRADOURO	LOCAL	EXTENSÃO	LARGURA (MÉDIA)	ÁREA TOTAL
22	RUA TETE BEZERRA - TRECHO 2 - SEDE	SEDE	174,69	7,57	1.322,40
23	RUA ZECA MULATO - SEDE	SEDE	375,03	9,84	3.690,30
24	RUA AUGUSTO GUILHERME - SEDE	SEDE	33,22	7,34	243,76
25	RUA ZEZA MACIEL - SEDE	SEDE	134,18	7,68	1.030,50
26	RUA LEOPOLDO RAMOS - LOC. SERROTA	LOC. SERROTA	139,54	8,17	1.140,04
27	RUA BELA VISTA - LOC. SERROTA	LOC. SERROTA	287,01	8,00	2.136,08
28	RUA S.D.O. - LOC. SERROTA	LOC. SERROTA	48,87	6,97	328,68
29	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LOC. SERROTA	LOC. SERROTA	271,97	6,04	1.642,70
30	RUA SEBASTIÃO DE ABREU - TRECHO 1 - LOC. SERROTA	LOC. SERROTA	219,54	7,65	1.679,48

*[Handwritten signature]*  
Data: 15/03/2011



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua Tabelião Joaquim Coelho, 622 – Bairro Sapiranga – Fortaleza – CE  
contato@jbarrosprojetos.com.br – 85 3032.0556

PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Folha 266

#### 4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	133.995,00	17,01%	16,80%	17,22%	16,63%	16,41%	15,93%	100,00%
			22.792,55	22.511,16	23.073,94	22.283,37	21.988,58	21.345,40	133.995,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.597,02	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			4.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,02
3.0	PINTURA DE LIGAÇÃO	197.102,12	17,01%	16,80%	17,22%	16,63%	16,41%	15,93%	100,00%
			33.527,07	33.113,16	33.940,99	32.778,08	32.344,46	31.398,37	197.102,12
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM 2CM)	2.173.747,19	17,01%	16,80%	17,22%	16,63%	16,41%	15,93%	100,00%
			369.754,40	365.159,53	374.319,27	361.494,16	356.711,91	346.277,93	2.173.747,19
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA DE ROLAMENTO 2CM)	2.474.880,52	17,01%	16,80%	17,22%	16,63%	16,41%	15,93%	100,00%
			420.977,18	415.779,93	426.174,43	411.572,63	406.127,89	394.248,47	2.474.880,52
6.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	117.581,23	17,01%	16,80%	17,35%	16,50%	16,50%	15,84%	100,00%
			20.000,57	19.753,65	20.400,34	19.400,90	19.400,90	18.624,67	117.581,23
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	140.780,25	17,01%	16,80%	17,22%	16,63%	16,41%	15,93%	100,00%
			23.946,72	23.651,08	24.242,36	23.411,76	23.102,04	22.426,29	140.780,25
8.0	SERVIÇOS FINAIS	3.465,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
	<b>PORCENTAGEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,07%</b>	<b>16,77%</b>	<b>17,20%</b>	<b>16,60%</b>	<b>16,39%</b>	<b>15,97%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.246.148,33</b>	<b>895.595,51</b>	<b>879.996,51</b>	<b>903.151,33</b>	<b>870.940,90</b>	<b>859.675,78</b>	<b>837.786,33</b>	<b>5.246.148,33</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE / CE



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	133.995,00	17,01%	16,80%	17,22%	16,63%	16,41%	15,93%	100,00%
			22.792,55	22.511,16	23.073,94	22.283,37	21.988,58	21.345,40	133.995,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.597,02	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			4.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,02
3.0	AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA - TRECHO 1 - SEDE	235.354,15	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			94.141,66	70.606,25	70.606,25	0,00	0,00	0,00	235.354,17
4.0	AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA - TRECHO 2 - SEDE	458.621,05	24,00%	26,00%	24,00%	26,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			110.069,05	119.241,47	110.069,05	119.241,47	0,00	0,00	458.621,05
5.0	RUA ANTÔNIO MOREIRA - SEDE	93.032,12	50,00%	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			46.516,06	46.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93.032,12
6.0	RUA ANTONIO NATALIA - SEDE	76.547,02	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			38.273,51	38.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76.547,02
7.0	RUA ARMANDO FERREIRA - SEDE	234.171,02	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			93.668,41	70.251,31	70.251,31	0,00	0,00	0,00	234.171,03
8.0	RUA CRECENCIO PEREIRA - SEDE	442.962,64	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			110.740,66	110.740,66	110.740,66	110.740,66	0,00	0,00	442.962,64
9.0	RUA FCO OLIVEIRA LIMA - SEDE	146.761,27	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			71.913,02	74.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146.761,27
10.0	RUA FLORENCIO PINHEIRO - SEDE	208.227,05	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			102.031,25	106.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208.227,05
11.0	RUA JACA PARAIBA - SEDE	248.772,74	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			99.509,10	74.631,82	74.631,82	0,00	0,00	0,00	248.772,73
12.0	RUA JOAO CARDOSO BEZERRA - SEDE	189.742,71	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			92.973,93	96.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	189.742,71
13.0	RUA JOAO VERCOSA - TRECHO 1 - SEDE	55.205,17	0,00%	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	27.050,53	28.154,64	0,00	0,00	0,00	55.205,17
14.0	RUA JOAO VERCOSA - TRECHO 2 - SEDE	77.224,39	0,00%	49,00%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	37.839,95	39.384,44	0,00	0,00	0,00	77.224,39
15.0	RUA GENERAL SAMPAIO RODRIGUES - SEDE	121.017,85	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	61.719,10	59.298,75	0,00	0,00	121.017,85
16.0	RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA - SEDE	155.093,80	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	77.546,90	77.546,90	0,00	0,00	155.093,80

Folha 268  
CITACAO PERMANENTE DE M. C. T. A. C. A. O.  
M. C. T. A. C. A. O.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE



JOTA BARRIOS  
CONSULTORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
17.0	RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA - SEDE	166.227,44	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	83.113,72	83.113,72	0,00	0,00	166.227,44
18.0	RUA JOSE DEMOCRITO - SEDE	275.382,13	0,00%	0,00%	39,00%	32,00%	29,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	107.399,03	88.122,28	79.860,82	0,00	275.382,14
19.0	RUA LUZA CUNHA - SEDE	85.836,45	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	43.776,59	42.059,86	0,00	0,00	85.836,45
20.0	RUA PERNIANO PEXEIRA DE SOUZA - SEDE	290.577,39	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	29,00%	37,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	98.796,31	84.267,44	107.513,63	290.577,37
21.0	RUA AGAPITO CORDEIRO - SEDE	246.690,79	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	74.007,24	74.007,24	98.676,32	246.690,80
22.0	RUA PEDRO POMPILIO - SEDE	102.692,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.373,21	50.319,35	102.692,56
23.0	RUA TETE BEZERRA - TRECHO 1 - SEDE	117.853,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	60.105,45	57.748,38	117.853,83
24.0	RUA TETE BEZERRA - TRECHO 2 - SEDE	107.612,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.882,47	52.730,22	107.612,69
25.0	RUA ZECA MULATO - SEDE	296.213,60	0,00%	0,00%	0,00%	31,00%	32,00%	37,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	91.826,22	94.788,35	109.599,03	296.213,60
26.0	RUA AUGUSTO GUILHERME - SEDE	20.924,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,73	10.253,24	20.924,97
27.0	RUA ZEZA MACIEL - SEDE	85.530,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.620,71	41.910,10	85.530,81
28.0	RUA LEOPOLDO RAMOS - LOC. SERROTA	94.241,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,00%	49,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	48.063,25	46.178,42	94.241,67
29.0	RUA BELA VISTA - LOC. SERROTA	175.184,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	85.840,52	89.344,21	175.184,73
30.0	RUA S.D.O. - LOC. SERROTA	27.612,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,28	14.082,53	27.612,81
31.0	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - LOC. SERROTA	134.644,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.975,76	68.668,65	134.644,41
32.0	RUA SEBASTIÃO DE ABREU - TRECHO 1 - LOC. SERROTA	134.132,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,00%	51,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.724,70	68.407,35	134.132,05

269  
PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE



JOTA BARRIOS  
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	150DIAS	180DIAS	ACUM.
33.0	SERVIÇOS FINAIS	3.465,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	PORCENTAGEM	100,00%	16,91%	17,07%	17,16%	16,53%	16,31%	16,02%	100,00%
	TOTAL GERAL	5.246.146,33	887.226,22	895.475,55	900.467,45	867.036,78	855.700,51	840.241,83	5.246.146,35

*[Handwritten signature]*

