


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO
 AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS = SINAPI -
 10/2023 - Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.4	C2619	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	M	50	R\$ 27,23	R\$ 33,91	R\$ 1.695,34	0,04 %
12.5	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	150	R\$ 11,99	R\$ 14,93	R\$ 2.239,49	0,05 %
12.6	C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	UN	100	R\$ 8,69	R\$ 10,82	R\$ 1.082,08	0,02 %
12.7	C1527	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	100	R\$ 21,60	R\$ 26,90	R\$ 2.689,63	0,06 %
12.8	C4392	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	UN	50	R\$ 13,01	R\$ 16,20	R\$ 810,00	0,02 %
12.9	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	30	R\$ 28,75	R\$ 35,80	R\$ 1.073,99	0,02 %
12.10	C1540	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	UN	10	R\$ 29,79	R\$ 37,09	R\$ 370,85	0,01 %
12.11	C2390	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	100	R\$ 14,22	R\$ 17,71	R\$ 1.770,67	0,04 %
12.12	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	50	R\$ 5,16	R\$ 6,43	R\$ 321,26	0,01 %
12.13	C2384	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	10	R\$ 25,35	R\$ 31,57	R\$ 315,66	0,01 %
12.14	C2391	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=32mmX32mmX1"	UN	50	R\$ 24,74	R\$ 30,81	R\$ 1.540,31	0,03 %
12.15	C2383	SEINFRA	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	UN	20	R\$ 24,33	R\$ 30,30	R\$ 605,91	0,01 %
12.16	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	UN	80	R\$ 6,27	R\$ 7,81	R\$ 624,59	0,01 %
12.17	C0022	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D	UN	10	R\$ 45,20	R\$ 56,28	R\$ 562,83	0,01 %
12.18	C3656	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	10	R\$ 11,81	R\$ 14,71	R\$ 147,06	0,00 %
12.19	C3655	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	10	R\$ 10,97	R\$ 13,66	R\$ 136,60	0,00 %
12.20	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	50	R\$ 78,46	R\$ 97,70	R\$ 4.884,92	0,10 %
12.21	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	50	R\$ 111,91	R\$ 139,35	R\$ 6.967,52	0,14 %
12.22	C2160	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	10	R\$ 131,47	R\$ 163,71	R\$ 1.637,06	0,03 %
12.23	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	5	R\$ 168,33	R\$ 209,60	R\$ 1.048,02	0,02 %
12.24	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	30	R\$ 130,02	R\$ 161,90	R\$ 4.857,03	0,10 %
12.25	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	20	R\$ 185,19	R\$ 230,60	R\$ 4.611,97	0,09 %
12.26	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	80	R\$ 106,33	R\$ 132,40	R\$ 10.592,17	0,23 %
12.27	103046	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15	R\$ 17,40	R\$ 21,67	R\$ 325,00	0,01 %
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 36.256,94	0,74 %
13.1	C2595	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	100	R\$ 18,61	R\$ 23,17	R\$ 2.317,32	0,05 %
13.2	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	100	R\$ 26,35	R\$ 32,81	R\$ 3.281,10	0,07 %
13.3	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	20	R\$ 39,59	R\$ 49,30	R\$ 985,95	0,02 %
13.4	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	150	R\$ 43,64	R\$ 54,34	R\$ 8.151,08	0,17 %
13.5	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	50	R\$ 37,24	R\$ 46,37	R\$ 2.318,56	0,05 %

Edição de 2023
 SERVIÇO CIVIL
 Nº 02/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO
 AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS = SINAPI -
 10/2023 - Ceará
 SEINFRA - 026 - Ceará

BDI = 24,52%



Prefeitura de
 Pentecoste
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

ESTADO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nota 240

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.6	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	100	R\$ 16,35	R\$ 20,36	R\$ 2.035,90	0,04 %
13.7	C1552	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	50	R\$ 16,04	R\$ 22,46	R\$ 1.123,17	0,02 %
13.8	C1554	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	50	R\$ 28,99	R\$ 36,10	R\$ 1.804,92	0,04 %
13.9	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	30	R\$ 20,27	R\$ 25,24	R\$ 757,21	0,02 %
13.10	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	30	R\$ 22,25	R\$ 27,71	R\$ 831,17	0,02 %
13.11	C4389	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	20	R\$ 30,07	R\$ 37,44	R\$ 748,86	0,02 %
13.12	C4390	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	30	R\$ 35,26	R\$ 43,91	R\$ 1.317,17	0,03 %
3.13	C2356	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	50	R\$ 50,33	R\$ 62,67	R\$ 3.133,55	0,07 %
13.14	C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	50	R\$ 19,22	R\$ 23,93	R\$ 1.196,64	0,03 %
13.15	C2359	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2	UN	20	R\$ 24,59	R\$ 30,62	R\$ 612,39	0,01 %
13.16	C2363	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	UN	20	R\$ 42,64	R\$ 53,34	R\$ 1.066,89	0,02 %
13.17	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	15	R\$ 71,12	R\$ 88,56	R\$ 1.328,38	0,03 %
13.18	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	20	R\$ 48,24	R\$ 60,07	R\$ 1.201,37	0,03 %
13.19	C3994	SEINFRA	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	15	R\$ 32,65	R\$ 40,66	R\$ 609,94	0,01 %
13.20	C1584	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	15	R\$ 48,62	R\$ 60,79	R\$ 911,88	0,02 %
13.21	C1585	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	10	R\$ 42,05	R\$ 52,38	R\$ 523,61	0,01 %
14			LOUÇAS E METAIS					R\$ 171.234,28	3,61 %
14.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30	R\$ 925,70	R\$ 1.152,68	R\$ 34.580,45	0,74 %
14.2	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	100	R\$ 10,78	R\$ 13,42	R\$ 1.342,33	0,03 %
14.3	I1925	SEINFRA	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	50	R\$ 41,70	R\$ 51,92	R\$ 2.596,24	0,06 %
14.4	I7336	SEINFRA	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	30	R\$ 88,74	R\$ 110,50	R\$ 3.314,97	0,07 %
14.5	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	50	R\$ 14,24	R\$ 17,73	R\$ 886,58	0,02 %
14.6	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	60	R\$ 597,28	R\$ 743,71	R\$ 44.622,49	0,85 %
14.7	C3996	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	8	R\$ 978,53	R\$ 1.218,47	R\$ 9.747,72	0,21 %
14.8	C4821	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	10	R\$ 419,30	R\$ 522,11	R\$ 5.221,12	0,11 %
14.9	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	15	R\$ 140,74	R\$ 175,25	R\$ 2.628,74	0,06 %
14.10	I6120	SEINFRA	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	50	R\$ 12,87	R\$ 16,03	R\$ 801,29	0,02 %
14.11	C3595	SEINFRA	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	5	R\$ 197,77	R\$ 246,28	R\$ 1.231,32	0,03 %
14.12	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	50	R\$ 69,70	R\$ 86,79	R\$ 4.339,52	0,09 %
14.13	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	10	R\$ 65,95	R\$ 82,12	R\$ 821,21	0,02 %
14.14	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	10	R\$ 769,50	R\$ 958,18	R\$ 9.581,81	0,20 %

[Handwritten signature]
 E...
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 E DESENVOLVIMENTO URBANO

PERMANENTE DE LICITACAO
240

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS = SINAPI -
19/2023 - Ceará
SEINFRA - 029 - Ceará

BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.15	C1902	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	3	R\$ 1.717,01	R\$ 2.138,02	R\$ 6.414,08	0,14 %
14.16	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	100	R\$ 29,42	R\$ 36,63	R\$ 3.663,38	0,08 %
14.17	85546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R\$ 113,87	R\$ 141,79	R\$ 4.253,73	0,09 %
14.19	I8665	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	5	R\$ 532,81	R\$ 663,46	R\$ 3.317,28	0,07 %
14.20	C4585	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	UN	5	R\$ 287,58	R\$ 358,09	R\$ 1.790,47	0,04 %
14.21	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	50	R\$ 189,36	R\$ 235,79	R\$ 11.789,55	0,25 %
14.22	C3247	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	15	R\$ 651,26	R\$ 810,85	R\$ 12.184,23	0,26 %
14.23	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC	M	16	R\$ 307,47	R\$ 382,88	R\$ 6.125,78	0,13 %
15			PINTURA					R\$ 631.472,04	12,94 %
15.1			PAREDES E TETOS					R\$ 480.304,77	9,84 %
15.1.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	7000	R\$ 22,10	R\$ 27,52	R\$ 192.632,44	4,10 %
15.1.2	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	6000	R\$ 23,83	R\$ 29,67	R\$ 178.038,70	3,78 %
15.1.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	700	R\$ 13,75	R\$ 17,12	R\$ 11.985,05	0,26 %
15.1.4	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	m²	3000	R\$ 18,89	R\$ 21,03	R\$ 63.094,28	1,34 %
15.1.5	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	5000	R\$ 5,55	R\$ 6,81	R\$ 34.554,30	0,74 %
15.2			PISO					R\$ 34.018,88	0,70 %
15.2.1	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	m²	1000	R\$ 27,32	R\$ 34,02	R\$ 34.018,88	0,72 %
15.3			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 87.416,17	1,18 %
15.3.1	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	m²	1000	R\$ 19,07	R\$ 23,75	R\$ 23.745,96	0,51 %
15.3.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1000	R\$ 27,04	R\$ 33,67	R\$ 33.670,21	0,72 %
15.4			ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 59.732,24	1,22 %
15.4.2	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	1000	R\$ 47,97	R\$ 59,73	R\$ 59.732,24	1,27 %
16			DIVERSOS					R\$ 258.705,24	5,30 %
16.1	C1807	SEINFRA	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	m²	600	R\$ 346,27	R\$ 431,18	R\$ 258.705,24	5,51 %
TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI:								R\$ 4.881.621,03	100,00 %

Eng.º Carlos da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 000560

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.



Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano


B.D.E: 24,82%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS	
			%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 189.034,86	8,34%	R\$ 15.765,51	8,34%	R\$ 15.765,51	8,34%	R\$ 15.765,51	8,34%	R\$ 15.765,51	8,34%	R\$ 15.765,51	8,34%	R\$ 15.765,51
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14.786,71	8,34%	R\$ 1.234,05	8,34%	R\$ 1.234,05	8,34%	R\$ 1.234,05	8,34%	R\$ 1.234,05	8,34%	R\$ 1.234,05	8,34%	R\$ 1.234,05
3	FUNDAÇÕES	R\$ 81.338,07	8,34%	R\$ 6.783,43	8,34%	R\$ 6.783,43	8,34%	R\$ 6.783,43	8,34%	R\$ 6.783,43	8,34%	R\$ 6.783,43	8,34%	R\$ 6.783,43
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 138.658,50	8,34%	R\$ 11.564,12	8,34%	R\$ 11.564,12	8,34%	R\$ 11.564,12	8,34%	R\$ 11.564,12	8,34%	R\$ 11.564,12	8,34%	R\$ 11.564,12
5	PAREDE E PAINÉIS	R\$ 125.978,06	8,34%	R\$ 10.508,57	8,34%	R\$ 10.508,57	8,34%	R\$ 10.508,57	8,34%	R\$ 10.508,57	8,34%	R\$ 10.508,57	8,34%	R\$ 10.508,57
6	COBERTURA	R\$ 570.852,88	8,34%	R\$ 47.817,48	8,34%	R\$ 47.817,48	8,34%	R\$ 47.817,48	8,34%	R\$ 47.817,48	8,34%	R\$ 47.817,48	8,34%	R\$ 47.817,48
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 47.607,30	8,34%	R\$ 7.306,45	8,34%	R\$ 7.306,45	8,34%	R\$ 7.306,45	8,34%	R\$ 7.306,45	8,34%	R\$ 7.306,45	8,34%	R\$ 7.306,45
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 687.628,79	8,34%	R\$ 58.182,07	8,34%	R\$ 58.182,07	8,34%	R\$ 58.182,07	8,34%	R\$ 58.182,07	8,34%	R\$ 58.182,07	8,34%	R\$ 58.182,07
9	REVESTIMENTO	R\$ 678.391,50	8,34%	R\$ 56.327,65	8,34%	R\$ 56.327,65	8,34%	R\$ 56.327,65	8,34%	R\$ 56.327,65	8,34%	R\$ 56.327,65	8,34%	R\$ 56.327,65
10	ESQUADRIAS	R\$ 944.829,18	8,34%	R\$ 78.807,09	8,34%	R\$ 78.807,09	8,34%	R\$ 78.807,09	8,34%	R\$ 78.807,09	8,34%	R\$ 78.807,09	8,34%	R\$ 78.807,09
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ 200.890,58	8,34%	R\$ 18.754,27	8,34%	R\$ 18.754,27	8,34%	R\$ 18.754,27	8,34%	R\$ 18.754,27	8,34%	R\$ 18.754,27	8,34%	R\$ 18.754,27
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 68.760,05	8,34%	R\$ 4.732,95	8,34%	R\$ 4.732,95	8,34%	R\$ 4.732,95	8,34%	R\$ 4.732,95	8,34%	R\$ 4.732,95	8,34%	R\$ 4.732,95
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 38.268,84	8,34%	R\$ 3.023,83	8,34%	R\$ 3.023,83	8,34%	R\$ 3.023,83	8,34%	R\$ 3.023,83	8,34%	R\$ 3.023,83	8,34%	R\$ 3.023,83
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 171.234,23	8,34%	R\$ 14.280,94	8,34%	R\$ 14.280,94	8,34%	R\$ 14.280,94	8,34%	R\$ 14.280,94	8,34%	R\$ 14.280,94	8,34%	R\$ 14.280,94
15	PINTURA	R\$ 631.472,04	8,34%	R\$ 52.864,77	8,34%	R\$ 52.864,77	8,34%	R\$ 52.864,77	8,34%	R\$ 52.864,77	8,34%	R\$ 52.864,77	8,34%	R\$ 52.864,77
16	DIVERSOS	R\$ 258.705,24	8,34%	R\$ 21.578,02	8,34%	R\$ 21.578,02	8,34%	R\$ 21.578,02	8,34%	R\$ 21.578,02	8,34%	R\$ 21.578,02	8,34%	R\$ 21.578,02
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 4.881.621,83												
			R\$	407.127,19	R\$	407.127,19	R\$	407.127,19	R\$	407.127,19	R\$	407.127,19	R\$	407.127,19
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES (%):				8,34%		8,34%		8,34%		8,34%		8,34%		8,34%
			R\$	407.127,19	R\$	814.254,38	R\$	1.221.381,58	R\$	1.628.508,78	R\$	2.035.635,97	R\$	2.442.763,16
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO (%):				8,34%		16,69%		25,02%		33,36%		41,70%		50,04%

Edmundo da Silva Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 14865/D



PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS	
			%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$	%	valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 188.034,88	0,34%	R\$ 15.785,51	0,33%	R\$ 15.746,80	0,33%	R\$ 15.748,80	0,33%	R\$ 15.748,80	0,33%	R\$ 15.748,80	0,30%	R\$ 15.688,89
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14.798,71	0,34%	R\$ 1.234,05	0,33%	R\$ 1.232,57	0,33%	R\$ 1.232,57	0,33%	R\$ 1.232,57	0,33%	R\$ 1.232,57	0,30%	R\$ 1.228,13
3	FUNDAÇÕES	R\$ 81.338,07	0,34%	R\$ 6.783,43	0,33%	R\$ 6.775,29	0,33%	R\$ 6.775,29	0,33%	R\$ 6.775,29	0,33%	R\$ 6.775,29	0,30%	R\$ 6.750,88
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 138.668,80	0,34%	R\$ 11.564,12	0,33%	R\$ 11.550,25	0,33%	R\$ 11.550,25	0,33%	R\$ 11.550,25	0,33%	R\$ 11.550,25	0,30%	R\$ 11.508,88
5	PAREDE E PAINÉIS	R\$ 128.978,08	0,34%	R\$ 10.508,57	0,33%	R\$ 10.493,87	0,33%	R\$ 10.493,87	0,33%	R\$ 10.493,87	0,33%	R\$ 10.493,87	0,30%	R\$ 10.438,18
6	COBERTURA	R\$ 870.852,86	0,34%	R\$ 47.817,48	0,33%	R\$ 47.580,38	0,33%	R\$ 47.580,38	0,33%	R\$ 47.580,38	0,33%	R\$ 47.580,38	0,30%	R\$ 47.389,89
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 87.807,30	0,34%	R\$ 7.308,43	0,33%	R\$ 7.287,89	0,33%	R\$ 7.287,89	0,33%	R\$ 7.287,89	0,33%	R\$ 7.287,89	0,30%	R\$ 7.271,41
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 887.828,78	0,34%	R\$ 58.182,07	0,33%	R\$ 58.112,31	0,33%	R\$ 58.112,31	0,33%	R\$ 58.112,31	0,33%	R\$ 58.112,31	0,30%	R\$ 57.903,82
9	REVESTIMENTO	R\$ 878.381,80	0,34%	R\$ 58.327,85	0,33%	R\$ 58.280,11	0,33%	R\$ 58.280,11	0,33%	R\$ 58.280,11	0,33%	R\$ 58.280,11	0,30%	R\$ 58.057,49
10	ESQUADRIAS	R\$ 944.829,18	0,34%	R\$ 78.807,00	0,33%	R\$ 78.712,80	0,33%	R\$ 78.712,80	0,33%	R\$ 78.712,80	0,33%	R\$ 78.712,80	0,30%	R\$ 78.429,12
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ 200.880,88	0,34%	R\$ 16.734,27	0,33%	R\$ 16.734,18	0,33%	R\$ 16.734,18	0,33%	R\$ 16.734,18	0,33%	R\$ 16.734,18	0,30%	R\$ 16.673,82
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 86.780,08	0,34%	R\$ 4.732,95	0,33%	R\$ 4.727,28	0,33%	R\$ 4.727,28	0,33%	R\$ 4.727,28	0,33%	R\$ 4.727,28	0,30%	R\$ 4.710,25
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 36.258,84	0,34%	R\$ 3.023,83	0,33%	R\$ 3.020,20	0,33%	R\$ 3.020,20	0,33%	R\$ 3.020,20	0,33%	R\$ 3.020,20	0,30%	R\$ 3.008,33
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 171.234,28	0,34%	R\$ 14.280,84	0,33%	R\$ 14.283,82	0,33%	R\$ 14.283,82	0,33%	R\$ 14.283,82	0,33%	R\$ 14.283,82	0,30%	R\$ 14.212,45
15	PINTURA	R\$ 831.472,04	0,34%	R\$ 52.884,77	0,33%	R\$ 52.881,82	0,33%	R\$ 52.881,82	0,33%	R\$ 52.881,82	0,33%	R\$ 52.881,82	0,30%	R\$ 52.412,18
16	DIVERSOS	R\$ 258.708,24	0,34%	R\$ 21.578,82	0,33%	R\$ 21.550,15	0,33%	R\$ 21.550,15	0,33%	R\$ 21.550,15	0,33%	R\$ 21.550,15	0,30%	R\$ 21.472,53
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 4.891.821,03												
			R\$	487.127,19	R\$	486.838,83	R\$	486.838,83	R\$	486.838,83	R\$	486.838,83	R\$	486.174,88
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES (%):				0,34%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,30%
			R\$	2.448.898,38	R\$	3.258.529,29	R\$	3.883.188,42	R\$	4.088.807,48	R\$	4.478.448,88	R\$	4.891.821,03
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO (%):				68,28%		88,71%		78,04%		83,37%		91,78%		100,00%

Edinaldo da Silva Azeredo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 44465-D



PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 244

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%

Prefeitura de Pentecoste
Secretaria de Engenharia e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário


1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	64,56	64,56
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	19,00	57,00
				MO sem LS =>	64,56	LS =>	0,00	MO com LS => 64,56
				Valor do BDI =>	15,83	Valor com BDI =>		80,39
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	12,91	12,91
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0600000	25,21	1,51
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	19,00	11,40
				MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS => 12,91
				Valor do BDI =>	3,16	Valor com BDI =>		16,07
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÔS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	36,06	36,06
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	19,00	28,50
				MO sem LS =>	36,06	LS =>	0,00	MO com LS => 36,06
				Valor do BDI =>	8,84	Valor com BDI =>		44,90
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	279,77	279,77
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	25,21	32,77
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	13,0000000	19,00	247,00
				MO sem LS =>	279,77	LS =>	0,00	MO com LS => 279,77
				Valor do BDI =>	68,59	Valor com BDI =>		348,36
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0500000	25,21	1,26
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	19,00	9,50
				MO sem LS =>	10,76	LS =>	0,00	MO com LS => 10,76
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>		13,39
1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Edina de Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CRA-CE 44465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 245

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	53,80	53,80	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	25,21	6,30	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	2,5000000	19,00	47,50	
				MO sem LS =>	53,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,80
				Valor do BDI =>	13,19	Valor com BDI =>		66,99	

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	16,14	16,14	
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,0750000	25,21	1,89	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,7500000	19,00	14,25	
				MO sem LS =>	16,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,14
				Valor do BDI =>	3,95	Valor com BDI =>		20,09	

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1076	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	1,0000000	27,97	27,97	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	25,21	3,27	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,3000000	19,00	24,70	
				MO sem LS =>	27,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,97
				Valor do BDI =>	6,85	Valor com BDI =>		34,82	

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2206	SEINFRA	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	10,76	10,76	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0500000	25,21	1,26	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,5000000	19,00	9,50	
				MO sem LS =>	10,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,76
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>		13,39	

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2941	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	19,00	19,00	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	19,00	19,00	
				MO sem LS =>	19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor do BDI =>	4,65	Valor com BDI =>		23,65	


1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	17,21	17,21

Assinado
 Carlos Silva Azevedo
 TÉCNICO CIVIL
 CREA-CE 04465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 246

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 020 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	25,21	2,01	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	19,00	15,20	
				MO sem LS =>	17,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,21
				Valor do BDI =>	4,21		Valor com BDI =>	21,42	

1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	9,50	9,50	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	19,00	9,50	
				MO sem LS =>	9,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,50
				Valor do BDI =>	2,32		Valor com BDI =>	11,82	

1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	15,06	15,06	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	25,21	1,76	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	19,00	13,30	
				MO sem LS =>	15,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,06
				Valor do BDI =>	3,69		Valor com BDI =>	18,75	

1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	27,97	27,97	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	25,21	3,27	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3000000	19,00	24,70	
				MO sem LS =>	27,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,97
				Valor do BDI =>	6,85		Valor com BDI =>	34,82	

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FIANDIÇAS	m³	1,0000000	50,35	50,35	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,6500000	19,00	50,35	
				MO sem LS =>	50,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,35
				Valor do BDI =>	12,34		Valor com BDI =>	62,69	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	1,0000000	119,95	119,95
Insumo	10111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	79,69	87,65
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,7000000	19,00	32,30

Edinivaldo da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 44465-D

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 247
COMISSÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	32,30	LS =>	0,00	MO com LS => 32,30
				Valor do BDI =>	28,41		Valor com BDI =>	149,38

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	1,0000000	32,30	32,30
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,7000000	19,00	32,30
				MO sem LS =>	32,30	LS =>	0,00	MO com LS => 32,30
				Valor do BDI =>	7,91		Valor com BDI =>	40,21

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²	1,0000000	584,66	584,66
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,3848000	142,19	51,87
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,76	83,22
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1000000	115,74	127,31
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	25,21	151,28
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	9,0000000	19,00	171,00
				MO sem LS =>	322,28	LS =>	0,00	MO com LS => 322,28
				Valor do BDI =>	143,35		Valor com BDI =>	728,01

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²	1,0000000	655,83	655,83
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,2100000	143,82	30,20
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	30,9500000	1,72	53,23
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	30,9500000	0,76	23,52
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	235,0000000	0,68	159,80
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	8,5000000	25,21	214,28
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	9,2000000	19,00	174,80
				MO sem LS =>	389,08	LS =>	0,00	MO com LS => 389,08
				Valor do BDI =>	160,80		Valor com BDI =>	818,63

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	C0089	SEINFRA	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m²	1,0000000	927,99	927,99
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,6183000	143,82	88,82
Insumo	I0183	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	18,0000000	10,17	183,06
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,6150000	120,28	73,97

Edmar de Souza Silva Azevedo
LÍQUIDO CIVIL
CREA-CE 41465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 248

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECÓSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	368,5000000	0,78	280,08	
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m²	0,2630000	138,24	36,35	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	25,21	75,63	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	19,00	190,00	
				MO sem LS =>	265,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	265,63
				Valor do BDI =>	227,54		Valor com BDI =>	1,155,53	

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	FORMAS	m²	1,0000000	80,71	80,71	
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	19,43	25,25	
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,3000000	25,21	32,77	
Insumo	I0965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,4000000	8,22	3,28	
Insumo	I1728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,1500000	15,24	2,28	
Insumo	I1846	SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	Material	M	0,5000000	6,85	3,42	
Insumo	I1916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,0000000	13,71	13,71	
				MO sem LS =>	58,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,02
				Valor do BDI =>	19,79		Valor com BDI =>	100,50	


3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	628,24	628,24	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8669000	142,19	123,26	
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,6270000	120,28	75,41	
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	27,23	19,44	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	349,0000000	0,78	265,24	
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m²	0,2090000	138,24	28,89	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	19,00	114,00	
				MO sem LS =>	114,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	114,00
				Valor do BDI =>	153,55		Valor com BDI =>	779,79	

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	164,42	164,42	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	25,21	50,42	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	6,0000000	19,00	114,00	
				MO sem LS =>	184,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	184,42
				Valor do BDI =>	40,31		Valor com BDI =>	204,73	

Edinilson da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CRA-CE 41165-D

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%

 Prefeitura de Pentecoste
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	1,0000000	508,50	508,50	
Composição Auxiliar	C3130	SEINFRA	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8669000	10,74	9,31	
Composição Auxiliar	C3253	SEINFRA	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	PRODUÇÃO DE MATERIAIS	m³	0,8360000	102,97	86,08	
Insumo	10566	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	25,02	0,00	
Insumo	10680	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0000000	33,88	33,87	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	349,0000000	0,76	265,24	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	6,0000000	19,00	114,00	
				MO sem LS =>	129,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	129,33
				Valor do BDI =>	124,68		Valor com BDI =>	633,18	

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	15,63	15,63	
Insumo	10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	18,43	1,55	
Insumo	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	18,29	0,38	
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	25,21	2,01	
Insumo	10163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,1500000	10,17	11,69	
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	3,83		Valor com BDI =>	19,46	

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	ARMADURAS	KG	1,0000000	13,72	13,72	
Insumo	10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	19,43	1,36	
Insumo	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	18,29	0,38	
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,0700000	25,21	1,76	
Insumo	10169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	1,1500000	8,89	10,22	
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI =>	3,38		Valor com BDI =>	17,08	

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	278,05	278,05	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	25,21	126,05	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	8,0000000	19,00	152,00	
				MO sem LS =>	278,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	278,05

Edinayde da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 41445-D

COMANDO EM INTERVENÇÃO
 Prefeitura de Pentecoste
 250

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura
 e Desempenho Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	68,17		Valor com BDI =>	348,22

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4457	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	ELEVENOS DE CONCRETO PRÉ FARRICADO	m²	1,0000000	163,20	163,20	
Composição Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,0400000	598,59	23,94	
Composição Auxiliar	C1603	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m²	0,0400000	278,05	11,12	
Insumo	I0189	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	0,7400000	8,89	6,57	
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	1,3000000	16,64	21,63	
Insumo	I1728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,0300000	15,24	0,45	
Insumo	I1848	SEINFRA	SARRAFO DE 1"x4"	Material	M	0,9700000	6,85	6,64	
Insumo	I1918	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	0,6500000	13,71	8,91	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3500000	25,21	8,82	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3500000	19,00	6,65	
Insumo	I8284	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	Material	m²	1,0000000	68,47	68,47	
				MO sem LS =>	31,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>	40,01		Valor com BDI =>	203,21	

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	FORMAS	m²	1,0000000	170,71	170,71	
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	19,43	29,14	
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	25,21	37,81	
Insumo	I0965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,1700000	8,22	1,39	
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	3,0000000	16,64	49,92	
Insumo	I1728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,2000000	15,24	3,04	
Insumo	I1848	SEINFRA	SARRAFO DE 1"x4"	Material	M	1,5300000	6,85	10,48	
Insumo	I1918	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	2,8400000	13,71	38,93	
				MO sem LS =>	66,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,95
				Valor do BDI =>	41,85		Valor com BDI =>	212,58	

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	1,0000000	71,01	71,01
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0150000	142,19	2,13
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,1800000	1,72	3,74
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,1800000	0,78	1,85
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	25,0000000	0,68	17,00

Edinaldo de Souza Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 44465-D

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 251

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.**

BANCOS: SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,62%



Prefeitura de
Pentecoste

Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	25,21	25,21	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	1,1200000	19,00	21,28	
				MO sem LS =>	48,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,49
				Valor do BDI =>	17,41			Valor com BDI =>	66,42

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	PISOS INTERNOS	M	1,0000000	100,92	100,92	
Composição	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN TRAÇO 1:1:4	ARGAMASSA MISTA	m³	0,0038000	953,34	3,62	
Insumo	11810	SEINFRA	PEITORIS DE GRANITO 15CM	Material	M	1,0000000	79,95	79,95	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	25,21	12,60	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,2500000	19,00	4,75	
				MO sem LS =>	18,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,07
				Valor do BDI =>	24,74			Valor com BDI =>	125,66

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	PISOS INTERNOS	M	1,0000000	100,92	100,92	
Composição	C0197	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN TRAÇO 1:1:4	ARGAMASSA MISTA	m³	0,0038000	953,34	3,62	
Insumo	11880	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	Material	M	1,0000000	79,95	79,95	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	25,21	12,60	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,2500000	19,00	4,75	
				MO sem LS =>	18,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,07
				Valor do BDI =>	24,74			Valor com BDI =>	125,66

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ACABAMENTOS PARA TETOS	m²	1,0000000	69,54	69,54	
Insumo	18293	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	Material	m²	1,0000000	69,54	69,54	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,05			Valor com BDI =>	86,59

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2688	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	VERGAS E CHAPIM	m³	1,0000000	2.035,48	2.035,48
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	12,3000000	19,43	238,98
Insumo	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	1,2000000	19,29	23,14
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6235000	142,19	88,65
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	4,8000000	25,21	121,00

Edinaldo da Silva Azevedo
 SERVIDOR CIVIL
 CREA-CE 44465-D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	I0157	SEINFRA	AÇO CA-25	Material	KG	60,0000000	10,22	613,20	
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,8780000	120,28	105,60	
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	7,5000000	25,21	189,07	
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,7140000	27,23	19,44	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	327,6000000	0,76	248,97	
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,6000000	16,64	9,98	
Insumo	I1728	SEINFRA	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	2,0000000	15,24	30,48	
Insumo	I1918	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	5,0000000	13,71	68,55	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	25,21	50,42	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	12,0000000	19,00	228,00	
				MO sem LS =>	827,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	827,47
				Valor do BDI =>	499,09		Valor com BDI =>	2.534,57	

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	VERGAS E CHAPIM	m²	1,0000000	148,99	148,99	
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 6WG	Material	KG	0,0200000	19,29	0,38	
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0400000	143,82	5,75	
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	25,21	20,16	
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,3500000	10,17	13,72	
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	25,21	17,64	
Insumo	I0528	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	1,0000000	36,36	36,36	
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0200000	27,23	0,54	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	17,3600000	0,76	13,19	
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0900000	138,24	12,44	
Insumo	I1724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0200000	17,95	0,35	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	19,00	20,90	
				MO sem LS =>	68,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,26
				Valor do BDI =>	38,53		Valor com BDI =>	185,52	


6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1338	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	1,0000000	142,53	142,53
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,2000000	19,43	23,31
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	1,2000000	25,21	30,25
Insumo	I1161	SEINFRA	FERRAGEM PARA TELHADOS	Material	KG	0,1800000	13,63	2,45

Edinilson da Silva Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 011165-D

TERMINAMENTO DE LICITAÇÃO
Folha 253

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11495	SEINFRA	MADEIRA (PEROBA)	Material	m³	0,0250000	3.375,16	84,37	
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,1200000	17,95	2,15	
				MO sem LS =>	53,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,56
				Valor do BDI =>	34,94	Valor com BDI =>		177,47	

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4459	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	1,0000000	67,99	67,99	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	19,43	13,60	
Insumo	10405	SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	3,5000000	7,76	27,23	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	25,21	17,64	
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,1000000	17,95	1,79	
Insumo	11824	SEINFRA	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	Material	M	3,5000000	2,21	7,73	
				MO sem LS =>	31,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,24
				Valor do BDI =>	16,67	Valor com BDI =>		84,66	

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2460	SEINFRA	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	ESTRUTURA DE MADEIRA	M	1,0000000	151,54	151,54	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,9000000	19,43	17,48	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,9000000	25,21	22,68	
Insumo	11161	SEINFRA	FERRAGEM PARA TELHADOS	Material	KG	0,2500000	13,63	3,40	
Insumo	11581	SEINFRA	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	Material	UN	3,0000000	6,55	19,65	
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,2500000	17,95	4,48	
Insumo	12387	SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	2,3000000	36,48	83,85	
				MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
				Valor do BDI =>	37,15	Valor com BDI =>		188,69	

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4462	SEINFRA	TELHA CERÂMICA	TELHAS	m²	1,0000000	81,30	81,30	
Insumo	12045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	33,0000000	0,99	32,67	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	25,21	27,73	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	18,00	20,90	
				MO sem LS =>	48,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,63
				Valor do BDI =>	19,93	Valor com BDI =>		101,23	

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Engenheiro da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 04465-D

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 254

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	1,0000000	54,57	54,57	
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	6,0000000	0,99	5,94	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	25,21	27,73	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	1,1000000	19,00	20,90	
				MO sem LS =>	48,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,63
				Valor do BDI =>	13,38	Valor com BDI =>		67,95	

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	TELHAS	M	1,0000000	14,78	14,78	
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0025000	143,82	0,35	
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,3240000	1,72	0,55	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,3240000	0,78	0,24	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,58	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,3200000	19,00	6,08	
				MO sem LS =>	13,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,64
				Valor do BDI =>	3,62	Valor com BDI =>		18,40	

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	TELHAS	M	1,0000000	31,30	31,30	
Composição Auxiliar	C0200	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	ARGAMASSA MISTA	m²	0,0020000	764,66	1,52	
Insumo	I0926	SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	Material	UN	3,0000000	2,58	7,68	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	25,21	12,60	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,5000000	19,00	9,50	
				MO sem LS =>	22,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,48
				Valor do BDI =>	7,67	Valor com BDI =>		38,97	

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4464	SEINFRA	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	TELHAS	M	1,0000000	14,78	14,78	
Composição Auxiliar	C0200	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	ARGAMASSA MISTA	m²	0,0020000	764,66	1,52	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,3000000	18,00	5,70	
				MO sem LS =>	13,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,64
				Valor do BDI =>	3,62	Valor com BDI =>		18,40	

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Edina de Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 04465-D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Folha 255

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Prefeitura de
Pentecoste

Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3448	SEINFRA	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	OUTROS ELEMENTOS	M	1,000000	32,57	32,57	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,500000	19,43	9,71	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,500000	25,21	12,60	
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,100000	17,95	1,79	
Insumo	16232	SEINFRA	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	Material	M	1,000000	8,47	8,47	
				MO sem LS =>	22,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,31
				Valor do BDI =>	7,98	Valor com BDI =>		40,55	

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0661	SEINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm	OUTROS ELEMENTOS	M	1,000000	87,78	87,78	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,200000	19,43	23,31	
Insumo	10539	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	Material	M	1,030000	26,43	27,22	
Insumo	11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	0,080000	17,16	1,54	
Insumo	11784	SEINFRA	REBITES	Material	KG	0,040000	67,04	2,68	
Insumo	11873	SEINFRA	SOLDA 70X30	Material	KG	0,040000	90,08	3,60	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,200000	24,53	29,43	
				MO sem LS =>	52,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,74
				Valor do BDI =>	21,52	Valor com BDI =>		109,30	

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1482	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO OU RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ BENEFIAMENTO, TRACO 1:3, ESP. 2cm C/ADITIVO	BALDRAMES	m²	1,000000	50,52	50,52	
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,024300	142,19	3,45	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	9,720000	0,76	7,38	
Insumo	11249	SEINFRA	IMPERMEABILIZANTE	Material	KG	0,400000	6,86	2,74	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,750000	25,21	18,90	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,950000	19,00	18,05	
				MO sem LS =>	36,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,95
				Valor do BDI =>	12,38	Valor com BDI =>		62,90	

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C5018	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E-AMM	IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA /ARNT NRR	m²	1,000000	135,66	135,66
Insumo	10039	SEINFRA	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	Mão de Obra	H	0,800000	19,43	15,54
Insumo	10091	SEINFRA	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	Mão de Obra	H	0,400000	25,21	10,08
Insumo	11218	SEINFRA	GAS	Material	KG	0,260000	8,51	2,21
Insumo	19502	SEINFRA	MANTA ASFALTICA COM POLIMEROS E ELASTOMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E-AMM/NRR	Material	m²	1,150000	87,07	100,13

Edineide da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.F.A. - 06 41165-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 256

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Coarã
SEINFRA - 028 - Coarã - BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	19509	SEINFRA	PRIMER EMULSAO ASFALTICA A BASE DE AGUA PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFALTICAS (DENSIDADE: 1,60g/cm³)	Material	L	0,4000000	18,28	7,70
				MO sem LS =>	25,62	LS =>	0,00	MO com LS => 25,62
				Valor do BDI =>	33,26		Valor com BDI =>	168,92

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	755,29	755,29
Composição Auxiliar	C0839	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	590,87	590,87
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	25,21	50,42
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	6,0000000	19,00	114,00
				MO sem LS =>	278,42	LS =>	0,00	MO com LS => 278,42
				Valor do BDI =>	185,19		Valor com BDI =>	940,48

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	30,25	30,25
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0365000	142,19	5,18
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	10,9500000	0,76	8,32
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	25,21	6,30
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,5500000	19,00	10,45
				MO sem LS =>	16,75	LS =>	0,00	MO com LS => 16,75
				Valor do BDI =>	7,41		Valor com BDI =>	37,66

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4437	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	110,86	110,86
Composição Auxiliar	C4429	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0200000	1.011,37	20,22
Insumo	11328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	25,21	30,25
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	1,2000000	19,00	22,80
Insumo	16498	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Material	m²	1,1000000	34,18	37,59
				MO sem LS =>	65,38	LS =>	0,00	MO com LS => 65,38
				Valor do BDI =>	27,18		Valor com BDI =>	138,04


8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3002	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	127,43	127,43
Insumo	11328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	25,21	15,12
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,6000000	19,00	11,40
Insumo	16501	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	Material	m²	1,1000000	70,50	77,55

Edinaide da Silva Azevedo
ENFERMEIRO CIVIL
CREA-CE 44465-D

TERMO DE EMPENHO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
 Folha 257
 25/07/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%




Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	16508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	8,0000000	2,92	23,36	
				MO sem LS =>	28,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,52
				Valor do BDI =>	31,24		Valor com BDI =>	158,67	

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	141,95	141,95	
Insumo	10034	SEINFRA	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	Material	KG	21,0000000	0,49	10,29	
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0300000	143,82	4,31	
Insumo	10508	SEINFRA	CERA	Material	KG	0,1500000	20,21	3,03	
Insumo	10733	SEINFRA	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	Equipamento	H	0,2000000	1,91	0,39	
Insumo	10748	SEINFRA	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	Equipamento	H	0,8000000	1,36	1,08	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	26,5800000	0,76	20,20	
Insumo	10967	SEINFRA	DISCO DE DESBASTE DE 7"	Material	UN	0,0300000	22,69	0,68	
Insumo	11101	SEINFRA	ESMERIL N.36	Material	UN	0,1000000	43,04	4,30	
Insumo	11102	SEINFRA	ESMERIL N.60	Material	UN	0,0500000	41,12	2,05	
Insumo	11227	SEINFRA	GRANITEIRO/MAMORISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	25,21	37,81	
Insumo	11316	SEINFRA	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	Material	M	2,5000000	1,91	4,77	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2000000	25,21	30,25	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,2000000	19,00	22,80	
				MO sem LS =>	90,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,86
				Valor do BDI =>	34,80		Valor com BDI =>	178,75	


8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	PISOS EXTERNOS	m²	1,0000000	335,81	335,81	
Composição Auxiliar	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	0,1200000	32,30	3,87	
Composição Auxiliar	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	LASTROS	m²	0,0700000	726,46	50,85	
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIIS E FUNDAMENTOS	m³	0,1200000	50,35	6,04	
Composição Auxiliar	C0055	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m³	0,1800000	994,64	179,03	
Composição Auxiliar	C1213	SEINFRA	EMBUIVA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m³	0,5200000	41,80	21,73	
Composição Auxiliar	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m³	0,5200000	27,52	14,31	
Composição Auxiliar	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	53,80	53,80	
Composição Auxiliar	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	PAREDES E FORROS	m²	0,5200000	11,89	6,18	
				MO sem LS =>	181,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	181,29
				Valor do BDI =>	82,34		Valor com BDI =>	418,15	

Edilson da Silva Azevedo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 044455-D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	ALABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	10,13	10,13	
Insumo	I0118	SEINFRA	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	0,2330000	5,57	1,29	
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	25,21	5,04	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	19,00	3,80	
				MO sem LS =>	8,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,84
				Valor do BDI =>	2,48		Valor com BDI =>	12,61	

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	1,0000000	30,02	30,02	
Composição Auxiliar	C3211	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SERVIÇOS PREPARATÓRIOS ESCAVATÓRIOS EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FINDAÇÕES	m³	0,0370000	5,85	0,21	
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	VALAS, VALETAS, CANAIS E FINDAÇÕES	m³	0,0150000	50,35	0,75	
Composição Auxiliar	C3268	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,0340000	436,86	14,85	
Composição Auxiliar	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m²	0,2500000	5,55	1,38	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	25,21	3,78	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	18,00	4,75	
Insumo	I2544	SEINFRA	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	Material	M	1,0000000	4,30	4,30	
				MO sem LS =>	14,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,94
				Valor do BDI =>	7,36		Valor com BDI =>	37,38	

8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	PISOS EXTERNOS	m²	1,0000000	60,09	60,09	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0568000	142,18	8,07	
Insumo	I0445	SEINFRA	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,1595000	25,21	4,02	
Insumo	I0612	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	Equipamento	H	0,0757000	35,92	2,71	
Insumo	I0725	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0041000	57,47	0,23	
Insumo	I2403	SEINFRA	PÓ DE PEDRA	Material	m³	0,0085000	118,23	0,75	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,1595000	19,00	3,03	
Insumo	I9099	SEINFRA	BLOQUEIO/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, F=8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa / NRP	Material	m²	1,0031000	41,18	41,28	
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	14,73		Valor com BDI =>	74,82	

8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1864	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	PISOS EXTERNOS	m²	1,0000000	183,73	183,73
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0600000	143,82	8,62

Edineide da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 41465-D

PRIMEIRO TERMO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
 Folha 259

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%

Prefeitura de
 Pentecoste
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	5,3500000	0,76	4,06
Insumo	11501	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	Material	m²	0,0810000	1.320,67	106,97
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,6000000	25,21	40,33
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	1,2500000	19,00	23,75
				MO sem LS =>	84,08	LS =>	0,00	MO com LS => 84,08
				Valor do BDI =>	45,05	Valor com BDI =>		228,78

8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88848	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0726000	24,33	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	18,62	0,53
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1225000	26,90	3,29
Insumo	00001361	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,13	0,72
Insumo	00034357	SINAPI	RE JUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	6,63	0,60
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	0,00	MO com LS => 1,55
				Valor do BDI =>	1,69	Valor com BDI =>		8,59

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	8,07	8,07
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0091000	142,19	0,85
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,4300000	0,76	1,84
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	25,21	2,52
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,1500000	19,00	2,85
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	0,00	MO com LS => 5,37
				Valor do BDI =>	1,97	Valor com BDI =>		10,04

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3407	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	40,20	40,20
Composição Auxiliar	C0173	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	547,58	13,68
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	25,21	15,12
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	0,6000000	19,00	11,40
				MO sem LS =>	31,27	LS =>	0,00	MO com LS => 31,27
				Valor do BDI =>	9,85	Valor com BDI =>		50,05

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Edina de Souza Silva Azev. do
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 04465-D

PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 260
 260

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS: SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C3245	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	37,47	37,47		
Composição Auxiliar	C0173	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN- TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0200000	547,58	10,95		
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	25,21	15,12		
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	19,00	11,40		
					MO sem LS =>	30,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,32
					Valor do BDI =>	9,18	Valor com BDI =>	48,65		

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	119,70	119,70		
Composição Auxiliar	C4429	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN- TRAÇO 1:5	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0200000	1.011,37	20,22		
Insumo	11328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,4000000	25,21	35,29		
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,4000000	19,00	26,60		
Insumo	18498	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Material	m²	1,1000000	34,18	37,59		
					MO sem LS =>	74,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,22
					Valor do BDI =>	29,35	Valor com BDI =>	149,05		

9.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	89,35	89,35		
Insumo	11328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	25,21	18,15		
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	19,00	13,68		
Insumo	18497	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	1,1000000	41,68	45,84		
Insumo	18508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4,0000000	2,92	11,68		
					MO sem LS =>	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
					Valor do BDI =>	21,80	Valor com BDI =>	111,25		

9.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C0674	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M	1,0000000	27,43	27,43		
Insumo	10152	SEINFRA	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	25,21	15,12		
Insumo	10463	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA AZULEJO	Material	M	1,0000000	4,71	4,71		
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,4000000	19,00	7,60		
					MO sem LS =>	22,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,72
					Valor do BDI =>	6,72	Valor com BDI =>	34,15		


9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	ARGAMASSAS PARA TETOS	m²	1,0000000	15,42	15,42

Eng.º Civil
 CRFA-CE 44465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 261

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0072000	142,19	1,02	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,9200000	0,76	2,21	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	25,21	6,30	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3100000	19,00	5,89	
				MO sem LS =>	12,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,19
				Valor do BDI =>	3,78			Valor com BDI =>	19,20

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3033	SEINFRA	REBUCO C/ ARGAMASSA DE CAL MISTURADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm	ARGAMASSAS PARA TETOS	m²	1,0000000	45,97	45,97	
Composição Auxiliar	C0192	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	ARGAMASSA MISTA	m²	0,0200000	751,94	15,03	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	25,21	17,64	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	19,00	13,30	
				MO sem LS =>	34,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,74
				Valor do BDI =>	11,27			Valor com BDI =>	57,24

10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1993	SEINFRA	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	425,95	425,95	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0200000	19,43	39,24	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0200000	25,21	50,92	
Insumo	11705	SEINFRA	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	0	m²	1,0000000	335,79	335,79	
				MO sem LS =>	90,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,16
				Valor do BDI =>	104,44			Valor com BDI =>	530,39

10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	36,83	36,83	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	19,43	4,85	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	25,21	6,30	
Insumo	11027	SEINFRA	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	Material	UN	1,0000000	24,60	24,60	
Insumo	11587	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08	
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,15
				Valor do BDI =>	9,03			Valor com BDI =>	45,86

10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1408	SEINFRA	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	OUTROS ELEMENTOS	M	1,0000000	62,04	62,04
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82

[Assinatura]
 Eng.º Civil
 Nº 44465-D

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 262

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56	
Insumo	11590	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	Material	UN	2,0000000	0,32	0,64	
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0400000	17,95	0,71	
Insumo	11919	SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73	
Insumo	18274	SEINFRA	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA L = 15 cm	Material	CJ	0,2000000	227,90	45,58	
				MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,38
				Valor do BDI =>	15,21	Valor com BDI =>		77,25	

10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	153,78	153,78	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	19,43	38,86	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	25,21	50,42	
Insumo	11154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	1,0000000	64,50	64,50	
				MO sem LS =>	89,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,28
				Valor do BDI =>	37,70	Valor com BDI =>		191,48	

10.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1364	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	31,06	31,06	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3500000	19,43	6,80	
Insumo	11162	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	Material	UN	1,0000000	23,18	23,18	
Insumo	11587	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA 1,3/4"X10MM	Material	UN	6,0000000	0,18	1,08	
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI =>	7,61	Valor com BDI =>		38,67	

10.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	26,91	26,91	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3500000	19,43	6,80	
Insumo	11163	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	Material	UN	1,0000000	18,35	18,35	
Insumo	11587	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA 1,3/4"X10MM	Material	UN	4,0000000	0,18	0,72	
				MO sem LS =>	6,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI =>	6,59	Valor com BDI =>		33,50	


10.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0042	SEINFRA	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	OUTROS ELEMENTOS	M	1,0000000	11,79	11,79
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	19,43	1,94

Edina de Azev. do
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 44165-D

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
 Nº 263
 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1000000	25,21	2,52	
Insumo	11724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0200000	17,85	0,35	
Insumo	18268	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	Material	M	1,0000000	6,98	6,98	
				MO sem LS =>	4,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,46
				Valor do BDI =>	2,89		Valor com BDI =>	14,68	

10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	214,12	214,12	
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0050000	143,82	0,07	
Insumo	10208	SEINFRA	BATENTE DE FERRO	Material	M	1,3000000	24,67	32,07	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,1500000	0,78	0,11	
Insumo	11158	SEINFRA	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	Material	UN	0,3300000	28,35	9,35	
Insumo	11224	SEINFRA	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	Material	m²	1,0000000	133,74	133,74	
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	25,21	25,21	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3500000	25,21	8,82	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	19,00	4,75	
				MO sem LS =>	38,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,78
				Valor do BDI =>	52,50		Valor com BDI =>	268,62	

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	246,99	246,99	
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0080000	142,19	1,13	
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,5700000	1,72	0,98	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,8400000	0,78	2,15	
Insumo	11222	SEINFRA	GRADE DE FERRO	Material	m²	1,0000000	110,10	110,10	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	25,21	75,63	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	19,00	57,00	
				MO sem LS =>	132,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,63
				Valor do BDI =>	60,56		Valor com BDI =>	307,55	

10.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	391,45	391,45
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0072000	143,82	1,03
Insumo	10208	SEINFRA	BATENTE DE FERRO	Material	M	2,5000000	24,67	61,67
Insumo	10441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,4900000	1,72	0,84

Edinaide da Silva Azev. do
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 044465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Edital 264
 Nº 00000000000000000000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará BDI = 24,52% SEINFRA - 028 - Ceará Prefeitura de Pentecoste Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,0300000	0,76	1,54	
Insumo	11031	SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	Material	UN	1,7800000	24,67	43,91	
Insumo	11154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	0,5900000	64,50	38,05	
Insumo	11704	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	Material	m²	1,0000000	159,10	159,10	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	25,21	37,81	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,5000000	19,00	47,50	
				MO sem LS =>	85,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	85,31
				Valor do BDI =>	95,98	Valor com BDI =>		487,43	

10.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã	C4727	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLUFOR H=1,53M, MALHA 5 A 2,00CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBRADOS EM BASE DE CONCRETO (EXC. USV E FST) PAINEL NYLUFOR 1,53M X 2,5M (A X L) - MALHA 5 X 20 CM - FST	CERCAS	M	1,0000000	295,75	295,75	
Insumo	19041	SEINFRA	5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA, POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBRADO	Material	UN	0,4000000	545,91	218,36	
Insumo	19047	SEINFRA	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	Material	UN	0,4000000	93,74	37,48	
Insumo	19048	SEINFRA	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLUFOR	Serviços	m²	1,5300000	20,68	31,84	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	72,51	Valor com BDI =>		368,26	

10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiçã	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORNER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	488,07	488,07	
Composiçã Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	24,45	12,58	
Composiçã Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	18,62	4,82	
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SUBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 122 * MM	Material	UN	9,2000000	0,25	2,30	
Insumo	00036898	SINAPI	JANELA DE CORNER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 A 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 7 CM, COM VIDRO	Material	UN	0,8333000	540,00	449,88	
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	26,14	16,29	
				MO sem LS =>	11,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,82
				Valor do BDI =>	119,18	Valor com BDI =>		605,25	

10.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiçã	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E COMPANHAMENTO, ENFERMEIRO E INSTALAÇÃO	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	924,73	924,73
Composiçã Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	24,45	41,73
Composiçã Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	18,62	15,88
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SUBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 122 * MM	Material	UN	24,4000000	0,25	6,10
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 A 60 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM CHUMBRADO ALIZAR	Material	UN	2,0833000	397,66	828,44
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	26,14	32,58

Edinaldo da Silva Azev. 10-7
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 01000000000000000000

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 265

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				MO sem LS =>	38,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,91
				Valor do BDI =>	228,74		Valor com BDI =>	1.151,47	

10.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	81338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIK COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1220x1600	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VÍDROS	m²	1,0000000	1.128,58	1.128,58	
Composiç ão Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	24,45	8,71	
Composiç ão Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	18,62	3,31	
Insumo	0000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	39,56	34,82	
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIK EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA - ACABAMENTO ANODIZADO	Material	m²	1,0000000	806,01	806,01	
Insumo	00007568	SINAPI	BOLCHA DE NYLON SEM CABEÇA, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA NATURAL SEM GUARNIÇÃO CILÍNDRICA	Material	UN	4,8166000	0,92	4,43	
Insumo	00036888	SINAPI	CHATA E FENDA PHILLIPS GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU PRATEADO, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	39,59	271,20	
				MO sem LS =>	8,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,11
				Valor do BDI =>	276,72		Valor com BDI =>	1.405,30	

10.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO CRISTAL TEMPERADO	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	447,51	447,51	
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MÉDIA	Material	m³	0,0029000	142,19	0,41	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,76	0,88	
Insumo	11515	SEINFRA	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	Material	KG	1,5000000	8,41	12,61	
Insumo	11623	SEINFRA	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISÓRIA)	Material	KG	2,5000000	41,12	102,80	
Insumo	12259	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	Material	m²	1,0000000	245,50	245,50	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	25,21	37,81	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,5000000	19,00	47,50	
				MO sem LS =>	85,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	85,31
				Valor do BDI =>	109,72		Valor com BDI =>	557,23	


10.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	C1785	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	811,03	811,03	
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPITEIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	19,43	9,71	
Insumo	11525	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	Material	UN	1,0000000	801,16	801,16	
Insumo	11568	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2,8X16MM	Material	UN	4,0000000	0,04	0,16	
				MO sem LS =>	9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	198,86		Valor com BDI =>	1.009,89	

10.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Equipe da Silva Azev. do
ENGEHEIRO CIVIL
CREA-CE 04465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 266

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4951	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	CRISTAL TEMPERADO	m²	1,0000000	452,97	452,97	
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,5000000	19,43	9,71	
Insumo	11516	SEINFRA	MASSA PARA VIDRO	0	KG	1,5000000	9,74	14,61	
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	25,21	12,60	
Insumo	12258	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	0	m²	1,0000000	416,05	416,05	
				MO sem LS =>	22,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,31
				Valor do BDI =>	111,06		Valor com BDI =>	564,03	

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP52	Próprio	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO - PADRÃO COELCE	INEL INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	790,41	790,41	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	25,20	88,20	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,9000000	19,43	56,34	
Insumo	11244	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	Material	UN	1,0000000	111,70	111,70	
Insumo	00000426	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Material	UN	1,0000000	41,25	41,25	
Insumo	10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	49,69	49,69	
Insumo	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	6,0000000	6,50	39,00	
Insumo	10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	4,0000000	3,33	13,32	
Insumo	11406	SEINFRA	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	4,0000000	1,33	5,32	
Insumo	11071	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	Material	M	1,5000000	3,34	5,01	
Insumo	10338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	2,0000000	23,71	47,42	
Insumo	16424	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	Material	UN	1,0000000	333,16	333,16	
				MO sem LS =>	144,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	144,54
				Valor do BDI =>	193,80		Valor com BDI =>	984,21	

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	267,45	267,45	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	19,43	23,31	
Insumo	10193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	40,50	40,50	
Insumo	10194	SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	39,84	39,84	
Insumo	10195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	32,94	32,94	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	25,20	30,24	
Insumo	12412	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	Material	UN	1,0000000	100,62	100,62	
				MO sem LS =>	53,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,55
				Valor do BDI =>	65,57		Valor com BDI =>	333,02	

Edineide da Silva Azev. do
L.º SEREJEIRO CIVIL
CREALCE MASS. D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,82%




Composições Analíticas com Preço Unitário									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	106,39	106,39	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,43	18,43	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,20	25,20	
Insumo	16129	SEINFRA	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	1,0000000	61,76	61,76	
				MO sem LS =>	44,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,63
				Valor do BDI =>	26,08			Valor com BDI =>	132,47

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2087	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	321,92	321,92	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	19,43	38,86	
Insumo	10193	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	40,50	40,50	
Insumo	10194	SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	39,84	39,84	
Insumo	10195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	32,94	32,94	
Insumo	11754	SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	Material	UN	1,0000000	119,38	119,38	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	25,20	50,40	
				MO sem LS =>	89,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,28
				Valor do BDI =>	78,93			Valor com BDI =>	400,85

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2076	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	104,22	104,22	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	18,43	23,31	
Insumo	11753	SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	Material	UN	1,0000000	50,67	50,67	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	25,20	30,24	
				MO sem LS =>	53,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,55
				Valor do BDI =>	25,55			Valor com BDI =>	129,77

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	342,19	342,19
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,5000000	19,43	68,00
Insumo	10339	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	Material	M	3,0000000	34,91	104,73
Insumo	10421	SEINFRA	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	Material	UN	1,0000000	64,56	64,56
Insumo	10841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	Material	UN	1,0000000	2,83	2,83
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	25,20	37,80
Insumo	12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M	Material	UN	1,0000000	64,27	64,27

Estimado da Silva Azev. do
GABINETE CIVIL
DEPARTAMENTO DE OBRAS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%
 Prefeitura de Pentecoste Secretaria de Infraestrutura e Desempenho Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	105,80	LS =>	0,00	MO com LS => 105,80
				Valor do BDI =>	83,90		Valor com BDI =>	426,09

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	25,71	25,71
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82
Insumo	I0981	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	Material	UN	1,0000000	12,33	12,33
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	25,20	7,56
				MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS => 13,38
				Valor do BDI =>	6,30		Valor com BDI =>	32,01

11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	25,71	25,71
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82
Insumo	I0983	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	Material	UN	1,0000000	12,33	12,33
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	25,20	7,56
				MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS => 13,38
				Valor do BDI =>	6,30		Valor com BDI =>	32,01

11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	34,08	34,08
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82
Insumo	I0988	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	Material	UN	1,0000000	20,68	20,68
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	25,20	7,56
				MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS => 13,38
				Valor do BDI =>	8,35		Valor com BDI =>	42,41


11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1122	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	107,02	107,02
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	19,43	17,48
Insumo	I1008	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	Material	UN	1,0000000	66,88	66,88
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	25,20	22,68
				MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS => 40,16
				Valor do BDI =>	26,24		Valor com BDI =>	133,26

Estelita Azev. do
 Engenheira Civil
 CREA-CE 04195-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 nº 269
 Nº 01/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,82%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1124	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	107,02	107,02		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	19,43	17,48		
Insumo	11010	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	Material	UN	1,0000000	66,66	66,66		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	25,20	22,68		
					MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
					Valor do BDI =>	26,24	Valor com BDI =>	133,26		


11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1125	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1,0000000	107,02	107,02		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	19,43	17,48		
Insumo	11011	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	Material	UN	1,0000000	66,66	66,66		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000000	25,20	22,68		
					MO sem LS =>	40,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,16
					Valor do BDI =>	26,24	Valor com BDI =>	133,26		

11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,43	7,43		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	19,93	1,41		
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	24,72	1,75		
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,68	4,24		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG; Ø = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG; D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	17,17	0,03		
					MO sem LS =>	2,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,12
					Valor do BDI =>	1,82	Valor com BDI =>	9,25		

11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	11,74	11,74		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1700000	19,43	3,30		
Insumo	11075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - 3/4"	Material	M	1,0000000	4,18	4,18		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1700000	25,20	4,28		
					MO sem LS =>	7,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,58
					Valor do BDI =>	2,87	Valor com BDI =>	14,61		


11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1187	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	15,42	15,42

[Handwritten Signature]
 AZEV. 10
 CIVIL
 05 11165-0



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	19,43	3,88	
Insumo	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	1,0000000	6,50	6,50	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	25,20	5,04	
				MO sem LS =>	8,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,92
				Valor do BDI =>	3,78	Valor com BDI =>		19,20	

11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1188	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	1,0000000	22,03	22,03	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82	
Insumo	11068	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	Material	M	1,0000000	6,65	6,65	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3000000	25,20	7,56	
				MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,38
				Valor do BDI =>	5,40	Valor com BDI =>		27,43	

11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	7,05	7,05	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1100000	19,43	2,13	
Insumo	10356	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	Material	M	1,0200000	2,11	2,15	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1100000	25,20	2,77	
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	1,72	Valor com BDI =>		8,77	

11.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	8,92	8,92	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1200000	19,43	2,33	
Insumo	10357	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	Material	M	1,0200000	3,50	3,57	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1200000	25,20	3,02	
				MO sem LS =>	5,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,35
				Valor do BDI =>	2,18	Valor com BDI =>		11,10	


11.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	10,92	10,92
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	19,43	2,52
Insumo	10358	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	Material	M	1,0200000	5,03	5,13
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	25,20	3,27

Extinção da Rua Azevedo
 LAGEANEIRO CIVIL
 OBRA Nº 4465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 271

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				MO sem LS =>	5,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,79
				Valor do BDI =>	2,67		Valor com BDI =>	13,59	

11.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	C0527	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	21,14	21,14	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1600000	19,43	3,10	
Insumo	I0342	SEINFRA	CABO ISOLADO EM PVC, 16MM2 - 750V	Material	M	1,0200000	13,74	14,01	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1600000	25,20	4,03	
				MO sem LS =>	7,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,13
				Valor do BDI =>	5,18		Valor com BDI =>	26,32	

11.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	11,42	11,42	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1100000	19,43	2,13	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1100000	25,20	2,77	
Insumo	I9438	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Material	M	1,0000000	6,52	6,52	
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	2,80		Valor com BDI =>	14,22	

11.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	C0520	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	44,97	44,97	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2100000	19,43	4,08	
Insumo	I0339	SEINFRA	CABO COBRE NU 35MM2	Material	M	1,0200000	34,91	35,60	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2100000	25,20	5,28	
				MO sem LS =>	9,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,37
				Valor do BDI =>	11,02		Valor com BDI =>	55,99	

11.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	C0591	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	351,57	351,57
Composiç ão Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAMENTOS	m³	0,2160000	50,35	10,87
Composiç ão Auxiliar	C2882	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	LASTROS	m³	0,0540000	178,32	9,52
Composiç ão Auxiliar	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	FORMAS	m³	0,1920000	80,71	15,49
Composiç ão Auxiliar	C0219	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	ARMADURAS	KG	1,2500000	14,16	17,70
Composiç ão Auxiliar	C0840	SEINFRA	CONCRETO P/MBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,0384000	598,59	22,88
Composiç ão Auxiliar	C0078	SEINFRA	ALVENARIA DE TJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	ALVENARIA DE ELEVACAO	m³	1,6800000	139,79	234,84

Edição de 20/04/2024
SECRETARIA DE LICITAÇÃO
CRELA-CE 44465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 278

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Prefeitura de
Pentecoste

Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	C2123	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,4400000	27,90	40,17
				MO sem LS =>	195,59	LS =>	0,00	MO com LS => 195,59
				Valor do BDI =>	88,20			Valor com BDI => 437,77

11.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	8,58	8,58
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	19,43	2,91
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	25,20	3,78
Insumo	I6432	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	Material	UN	1,0000000	1,89	1,89
				MO sem LS =>	6,69	LS =>	0,00	MO com LS => 6,69
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI => 10,68

11.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	10,46	10,46
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	19,43	2,91
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	25,20	3,78
Insumo	I6433	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	Material	UN	1,0000000	3,77	3,77
				MO sem LS =>	6,69	LS =>	0,00	MO com LS => 6,69
				Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI => 13,02

11.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	COMUTADORES / INTERRUPTORES / FIDELTADORES	UN	1,0000000	24,09	24,09
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	19,43	5,63
Insumo	I2107	SEINFRA	TOMADA 2POLOS E TERRA	Material	UN	1,0000000	11,16	11,16
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	25,20	7,30
				MO sem LS =>	12,93	LS =>	0,00	MO com LS => 12,93
				Valor do BDI =>	5,90			Valor com BDI => 29,99


11.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2483	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	COMUTADORES / INTERRUPTORES / FIDELTADORES	UN	1,0000000	18,09	18,09
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2100000	19,43	4,08
Insumo	I2119	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	Material	UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2100000	25,20	5,29
				MO sem LS =>	9,37	LS =>	0,00	MO com LS => 9,37
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI => 22,52

Estimador: *[Assinatura]*
Eduardo de Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 44465-D

PRIMAVERA DE LICITAÇÃO
Folha 23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	(UMALIAS) / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	1,0000000	23,64	23,64	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	19,43	5,63	
Insumo	11253	SEINFRA	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	Material	UN	1,0000000	10,71	10,71	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	25,20	7,30	
				MO sem LS =>	12,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,93
				Valor do BDI =>	5,79	Valor com BDI =>		29,43	

11.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1481	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	(UMALIAS) / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	1,0000000	43,41	43,41	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5300000	19,43	10,29	
Insumo	11261	SEINFRA	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	Material	UN	1,0000000	19,77	19,77	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5300000	25,20	13,35	
				MO sem LS =>	23,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,64
				Valor do BDI =>	10,84	Valor com BDI =>		54,05	

11.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	(UMALIAS) / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	1,0000000	42,95	42,95	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5300000	19,43	10,29	
Insumo	11267	SEINFRA	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	Material	UN	1,0000000	19,31	19,31	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5300000	25,20	13,35	
				MO sem LS =>	23,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,64
				Valor do BDI =>	10,53	Valor com BDI =>		53,48	


11.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1496	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	(UMALIAS) / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	1,0000000	33,56	33,56	
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3700000	19,43	7,18	
Insumo	11259	SEINFRA	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV	Material	UN	1,0000000	17,06	17,06	
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3700000	25,20	9,32	
				MO sem LS =>	16,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,50
				Valor do BDI =>	8,22	Valor com BDI =>		41,78	

11.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	86,44	86,44

Engenheiro Civil Azev. 10
AGE. HEIRO CIVIL
CREA-CE 4466-D

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%

 Prefeitura de Pentecoste
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	19,43	9,71		
Insumo	11361	SEINFRA	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	Material	UN	1,0000000	51,53	51,53		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,20	25,20		
				MO sem LS =>		34,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,91
				Valor do BDI =>		21,19			Valor com BDI =>	107,63

11.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	85,23	85,23		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	19,43	9,71		
Insumo	11360	SEINFRA	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	Material	UN	1,0000000	50,32	50,32		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,20	25,20		
				MO sem LS =>		34,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,91
				Valor do BDI =>		20,89			Valor com BDI =>	106,12

11.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1685	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	112,51	112,51		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	19,43	21,37		
Insumo	11363	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	Material	UN	1,0000000	63,42	63,42		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	25,20	27,72		
				MO sem LS =>		49,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,09
				Valor do BDI =>		27,56			Valor com BDI =>	140,09

11.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1686	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	128,73	128,73		
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	19,43	21,37		
Insumo	11364	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	Material	UN	1,0000000	79,64	79,64		
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	25,20	27,72		
				MO sem LS =>		49,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,09
				Valor do BDI =>		31,56			Valor com BDI =>	160,29

11.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4807	SEINFRA	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARI (ARUGA) CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W, FATOR DE POTÊNCIA	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	225,78	225,78
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	19,43	23,31
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,2000000	25,20	30,24
Insumo	19122	SEINFRA	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARI (ARUGA) CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W, FATOR DE POTÊNCIA	Material	UN	1,0000000	172,23	172,23

Eduardo da Silva Azevêdo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 44465-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 075

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MÉDIADE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				MO sem LS =>	53,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,55
				Valor do BDI =>	55,36		Valor com BDI =>	281,14	

11.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	97592	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02,00000	INEL-INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,03	32,03	
Composiç ão Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	19,93	4,44	
Composiç ão Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	24,72	13,23	
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, Ø = 17,0 CM	Material	UN	1,0000000	14,38	14,38	
				MO sem LS =>	12,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,10
				Valor do BDI =>	7,85		Valor com BDI =>	39,88	

11.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA, CONECCIONTO E INSTALAÇÃO	INEL-INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	335,28	335,28	
Composiç ão Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1735000	19,93	3,45	
Composiç ão Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4165000	24,72	10,28	
Insumo	00012214	SINAPI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	25,23	25,23	
Insumo	00013390	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO; CORPO EM ALUMINIO COM DIFUSOR, PARA LAMPADA E-27, DE 300	Material	UN	1,0000000	171,41	171,41	
Insumo	00039374	SINAPI	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Material	UN	1,0000000	124,90	124,90	
				MO sem LS =>	9,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,41
				Valor do BDI =>	82,21		Valor com BDI =>	417,49	

11.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composiç ão	C4842	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	QUADROS / CAIXAS	UN	1,0000000	173,31	173,31	
Composiç ão Auxiliar	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	m²	1,3000000	71,01	92,31	
Composiç ão Auxiliar	C1605	SEINFRA	LASTRO DE BRITA, APILOADO MANUALMENTE	LASTROS	m²	0,0200000	191,83	3,83	
Composiç ão Auxiliar	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,2500000	53,19	67,01	
Composiç ão Auxiliar	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,2500000	8,07	10,16	
				MO sem LS =>	120,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	120,97
				Valor do BDI =>	42,49		Valor com BDI =>	215,80	


12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composiç ão	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	9,77	9,77
Insumo	10028	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0005000	65,18	0,03
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1200000	19,43	2,33
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0002000	62,76	0,01

Engenheiro Civil
 RFAZEV. 10
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREFCE 04465-D

CONTEÚDO PERMANENTE DE LICITADO
Folha 2 de 26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário


1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	Material	M	1,0100000	4,42	4,46	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1200000	24,53	2,94	
				MO sem LS =>	5,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,27
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	12,16

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	15,38	15,38	
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0007000	65,18	0,04	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1300000	19,43	2,52	
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0003000	62,76	0,01	
Insumo	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	1,0100000	9,54	9,63	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1300000	24,53	3,18	
				MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>	19,15

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	23,96	23,96	
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0008000	65,18	0,05	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	19,43	3,88	
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0003000	62,76	0,01	
Insumo	I2202	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	Material	M	1,0100000	14,98	15,12	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	24,53	4,90	
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,78
				Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	29,83

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2619	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	27,23	27,23	
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0012000	65,18	0,07	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2400000	19,43	4,66	
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0005000	62,76	0,03	
Insumo	I2203	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	Material	M	1,0100000	16,43	16,59	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2400000	24,53	5,88	
				MO sem LS =>	10,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,54
				Valor do BDI =>	8,87			Valor com BDI =>	33,90

Engenheiro Civil
 CREA Nº 11665 D



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,62%



Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário


1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1526	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	11,99	11,99	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0025000	65,18	0,16	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	19,43	3,88	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,4000000	0,32	0,12	
Insumo	11303	SEINFRA	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0040000	62,78	0,25	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	24,53	4,90	
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,78
				Valor do BDI =>	2,93	Valor com BDI =>		14,92	

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4391	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	8,69	8,69	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0060000	65,18	0,39	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	19,43	2,91	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0020000	62,78	0,12	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	24,53	3,67	
Insumo	18243	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60	
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>	2,13	Valor com BDI =>		10,82	

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1527	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	21,60	21,60	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0035000	65,18	0,22	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	19,43	3,88	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,5000000	0,32	0,16	
Insumo	11304	SEINFRA	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X 1"	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0055000	62,78	0,34	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	24,53	4,90	
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,78
				Valor do BDI =>	5,29	Valor com BDI =>		26,89	

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4392	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	13,01	13,01
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0080000	65,18	0,52

Edilaine de Silva Azev. do
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 44465 D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1800000	19,43	3,49	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0030000	62,76	0,18	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1800000	24,53	4,41	
Insumo	18244	SEINFRA	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm	Material	UN	1,0000000	4,41	4,41	
				MO sem LS =>	7,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,90
				Valor do BDI =>	3,19	Valor com BDI =>		18,20	

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	28,75	28,75	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3400000	19,43	6,60	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2600000	0,32	0,40	
Insumo	11292	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	13,41	13,41	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3400000	24,53	8,34	
				MO sem LS =>	14,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,94
				Valor do BDI =>	7,04	Valor com BDI =>		35,79	

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1540	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	29,79	29,79	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3400000	19,43	6,60	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,5800000	0,32	0,50	
Insumo	11291	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	14,35	14,35	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3400000	24,53	8,34	
				MO sem LS =>	14,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,94
				Valor do BDI =>	7,30	Valor com BDI =>		37,09	


12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2390	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	14,22	14,22	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0050000	65,18	0,32	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	19,43	3,88	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,3900000	0,32	0,12	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0080000	62,76	0,50	
Insumo	12003	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4"	Material	UN	1,0000000	4,50	4,50	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	24,53	4,90	
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,78
				Valor do BDI =>	3,48	Valor com BDI =>		17,70	

Eliziane da Silva Azevedo
 - GERENTE CIVIL
 Nº 02/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 079

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,000000	5,16	5,16	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,003000	65,18	0,19	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,090000	19,43	1,74	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,250000	0,32	0,08	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,090000	24,53	2,20	
Insumo	16722	SEINFRA	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	Material	UN	1,000000	0,85	0,95	
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	1,26		Valor com BDI =>	6,42	

12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2384	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,000000	25,35	25,35	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,021000	65,18	1,38	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,300000	19,43	5,82	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,009000	62,76	0,56	
Insumo	11975	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL 50MM	Material	UN	1,000000	10,26	10,26	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,300000	24,53	7,35	
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,17
				Valor do BDI =>	6,21		Valor com BDI =>	31,58	

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2391	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=32mmX32mmX1"	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,000000	24,74	24,74	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,007000	65,18	0,45	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,200000	19,43	3,88	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,500000	0,32	0,16	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,011000	62,76	0,69	
Insumo	12004	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1"	Material	UN	1,000000	14,68	14,68	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,200000	24,53	4,90	
				MO sem LS =>	8,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,78
				Valor do BDI =>	8,06		Valor com BDI =>	30,80	

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2383	SEINFRA	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,000000	24,33	24,33
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,015000	65,18	0,97

Estimado Sr. AZEVEDO
 10 DE SETEMBRO DE 2023
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PERMANENTE DE LICITADO
Boita 280

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0080000	62,76	0,37	
Insumo	11974	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL 40MM	Material	UN	1,0000000	9,82	9,82	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	24,53	7,35	
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,17
				Valor do BDI =>	5,96		Valor com BDI =>	30,29	

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3654	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	6,27	6,27	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0040000	65,18	0,26	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0900000	19,43	1,74	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,5000000	0,32	0,16	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0900000	24,53	2,20	
Insumo	16723	SEINFRA	ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1")	Material	UN	1,0000000	1,91	1,91	
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	1,53		Valor com BDI =>	7,80	

12.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0022	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	45,20	45,20	
Insumo	10014	SEINFRA	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	Material	UN	1,0000000	37,90	37,90	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0050000	65,18	0,32	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	19,43	2,72	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2500000	0,32	0,40	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0070000	62,76	0,43	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	24,53	3,43	
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,15
				Valor do BDI =>	11,08		Valor com BDI =>	56,28	

12.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3656	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	11,81	11,81
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0040000	65,18	0,26
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	19,43	2,91
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,7000000	0,32	0,22
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	24,53	3,67
Insumo	16725	SEINFRA	ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	4,75	4,75

E. [Assinatura] da Silva Azev. do
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 04465 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 281

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%

Prefeitura de
 Pentecoste
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
				MO sem LS =>		6,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>		2,89		Valor com BDI =>		14,70

12.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C3855	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	10,97	10,97		
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0040000	65,18	0,26		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	19,43	2,91		
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,6000000	0,32	0,19		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1500000	24,53	3,67		
Insumo	16724	SEINFRA	ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4")	Material	UN	1,0000000	3,94	3,94		
				MO sem LS =>		6,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>		2,68		Valor com BDI =>		13,65

12.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	78,46	78,46		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	19,43	10,49		
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2000000	0,32	0,38		
Insumo	11799	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	Material	UN	1,0000000	54,35	54,35		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	24,53	13,24		
				MO sem LS =>		23,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,73
				Valor do BDI =>		19,23		Valor com BDI =>		97,69

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	111,91	111,91		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	19,43	16,51		
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,5000000	0,32	0,48		
Insumo	11800	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	Material	UN	1,0000000	74,07	74,07		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	24,53	20,85		
				MO sem LS =>		37,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,36
				Valor do BDI =>		27,44		Valor com BDI =>		139,35


12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2160	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	131,47	131,47
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	19,43	16,51
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,8800000	0,32	0,60

Eng.º Civil
 GEORGE AZEVEDO
 Nº 04465-D

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 282

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11801	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1.1/2")	Material	UN	1,0000000	93,51	93,51	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	24,53	20,85	
				MO sem LS =>	37,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,36
				Valor do BDI =>	32,23	Valor com BDI =>		163,70	

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	168,33	168,33	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	19,43	16,51	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	2,2600000	0,32	0,72	
Insumo	11802	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	Material	UN	1,0000000	130,25	130,25	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	24,53	20,85	
				MO sem LS =>	37,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,36
				Valor do BDI =>	41,27	Valor com BDI =>		209,60	

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	130,02	130,02	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	19,43	11,85	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2000000	0,32	0,38	
Insumo	11807	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	Material	UN	1,0000000	102,83	102,83	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	24,53	14,96	
				MO sem LS =>	26,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,81
				Valor do BDI =>	31,88	Valor com BDI =>		161,90	

12.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	185,19	185,19	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9500000	19,43	18,45	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,5000000	0,32	0,48	
Insumo	11808	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	Material	UN	1,0000000	142,96	142,96	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9500000	24,53	23,30	
				MO sem LS =>	41,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	41,75
				Valor do BDI =>	45,40	Valor com BDI =>		230,59	


12.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	106,33	106,33
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	19,43	11,85

Engenheiro Civil
CREA-CE 04465-D

ALMOCENA PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 283

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,9400000	0,32	0,30	
Insumo	11811	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	79,22	79,22	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8100000	24,53	14,96	
				MO sem LS =>	26,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,81
				Valor do BDI =>	26,07		Valor com BDI =>	132,40	

12.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103048	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,40	17,40	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	19,01	2,09	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	23,71	2,61	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,75	0,15	
Insumo	00011718	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	12,55	12,55	
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,22
				Valor do BDI =>	4,26		Valor com BDI =>	21,68	

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2585	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	18,61	18,61	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0050000	65,18	0,32	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2400000	19,43	4,66	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0075000	62,76	0,47	
Insumo	12194	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	7,21	7,28	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2400000	24,53	5,88	
				MO sem LS =>	10,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,54
				Valor do BDI =>	4,58		Valor com BDI =>	23,17	


13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2586	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	26,35	26,35	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0075000	65,18	0,48	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0110000	62,76	0,69	
Insumo	12195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	11,90	12,01	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	24,53	7,35	
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,17
				Valor do BDI =>	6,46		Valor com BDI =>	32,81	

Engenheiro Civil
ÁREA DE MAIORE D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2598	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	39,59	39,59	
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0170000	65,18	1,10	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4800000	19,43	9,32	
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0260000	62,76	1,63	
Insumo	I2196	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	15,62	15,77	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4800000	24,53	11,77	
				MO sem LS =>	21,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,09
				Valor do BDI =>	9,70		Valor com BDI =>	49,29	

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1,0000000	43,64	43,64	
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0250000	65,18	1,62	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5200000	19,43	10,10	
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0400000	62,76	2,51	
Insumo	I2193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	16,50	16,66	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5200000	24,53	12,75	
				MO sem LS =>	22,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,85
				Valor do BDI =>	10,70		Valor com BDI =>	54,34	

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	37,24	37,24	
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0500000	65,18	3,25	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4500000	19,43	8,74	
Insumo	I1282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material	UN	1,0000000	9,20	9,20	
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0800000	62,76	5,02	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4500000	24,53	11,03	
				MO sem LS =>	19,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,77
				Valor do BDI =>	9,13		Valor com BDI =>	46,37	

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1551	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	16,35	16,35
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0100000	65,18	0,65
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	19,43	5,44
Insumo	I1283	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	Material	UN	1,0000000	2,48	2,48

[Handwritten Signature]
Engenheiro de Sanitária Azevêdo
- GERENTE CIVIL -
ÁREA DE MAPE D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 285

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0150000	62,76	0,94	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	24,53	6,88	
				MO sem LS =>	12,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,30
				Valor do BDI =>	4,00		Valor com BDI =>	20,35	

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1552	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	18,04	18,04	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0150000	65,18	0,97	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	19,43	5,44	
Insumo	11284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	Material	UN	1,0000000	3,39	3,39	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0220000	62,76	1,38	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	24,53	6,88	
				MO sem LS =>	12,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,30
				Valor do BDI =>	4,42		Valor com BDI =>	22,46	

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1554	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	28,99	28,99	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0340000	65,18	2,21	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3600000	19,43	6,99	
Insumo	11285	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	Material	UN	1,0000000	7,70	7,70	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0520000	62,76	3,26	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3600000	24,53	8,83	
				MO sem LS =>	15,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,82
				Valor do BDI =>	7,10		Valor com BDI =>	38,09	

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	20,27	20,27	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0280000	65,18	1,82	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0430000	62,76	2,69	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	24,53	7,35	
Insumo	18240	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59	
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,17
				Valor do BDI =>	4,97		Valor com BDI =>	25,24	

[Assinatura]
Eduardo da Silva Azevedo
SECRETÁRIO GERAL
ÁREA DE MAFED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 286

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECÓSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	22,25	22,25		
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0300000	65,18	1,95		
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82		
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0470000	62,76	2,94		
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	24,53	7,35		
Insumo	I6235	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	Material	UN	1,0000000	4,19	4,19		
					MO sem LS =>	13,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,17
					Valor do BDI =>	5,45		Valor com BDI =>	27,70	

13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4389	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	30,07	30,07		
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0340000	65,18	2,21		
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3600000	19,43	6,99		
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0520000	62,76	3,26		
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3600000	24,53	8,83		
Insumo	I8241	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	Material	UN	1,0000000	8,78	8,78		
					MO sem LS =>	15,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,82
					Valor do BDI =>	7,37		Valor com BDI =>	37,44	

13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4390	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	35,26	35,26		
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0420000	65,18	2,73		
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4200000	19,43	8,16		
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0630000	62,76	3,95		
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4200000	24,53	10,30		
Insumo	I8242	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	Material	UN	1,0000000	10,12	10,12		
					MO sem LS =>	18,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,46
					Valor do BDI =>	8,64		Valor com BDI =>	43,90	

13.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	50,33	50,33
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0750000	65,18	4,88
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4600000	19,43	8,93
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,1200000	62,76	7,53

Assinado digitalmente por
E. MARCELO AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 047.145-0



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará

BDI = 24,52%



Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12012	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	Material	UN	1,0000000	17,71	17,71	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4600000	24,53	11,28	
				MO sem LS =>	20,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,21
				Valor do BDI =>	12,34		Valor com BDI =>	62,67	

13.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	19,22	19,22	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0150000	65,18	0,97	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2900000	19,43	5,63	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0225000	62,76	1,41	
Insumo	12013	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	4,10	4,10	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2900000	24,53	7,11	
				MO sem LS =>	12,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,74
				Valor do BDI =>	4,71		Valor com BDI =>	23,93	

13.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2359	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	24,59	24,59	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0225000	65,18	1,48	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2900000	19,43	5,63	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0330000	62,76	2,07	
Insumo	12014	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	Material	UN	1,0000000	8,32	8,32	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2900000	24,53	7,11	
				MO sem LS =>	12,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,74
				Valor do BDI =>	6,02		Valor com BDI =>	30,61	

13.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2363	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD.	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	42,84	42,84	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0510000	65,18	3,32	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3700000	19,43	7,18	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0780000	62,76	4,89	
Insumo	12015	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	Material	UN	1,0000000	18,38	18,38	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3700000	24,53	9,07	
				MO sem LS =>	16,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,25
				Valor do BDI =>	10,50		Valor com BDI =>	53,34	

E. *[Assinatura]*
Engenheiro Civil
CREA-CE 44465 D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 288

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%

Prefeitura de Pentecoste
 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
13.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	POÇOS E CAIXAS	UN	1,0000000	71,12	71,12		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	19,43	9,71		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	24,53	12,26		
Insumo	19407	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	Material	UN	1,0000000	49,15	49,15		
				MO sem LS =>		21,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,97
				Valor do BDI =>		17,43	Valor com BDI =>		88,55	

13.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	POÇOS E CAIXAS	UN	1,0000000	48,24	48,24		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	19,43	9,71		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	24,53	12,26		
Insumo	19404	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	Material	UN	1,0000000	26,27	26,27		
				MO sem LS =>		21,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,97
				Valor do BDI =>		11,82	Valor com BDI =>		60,06	

13.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C3994	SEINFRA	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	32,65	32,65		
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0400000	65,18	2,60		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,43	6,80		
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0800000	62,76	3,76		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3500000	24,53	8,58		
Insumo	17492	SEINFRA	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	Material	UN	1,0000000	10,91	10,91		
				MO sem LS =>		15,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,38
				Valor do BDI =>		8,00	Valor com BDI =>		40,65	

13.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1584	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0000000	48,82	48,82		
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0500000	65,18	3,25		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4600000	19,43	8,93		
Insumo	11326	SEINFRA	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	Material	UN	1,0000000	20,34	20,34		
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0800000	62,76	5,02		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4600000	24,53	11,28		
				MO sem LS =>		20,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,21
				Valor do BDI =>		11,97	Valor com BDI =>		60,79	

Engenheiro Civil
 CREA-CE 41465-D

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
 Folha 289

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário


1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
13.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1585	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,000000	42,05	42,05	
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,034000	65,18	2,21	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,370000	19,43	7,18	
Insumo	11325	SEINFRA	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	Material	UN	1,000000	20,33	20,33	
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,052000	62,76	3,26	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,370000	24,53	9,07	
				MO sem LS =>	16,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,25
				Valor do BDI =>	10,31		Valor com BDI =>	52,36	

14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000	925,70	925,70	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,000000	19,43	38,86	
Insumo	10171	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	Material	UN	1,000000	495,10	495,10	
Insumo	10406	SEINFRA	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	Material	UN	1,000000	261,93	261,93	
Insumo	11091	SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	1,000000	22,14	22,14	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,560000	0,32	0,17	
Insumo	11579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,000000	8,37	16,74	
Insumo	11925	SEINFRA	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	Material	UN	1,000000	41,70	41,70	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,000000	24,53	49,06	
				MO sem LS =>	87,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,92
				Valor do BDI =>	226,98		Valor com BDI =>	1.152,68	

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000	10,78	10,78	
Insumo	11092	SEINFRA	ENGATE DE PVC	Material	UN	1,000000	6,79	6,79	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,000000	0,32	0,32	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,150000	24,53	3,67	
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	2,84		Valor com BDI =>	13,42	

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000	14,24	14,24
Insumo	10796	SEINFRA	CHUVEIRO PLASTICO	Material	UN	1,000000	8,00	8,00

ECI/SEC de Silva Azevedo
 GERENTE GERAL
 CERRADO 2006 D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,62%



Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,3500000	0,32	0,11	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2500000	24,53	6,13	
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI =>	3,49		Valor com BDI =>	17,73	

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	597,26	597,26	
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,7500000	19,43	53,43	
Insumo	I1091	SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	1,0000000	22,14	22,14	
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,8400000	0,32	0,26	
Insumo	I1344	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	Material	UN	1,0000000	96,91	96,91	
Insumo	I1579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	8,37	16,74	
Insumo	I1864	SEINFRA	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	Material	UN	1,0000000	190,90	190,90	
Insumo	I2132	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	Material	UN	1,0000000	126,53	126,53	
Insumo	I2272	SEINFRA	VÁLVULA DE METAL 1"	Material	UN	1,0000000	22,90	22,90	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,7500000	24,53	67,45	
				MO sem LS =>	120,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	120,88
				Valor do BDI =>	148,44		Valor com BDI =>	743,70	

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3996	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	CJ	1,0000000	978,53	978,53	
Composição Auxiliar	C0170	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0023000	732,26	1,68	
Insumo	I0184	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	Material	m²	1,3200000	370,44	488,98	
Insumo	I0916	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	Material	UN	1,0000000	117,17	117,17	
Insumo	I1513	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Material	KG	0,6000000	2,92	1,75	
Insumo	I1861	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	Material	UN	1,0000000	202,17	202,17	
Insumo	I2271	SEINFRA	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	39,60	39,60	
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	24,53	36,79	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,4000000	25,21	35,29	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	2,9000000	19,00	55,10	
				MO sem LS =>	127,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,61
				Valor do BDI =>	239,93		Valor com BDI =>	1.218,46	


14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4821	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	419,30	419,30

Handwritten signature
 Engenheiro da SINA AZEVEDO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 04466/D

PERMANENTES DE LICITAÇÃO
 Folha 291
 SEI 2023-01000000-0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário


1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	19,43	29,14		
Insumo	10918	SEINFRA	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	Material	UN	1,0000000	117,17	117,17		
Insumo	11091	SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	1,0000000	22,14	22,14		
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,8400000	0,32	0,26		
Insumo	11864	SEINFRA	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	Material	UN	1,0000000	190,90	190,90		
Insumo	12272	SEINFRA	VÁLVULA DE METAL 1"	Material	UN	1,0000000	22,90	22,90		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	24,53	36,79		
				MO sem LS =>		65,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,93
				Valor do BDI =>		102,81	Valor com BDI =>		522,11	

14.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	140,74	140,74		
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	19,43	12,62		
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,32	0,08		
Insumo	12131	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	Material	UN	1,0000000	112,10	112,10		
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	24,53	15,94		
				MO sem LS =>		28,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,56
				Valor do BDI =>		34,50	Valor com BDI =>		175,24	

14.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C3595	SEINFRA	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	197,77	197,77		
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0180000	143,82	2,58		
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	3,3500000	0,78	2,54		
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,7500000	0,32	0,24		
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	25,21	37,81		
Insumo	12497	SEINFRA	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	1,0000000	89,60	89,60		
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	19,00	28,50		
Insumo	16120	SEINFRA	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	1,0000000	12,87	12,87		
Insumo	17603	SEINFRA	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	Material	UN	1,0000000	17,11	17,11		
Insumo	17981	SEINFRA	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	Material	UN	1,0000000	6,52	6,52		
				MO sem LS =>		66,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,31
				Valor do BDI =>		48,49	Valor com BDI =>		246,26	


14.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	69,70	69,70

Edson de Souza Azevedo
 AGENTE CIVIL
 CREA-CE 44465/D



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	19,43	12,62	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,32	0,08	
Insumo	12130	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	Material	UN	1,0000000	41,06	41,06	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	24,53	15,94	
				MO sem LS =>	28,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,56
				Valor do BDI =>	17,09		Valor com BDI =>	88,79	

14.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	65,95	65,95	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	19,43	5,44	
Insumo	11180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,4700000	0,32	0,15	
Insumo	12127	SEINFRA	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	53,50	53,50	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2800000	24,53	6,86	
				MO sem LS =>	12,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,30
				Valor do BDI =>	16,17		Valor com BDI =>	82,12	

14.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	769,50	769,50	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	19,43	38,86	
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0190000	143,82	2,73	
Insumo	10169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	0,6000000	8,89	5,33	
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	9,8300000	0,76	7,47	
Insumo	11605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0260000	138,24	3,59	
Insumo	11863	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 2"	Material	UN	1,0000000	242,86	242,86	
Insumo	12264	SEINFRA	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	Material	UN	1,0000000	65,19	65,19	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	24,53	49,06	
Insumo	12344	SEINFRA	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	Material	UN	1,1000000	8,07	8,87	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	25,21	50,42	
Insumo	12487	SEINFRA	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	Material	UN	1,0000000	219,90	219,90	
Insumo	12503	SEINFRA	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	Material	UN	1,0000000	37,22	37,22	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	2,0000000	19,00	38,00	
				MO sem LS =>	176,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	176,34
				Valor do BDI =>	188,68		Valor com BDI =>	958,18	


14.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Edson
 Edson da Silva Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA DE MACEIÓ



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C1902	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000	1.717,01	1.717,01		
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,000000	18,43	77,72		
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,030000	143,82	4,31		
Insumo	I0169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	1,140000	8,89	10,13		
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	16,380000	0,76	12,44		
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	2,260000	0,32	0,72		
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m²	0,040000	138,24	5,52		
Insumo	I1848	SEINFRA	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	Material	UN	1,000000	597,31	597,31		
Insumo	I1863	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 2"	Material	UN	2,000000	242,86	485,72		
Insumo	I2131	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	Material	UN	2,000000	112,10	224,20		
Insumo	I2265	SEINFRA	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	Material	UN	2,000000	45,15	90,30		
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,000000	24,53	98,12		
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,500000	25,21	63,02		
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	2,500000	18,00	47,50		
				MO sem LS =>		286,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	286,36
				Valor do BDI =>		421,01	Valor com BDI =>		2.138,02	

14.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,000000	29,42	29,42		
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,500000	18,43	9,71		
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,280000	0,32	0,08		
Insumo	I1865	SEINFRA	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	Material	UN	1,000000	13,50	13,50		
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,250000	24,53	6,13		
				MO sem LS =>		15,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>		7,21	Valor com BDI =>		36,63	

14.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95548	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,000000	113,87	113,87		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,897000	23,71	44,97		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,597700	18,62	11,12		
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,000000	57,78	57,78		
				MO sem LS =>		39,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,13
				Valor do BDI =>		27,92	Valor com BDI =>		141,79	

14.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Edmarcelo da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 44465 D

GOVERNAMENTO DE LICITAÇÃO
 Folha 294
 SESSÃO 04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
 OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
 DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Secretaria de Obras,
 e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4595	SEINFRA	CAIXA D	POÇOS E CAIXAS	UN	1,0000000	287,58	287,58	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,7000000	19,00	13,30	
Insumo	18576	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	274,28	274,28	
				MO sem LS =>	13,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,30
				Valor do BDI =>	70,51		Valor com BDI =>	358,09	

14.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	189,36	189,36	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,6000000	19,43	50,51	
Insumo	10416	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	Material	UN	1,0000000	46,20	46,20	
Insumo	11092	SEINFRA	ENGATE DE PVC	Material	UN	1,0000000	6,78	6,78	
Insumo	12192	SEINFRA	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	Material	UN	1,0000000	22,09	22,09	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,6000000	24,53	63,77	
				MO sem LS =>	114,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	114,28
				Valor do BDI =>	46,43		Valor com BDI =>	235,79	

14.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C3247	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	651,26	651,26	
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	19,43	29,14	
Insumo	10176	SEINFRA	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	0	UN	1,0000000	475,83	475,83	
Insumo	10245	SEINFRA	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	0	UN	1,0000000	4,02	4,02	
Insumo	11579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	8,37	16,74	
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	24,53	36,79	
Insumo	17336	SEINFRA	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	Material	UN	1,0000000	88,74	88,74	
				MO sem LS =>	65,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,93
				Valor do BDI =>	159,68		Valor com BDI =>	810,94	

14.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	307,47	307,47
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0005000	143,82	0,07
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,1500000	0,76	0,11
Insumo	11530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	25,21	25,21
Insumo	11848	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	Material	M	1,0000000	269,13	269,13
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	25,21	6,30
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,3500000	19,00	6,65

Engenheiro
 SINA AZEVEDO
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 1062 DE 1985

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 295

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 - Ceará
SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%

Prefeitura de Pentecoste
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				MO sem LS =>	38,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,16
				Valor do BDI =>	75,39		Valor com BDI =>	382,88	

15.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	22,10	22,10	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,43	6,80	
Insumo	11347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,69	0,17	
Insumo	11490	SEINFRA	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	Material	L	0,1200000	12,08	1,44	
Insumo	12098	SEINFRA	TINTA LATEX	Material	L	0,1700000	21,25	3,61	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	25,21	10,08	
				MO sem LS =>	16,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,88
				Valor do BDI =>	5,41		Valor com BDI =>	27,51	

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	23,83	23,83	
Insumo	10035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000	20,90	1,04	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,43	6,80	
Insumo	11347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,69	0,17	
Insumo	11488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000	14,73	1,76	
Insumo	12097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,1700000	23,48	3,98	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	25,21	10,08	
				MO sem LS =>	16,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,88
				Valor do BDI =>	5,84		Valor com BDI =>	29,67	

15.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	13,75	13,75	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	19,43	3,88	
Insumo	11347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,69	0,27	
Insumo	11513	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Material	KG	0,7000000	2,92	2,04	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56	
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	3,37		Valor com BDI =>	17,12	


15.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	16,89	16,89

Handwritten signature and stamp: "AZEVEDO", "CIVIL", "4465 D."

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha: 296

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
Coarã
SEINFRA - 028 - Coarã BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	18,43	3,68	
Insumo	11856	SEINFRA	SELADOR ACRÍLICO	Material	L	0,1900000	8,23	1,56	
Insumo	12079	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA	Material	KG	0,5100000	7,63	3,89	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3000000	25,21	7,56	
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>	21,03

16.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	5,55	5,55	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	25,21	5,04	
Insumo	12496	SEINFRA	SUPERCAL	Material	KG	0,3000000	1,72	0,51	
				MO sem LS =>	5,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,04
				Valor do BDI =>	1,36			Valor com BDI =>	6,91

15.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1810	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	PISO	m²	1,0000000	27,32	27,32	
Insumo	10154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	Material	L	0,0800000	15,87	1,28	
Insumo	12097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	0,2500000	23,48	5,88	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,5000000	25,21	12,60	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEANTE	Mão de Obra	H	0,4000000	19,00	7,60	
				MO sem LS =>	20,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,20
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	34,01

15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	19,07	19,07	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3000000	19,43	5,82	
Insumo	11347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,5000000	0,69	0,34	
Insumo	11512	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	Material	KG	0,4500000	9,10	4,09	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	25,21	8,82	
				MO sem LS =>	14,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,64
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	23,74

16.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	27,04	27,04
Insumo	10035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0400000	20,90	0,83

Em nome do Sr. ...
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -

Ceará
SEINFRA - 020 - Ceará

BDI = 24,52%



Prefeitura de
Pentecoste

Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	19,43	6,80	
Insumo	11100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	38,45	6,15	
Insumo	11199	SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	Material	L	0,1300000	22,43	2,91	
Insumo	11347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,69	0,27	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	25,21	10,08	
				MO sem LS =>	16,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,88
				Valor do BDI =>	6,63		Valor com BDI =>	33,67	

15.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	47,97	47,97	
Insumo	10035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	20,90	0,62	
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,8000000	19,43	15,54	
Insumo	11100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	38,45	6,15	
Insumo	11346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	2,30	0,69	
Insumo	12293	SEINFRA	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	40,16	4,81	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,8000000	25,21	20,16	
				MO sem LS =>	35,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,70
				Valor do BDI =>	11,76		Valor com BDI =>	59,73	

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1807	SEINFRA	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	MUROS	m²	1,0000000	348,27	348,27
Insumo	10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	19,43	2,91
Insumo	10045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,2200000	19,43	4,27
Insumo	10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0400000	19,29	0,77
Insumo	10108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0800000	143,82	11,50
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0850000	142,19	12,08
Insumo	10121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	25,21	3,78
Insumo	10163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	2,1800000	10,17	22,17
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0300000	120,28	3,60
Insumo	10682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0300000	27,23	0,81
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	45,0000000	0,76	34,20
Insumo	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,1500000	115,74	17,36
Insumo	11605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0100000	138,24	1,38
Insumo	11917	SEINFRA	TABUA DE 1" - L = 12cm	Material	M	0,4500000	7,35	3,30
Insumo	12081	SEINFRA	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	25,0000000	0,68	17,00

298
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 E DESENVOLVIMENTO URBANO


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
OBJETO: PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

BANCOS= SINAPI - 10/2023 -
 Ceará
 SEINFRA - 028 - Ceará BDI = 24,52%



Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	12082	SEINFRA	TUJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	18,0000000	0,58	10,44	
Insumo	12098	SEINFRA	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	Material	KG	0,8700000	2,68	2,33	
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,2000000	25,21	80,67	
Insumo	12395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,7500000	25,21	18,90	
Insumo	12543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	5,2000000	19,00	98,80	
				MO sem LS =>	209,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	209,33
				Valor do BDI =>	84,90		Valor com BDI =>	431,17	


 E. Azevedo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 44465-D

05/04/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

ESCOLHA

Construção de Edifícios

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	18,58%
<i>Percentual menor que o 1º quartil do BDI Referencial.</i>	

O Orçamento é Desonerado?	SIM
<i>Com a CPRB 4,5% o BDI ADOADO é:</i>	24,52%

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	3,00%
S + G	Seguro e garantia	0,80%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas financeiras	0,59%
L	Lucro	6,16%
I	Impostos	5,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

NÃO

1.2 Declaração referente ao SINAPI

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

- NÃO** Não foi necessário orçar mobilização e/ou desmobilização.
- NÃO** Não foi necessário orçar administração local.
- NÃO** Não foi necessário orçar canteiro obras.

Edinaldo da Silva Azevedo
Responsável Técnico pelo Orçamento

EDINALDO DA SILVA AZEVEDO
RNP: 0607803860CE



2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração Informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%
40,00%
2,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Não Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPG - EMPREITADA PREÇO GLOBAL


2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

fev/22

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 24,52%. Percentual menor que o 1º quartil do BDI Referencial.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.


Ronaldo da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREFAC 122465-D

[Empty rectangular box]




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231181208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico _____
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0607803860
Registro: 44485D CE

2. Dados do Contrato _____
Contratante: MUNICIPIO DE PENTECOSTE CPF/CNPJ: 07.682.651/0001-58
PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA Nº: 457
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Pentecoste UF: CE CEP: 62640000

Contrato: 2022101751TPADM/2022 Celebrado em: 04/01/2023
Valor: R\$ 7.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço _____
RUA.PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA Nº: 457
Complemento: DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE Bairro: CENTRO
Cidade: Pentecoste UF: CE CEP: 62640000
Data de início: 28/03/2023 Previsão de término: 29/03/2024 Coordenadas Geográficas: -3.815234, -39.261617
Finalidade: Outro Código: Não Especificado
Proprietário: MUNICIPIO DE PENTECOSTE CPF/CNPJ: 07.682.651/0001-58

4. Atividade Técnica _____

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações _____
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - 2023.

6. Declarações _____
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe _____
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 014.413.923-81
Local: Pentecoste data: 29 de março de 2023
MUNICIPIO DE PENTECOSTE - CNPJ: 07.682.651/0001-58

8. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yx2w2
Impresso em: 20/04/2023 às 09:05:33 por: ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231181208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 28/03/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8216070867



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitec.com.br/publico/>, com a chave: Yx2w2
Impresso em: 20/04/2023 às 09:05:33 por: ip: 200.28.37.76



www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



ANEXO II

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação de PENTECOSTE-CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na Concorrência nº 2023.11.27.37-CP-ADM.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada., bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$:

Proponente:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias


_____ - _____ de _____

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



ANEXO III MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____ 2023.11.27.37-CP-ADM

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM _____ PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

CONTRATANTE o Município de PENTECOSTE, pessoa jurídica de direito público interno, através de sua Prefeitura Municipal estabelecida na _____, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º _____, neste ato representado pelo(a) Secretário (a) _____ Sr(a). _____, doravante denominada de **CONTRATANTE**, no final assinado e do outro lado _____, com sede na cidade de _____ Estado do _____ - à Rua _____, inscrita no CNPJ/MF n.º _____, representada por _____ no final assinado(a) doravante denominado **CONTRATADA**, de acordo com a Concorrência nº 2023.11.27.37-CP-ADM, processo nº 2023.11.27.37-CP-ADM, em conformidade com que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1. O presente Contrato tem como fundamento na **Concorrência** n.º **2023.11.27.37-CP-ADM** devidamente homologado pelo Secretário _____, Sr. _____ e a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL

2.1- O presente contrato tem como objeto, _____, conforme descrição no anexo I do edital e na proposta de preços da contratada que constituem parte integrante deste termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1 - O contrato proveniente da presente licitação será executado de forma indireta sob o regime de execução empreitada por preço global, sendo a execução acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

3.2 a Execução do objeto contratado deverá ser iniciado em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço.

3.3- A administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei Federal 8.666/93).


3.4 - O objeto do contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

3.5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



3.6. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

3.7. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

3.8 - Do recebimento do objeto:

3.8.1 - O objeto deste contrato será recebido em duas etapas:

3.8.1.1 - **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações do edital e/ou projeto da obra/serviço, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

3.8.1.2 - **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente mediante termo circunstanciado, após vistoria e verificação da qualidade que comprove a adequação do objeto aos termos do Projeto da Obra e/ou Edital, observado o disposto no Art. 69 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

3.1-O valor total do Contrato é de R\$ _____ (_____). A ser pago de acordo com o previsto na Cláusula Sétima do presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da assinatura até _____, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.1 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

a). Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b). Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - Por acordo das partes:

a). Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b). Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c). Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado;

d). Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

6.2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Praça Bernardino Gomes Bezerra, 457 Pentecoste- CE


CNPJ: 07.682.651/0001-58

Fone: (85) 3352-2617



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO E DO CRITÉRIO REAJUSTE

7.1 - **O PAGAMENTO** será efetuado conforme andamento da obra ou cronograma físico financeiro, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da planilha de medição da obra, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

7.2 - O Cronograma de desembolso máximo por período, será conforme estabelecido no cronograma físico financeiro, constante no anexo do presente edital.

7.3- Serão descontados da parcela sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados.

7.4 - A atualização financeira somente será promovida para equilíbrio econômico financeiro se acaso o contratado comprovar a variação mercadológica.

7.5 - Não haverá antecipação de pagamento.

7.6 -A Empresa vencedora deverá apresentar, junto com a fatura, como condição para que o pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade fiscal.

7.7 - **PREÇOS:** Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

7.8 - **REAJUSTE:** Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste, salvo os casos de equilíbrio econômico-financeiro devidamente sacramentado no Art. 65,II alínea "d" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, o preço poderá ser realinhado desde que a variação do preço seja solicitada e comprovada pela contratada.

CLÁUSULA OITAVAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada, todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, conforme estabelece a Lei n.º 8.666/93.

8.2 - Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

8.3- Providenciar o pagamento à contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas e recibo, devidamente atestadas pelo setor competente.

8.4- Cabe ao contratante, a seu critério e através de servidor designado pela administração exerce ampla, e restrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

9.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

9.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

9.4- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



9.5- Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual;

10.6- Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução do objeto contratual, que não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

9.7- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

9.8- A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela contratante.

9.9 - A contratada declara concordância com a adequação do projeto parte integrante do edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.10 - A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e serviços executados/fornecidos, será da empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a execução do objeto licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1- As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrão por conta da dotação orçamentária a seguir:

SERVIÇO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETOS ATIVIDADES	ELEMENTO DE DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

a) advertência.

b) Multa:

b.1) De 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à Contratada, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual;

b.2). De 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do objeto contratual;

b.3) Os valores das multas referidas neste item serão descontados "ex-officio" da licitante vencedora, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Prefeitura de Pentecoste, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a administração.

d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no mínimo 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Cláusula anterior do presente termo.

12.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

- I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
 - II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
 - III - A lentidão injustificada do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados;
 - IV - O atraso injustificado no início da obra;
 - V - A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
 - VI - A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
 - VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
 - VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
 - IX - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
 - X - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
 - XI - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
 - XII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
 - XIII - A supressão, por parte da Administração, de obras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;
 - XIV - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a cento e vinte dias;
 - XV - O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
 - XVI - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
 - XVII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- a). Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- XVIII - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

12.3 - A rescisão do contrato poderá ser:

- I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do item anterior;
- II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
- III - Judicial, nos termos da legislação;


12.4 A rescisão de que trata o subitem I do item anterior acarreta as consequências, previstas no art. 80 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



13.1. Para garantir a execução das obras a CONTRATADA apresentou Garantia Contratual, conforme previsto no item 9 do edital, e no art. 56 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

A Garantia foi apresentada na modalidade _____, no valor de R\$ _____ (_____), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ora contratado, devendo o seu prazo de validade ser permanentemente atualizado até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.

13.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme termo de recebimento definitivo das obras e serviços, deduzido do valor, as infrações e multas por ventura cometidas.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

14.1 - Em 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal, o resumo, do presente termo de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de **Pentecoste**, para dirimir as questões relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos.

E, estando assim acertados, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PENTECOSTE (CE), ____ e ____ de _____.

CONTRATANTE

CONTRATADA


Testemunhas:

01. _____ 02. _____
CPF: _____ CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



ANEXO IV-DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Fevereiro de 2006, que a Empresa....., inscrita no CNPJ sob o nº, está enquadrada na categoria..... (microempresa ou empresa de pequeno porte), bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º, do art.3º, da Lei supracitada.

.....

Local e data


.....

(Assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPREGADOR E PESSOA JURÍDICA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

À
Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de PENTECOSTE.

Ref. Concorrência N° 2023.11.27.37-CP-ADM

DECLARAÇÃO

....., inscrita no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a)....., portador (a) da carteira de identidade n°..... e do CPF n°, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescida pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(Local e data)


.....
(Assinatura)

(Observação em caso afirmativo, assinalar a ressalva a cima)



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº ____ / ____.

Concorrência nº 2023.11.27.37-CP-ADM

Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata do Concorrência nº 2023.11.27.37-CP-ADM - do respectivo resultado homologado, que vai assinada pelo titular da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, gestor(a) do Registro de Preços, pelo o representante legal dos detentores do registro de preços, todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento fundamenta-se:

- I. Na Concorrência nº 2023.11.27.37-CP-ADM
- II. Nos termos do Decreto Municipal nº 026/2013.
- III. Nos termos do Decreto Municipal nº 025/2013.
- IV. Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações.
- V. Na Lei Federal n.º 10.520, de 17.7.02

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA POR DEMANDA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE**, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Projeto Básico do edital de Concorrência nº 2023.11.27.37-CP-ADM , que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº **2023.11.27.37-CP-ADM** .

Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá **validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura.**

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Caberá A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 025/2013.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em decorrência da publicação desta Ata, o órgão participante do SRP poderá emitir ordem de serviço, ficando o prazo para a prestação dos serviços de acordo com o especificado no Edital e Projeto Básico do presente processo.



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



Subcláusula Primeira- A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Subcláusula segunda - O participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando necessitar, efetuará aquisições junto aos detentores de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado.

Subcláusula terceira - Os detentores de preços registrados ficarão obrigados a executar o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), nos prazos e condições definidos no Projeto Básico deste edital.

Subcláusula Quarta - A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Subcláusula quinta - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Subcláusula sexta - Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação do serviço decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Subcláusula sétima - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Subcláusula oitava - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Subcláusula nona - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

Subcláusula décima - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes no Decreto Municipal de Registro de Preços nº 025/2013.

Subcláusula Primeira - Caberá ao órgão participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos dos incisos do art. 5º, do Decreto Municipal nº 025/2013 e:

- I - proporcionar a empresa vencedora, todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação;
- II - Comunicar a Empresa Vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto licitado, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
- III - Solicitar a execução do objeto licitado através da emissão de nota de empenhe e/ou Ordem de serviço.
- IV - Fiscalizar a execução do objeto licitado, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



V - Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto licitado.

VI - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

VII-Providenciar o pagamento à vista das Notas Fiscais/Faturas e recibo, devidamente atestadas pelo setor competente.

Subcláusula Segunda - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

I - Prestar o serviço licitado de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, bem como no Projeto Básico na Ata de Registro de preços e de acordo com as exigências administrativas.

II - Manter durante toda a execução do objeto, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

III - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Município/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução;

IV - Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, qualquer item em que se verifiquem defeito ou mau funcionamento.

V - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução.

VI - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Município, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

VII - Substituir ou reparar o objeto licitado que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo(s) órgão(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Preços), contado da sua notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata, os quais estão relacionados no Mapa de Preços dos itens, anexo a este instrumento e servirão de base para futuras aquisições, observadas as condições de mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos no art. 16, do Decreto Municipal nº 025/2013.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados na presente Ata, poderão ser cancelados de pleno direito, nas situações previstas no art. 19, e na forma do art. 20, ambos do Decreto Municipal nº 025/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizados por meio de ordem de serviço e/ou Nota de Empenho a ser emitido em favor do fornecedor.

Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, não cumprir o prazo estabelecido pelos órgãos participantes, ou se recuse a prestar o serviço, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.

Subcláusula Segunda - Neste caso, o órgão participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO. O contrato proveniente da presente licitação será executado de



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



forma indireta sob o regime de execução empreitada por preço global, sendo a execução acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Subcláusula Primeira a Execução do objeto contratado deverá ser iniciado em até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço.

I - A administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da lei Federal 8.666/93).

II - O objeto do contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

III. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

IV. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

V. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Subcláusula Segunda - Do recebimento do objeto:- O objeto deste contrato será recebido em duas etapas:

I - **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações do edital e/ou projeto da obra/serviço, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

II - **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente mediante termo circunstanciado, após vistoria e verificação da qualidade que comprove a adequação do objeto aos termos do Projeto da Obra e/ou Edital, observado o disposto no Art. 69 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

O PAGAMENTO será efetuado conforme andamento da obra ou cronograma físico financeiro, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da planilha de medição da obra, mediante a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

Subcláusula Primeira - O Cronograma de desembolso máximo por período, será conforme estabelecido no cronograma físico financeiro, constante no anexo do presente edital.

I- Serão descontados da parcela sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados.

II - A atualização financeira somente será promovida para equilíbrio econômico financeiro se acaso o contratado comprovar a variação mercadológica.

III - Não haverá antecipação de pagamento.

IV - A Empresa vencedora deverá apresentar, junto com a fatura, como condição para que o pagamento seja efetuado, os comprovantes de regularidade fiscal.

Subcláusula Segunda - PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Subcláusula Terceira - REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste, salvo os casos de equilíbrio econômico-financeiro devidamente sacramentado no Art.



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



65,II alínea "d" da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, o preço poderá ser realinhado desde que a variação do preço seja solicitada e comprovada pela contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A empresa que, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não Assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, segundo resultar apurado em processo regular pela autoridade competente., ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo de ter cancelado o respectivo registro no sistema de cadastramento de fornecedores deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além de sujeitar-se às multas previstas neste edital, bem como às demais cominações legais.

Subcláusula Primeira - Ao signatário da Ata de Registro de preços, total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei federal nº 8.666/93, a saber:

- advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a administração;
- multa, que não excederá, em seu total, 10% (dez por cento) do valor registrado, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a administração;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a administração;
- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

Subcláusula Segunda - A penalidade estabelecida na letra "b" da Subcláusula anterior poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA

O objeto da presente Ata de Registro de Preços não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

O Foro competente para dirimir questões relacionadas com a presente Ata, que não sejam resolvidas pela via administrativa, é o da Comarca de Pentecoste, por força da disposição contida no art. 55, § 2 da Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Pentecoste- CE, _____ de _____ de _____

Signatários:


ÓRGÃO GESTOR:
NOME DO TITULAR:
CARGO:
CPF:
RG:
ASSINATURA:

DETENTORES DO REG. DE PREÇOS:
REPRESENTANTE:
CARGO:
CPF:
RG:
ASSINATURA:



PREFEITURA MUNICIPAL

PENTECOSTE



ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____ / ____.
MAPA DE PREÇOS

EMPRESA:

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o Município de Pentecoste através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO e os Detentores da Ata de Registro de preços, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização do Concorrência nº **2023.11.27.37-CP-ADM**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL

Pentecoste- CE, ____ de ____ de ____

Signatários:

ÓRGÃO GESTOR:
NOME DO TITULAR:
CARGO:
CPF:
RG:
ASSINATURA:

DETENTORES DO REG. DE PREÇOS:
REPRESENTANTE:
CARGO:
CPF:
RG:
ASSINATURA: